

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VR/SOD/2025/9/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **22506_I01_d01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing Romanem Šmerdou,
Za společnost jednají společně vždy dva jednatele.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Daňhel

bankovní spojení: č. ú: 9029040461/0100 u Komerční banky, a.s. nebo
č. ú: 9029040402/0800 u České spořitelny, a.s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MH Žižkova a okolí, obnova vdv a kni & MH Dvořákova, výstavba kanalizace DN1200**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/9/Ka.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	78 963 069,59 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>3 217 282,68 Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	82 180 352,27 Kč
DPH (21 %):	17 257 873,98 Kč
cena včetně DPH	99 438 226,25 Kč

Během stavby byly řešeny následující změny:

vícepráce

- provizorní dosypání rýhy vodovodu a kanalizace před realizací opravy komunikace
- doplnění chybějících položek v rozpočtu ul. Smetanova tj. montáž a dodávka kameninového potrubí a odboček na kanalizaci
- doplnění chybějících položek v rozpočtu ul. Dr. Hořice tj. montáž a dodávka kameninového potrubí a odboček na kanalizaci

Tyto položky nejsou obsaženy v rozpočtu stavby.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.


V Mladé Boleslavi dne 1.9.2025

V Liberci dne 29.8.2025

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:



Josef Kubeš, jednatel



Ing. Roman Šmerda

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Stavba: 22506_ZL01 - MH, Žižkova - komunikace + chybějící DN400

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 22506_ZL01 - MH, Žižkova - komunikace + chybějící DN400						
22506_ZL01 - MH, Žižkova - komunikace + chybějící DN400					3 217 282,68	
02 - vícepráce, komunikace (dosypání rýhy)					318 589,39	
2341-01 - IO 01.1-VODOVOD Žižkova					18 613,72	
2341-01a - IO 01.1-VODOVOD Žižkova					12 641,23	
1 - Zemní práce					1 485,08	
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
015	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 8,328*0,17 =1,41576 15,2*(0,2+0,07+0,15) =6,384 20,9*0,04 =0,836	M3	4,53	98,71	447,44
025	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	4,53	64,72	293,37
028	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 8,328*0,17 =1,41576 15,2*(0,2+0,07+0,15) =6,384 20,9*0,04 =0,836 -19,66*0,1 =-1,966	M3	3,50	212,60	744,27
5 - Komunikace pozemní					11 156,15	
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	103,30	108,00	11 156,15
2341-01b - IO 01.1.1-VODOVOD Žižkova-vodovodní přípojky hrazení					5 972,49	
1 - Zemní práce					3 795,68	
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
014	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 45,52*(0,2+0,07+0,15) =19,1184 57,04*0,04 =2,2816	M3	11,23	98,72	1 108,88
024	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	11,23	64,73	727,08
027	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 45,52*(0,2+0,07+0,15) =19,1184 57,04*0,04 =2,2816 -38,4*0,1 =-3,84	M3	9,22	212,62	1 959,72
5 - Komunikace pozemní					2 176,80	
					Odbyt	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

046 566901151	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	20,16	108,00	2 176,80	
2341-02 - IO 02.1-KANALIZACE Žižkova					44 811,58	
2341-02a - IO 02.1-KANALIZACE Žižkova					31 670,12	
1 - Zemní práce					18 636,47	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
015 162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 0,494*(0,17+0,05) =0,10868 229,92*(0,2+0,07+0,15) =96,5664 291,735*0,04 =11,6694	M3	56,87	98,72	5 613,81
025 167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	56,87	64,73	3 680,94
028 174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,494*(0,17+0,05) =0,10868 229,92*(0,2+0,07+0,15) =96,5664 291,735*0,04 =11,6694 -246,343*0,1 =-24,6343	M3	43,94	212,61	9 341,72
5 - Komunikace pozemní					13 033,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046 566901151		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	120,68	108,00	13 033,65
2341-02b - IO 02.1.1-KANALIZACE Žižkova-kanalizační přípojky hraz					13 141,46	
1 - Zemní práce					7 850,80	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
013 162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 0,49*0,17 =0,0833 65,43*(0,2+0,07+0,15) =27,4806 93,33*0,15 =13,9995 87,24*,04 =3,4896	M3	23,65	98,71	2 334,24
023 167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	23,65	64,72	1 530,54
026 174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 0,49*0,17 =0,0833 65,43*(0,2+0,07+0,15) =27,4806 93,33*0,15 =13,9995 87,24*,04 =3,4896 -93,33*0,1 =-9,333	M3	18,75	212,60	3 986,02
5 - Komunikace pozemní					5 290,66	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046 566901151		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	48,99	108,00	5 290,66

2341-03 - IO 01.2-VODOVOD Smetanova						39 654,33
2341-03a - IO 01.2-VODOVOD Smetanova						36 662,72
1 - Zemní práce						21 586,16
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
015	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 7,8*(0,17+0,5) =5,226 249,04*(0,2+0,07+0,15) =104,5968 342,42*0,04 =13,6968	M3	65,29	98,71	6 445,53
025	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	65,29	64,73	4 226,29
028	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 7,8*(0,17+0,5) =5,226 249,04*(0,2+0,07+0,15) =104,5968 342,42*0,04 =13,6968 -264,08*0,1 =-26,408	M3	51,34	212,61	10 914,33
5 - Komunikace pozemní						15 076,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	139,60	108,00	15 076,56
2341-03b - IO 01.2.1-VODOVOD Smetanova-vodovodní přípojky hra:						2 991,61
1 - Zemní práce						1 616,87
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
012	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 20*(0,2+0,07+0,15) =8,4 27,5*0,04 =1,1	M3	5,02	98,66	495,44
022	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	5,02	64,69	324,86
025	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 20*(0,2+0,07+0,15) =8,4 27,5*0,04 =1,1 -24,08*0,1 =-2,408	M3	3,75	212,48	796,57
5 - Komunikace pozemní						1 374,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	12,73	108,00	1 374,75
2341-04 - IO 02.2-KANALIZACE Smetanova						64 539,27
2341-04a - IO 02.2-KANALIZACE Smetanova						47 538,80
1 - Zemní práce						27 634,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem

015 162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 $13,368 \cdot (0,17+0,05) = 2,94096$ $331,493 \cdot (0,2+0,07+0,15) = 139,22706$ $413,879 \cdot 0,04 = 16,55516$	M3	83,90	98,72	8 282,73
025 167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	83,90	64,73	5 430,93
028 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním $13,368 \cdot (0,17+0,05) = 2,94096$ $331,493 \cdot (0,2+0,07+0,15) = 139,22706$ $413,879 \cdot 0,04 = 16,55516$ $-348,65 \cdot 0,1 = -34,865$	M3	65,47	212,61	13 920,40

5 - Komunikace pozemní**19 904,74**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
046 566901151		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	184,30	108,00		19 904,74

2341-04b - IO 02.2.1-KANALIZACE Smetanova-kanalizační přípojky I**17 000,46****1 - Zemní práce****8 553,30**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
013 162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 $13,368 \cdot 0,17 = 2,27256$ $103,77 \cdot (0,2+0,07+0,15) = 43,5834$ $138,36 \cdot 0,04 = 5,5344$	M3	27,17	98,72		2 681,82
023 167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	27,17	64,73		1 758,45
026 174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním $13,368 \cdot 0,17 = 2,27256$ $103,77 \cdot (0,2+0,07+0,15) = 43,5834$ $138,36 \cdot 0,04 = 5,5344$ $-147,96 \cdot 0,1 = -14,796$	M3	19,34	212,62		4 113,03

5 - Komunikace pozemní**8 447,17**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
046 566901151		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	78,21	108,00		8 447,17

2341-05 - IO 01.3-VODOVOD Dr. Hořice**54 532,32****2341-05a - IO 01.3-VODOVOD Dr. Hořice****49 064,16****1 - Zemní práce****27 399,36**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
017 162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 $173,056 \cdot (0,2+0,07+0,15) = 72,68352$ $288,005 \cdot 0,04 = 11,5202$	M3	84,20	98,71		8 311,99

027	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	84,20	64,73	5 450,11
030	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 173,056*(0,2+0,07+0,15)=72,68352 288,005*0,04=11,5202 -200,6*0,1=-20,06	M3	64,14	212,60	13 637,25
5 - Komunikace pozemní						21 664,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	200,60	108,00	21 664,80
2341-05b - IO 01.3.1-VODOVOD Dr. Hořice-vodovodní přípojky hrazí						5 468,16
1 - Zemní práce						2 305,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
012	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 16,4*(0,2+0,07+0,15)=6,888 22,55*0,04=0,902	M3	7,79	98,67	768,66
022	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	7,79	64,70	504,00
025	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 16,4*(0,2+0,07+0,15)=6,888 22,55*0,04=0,902 -29,28*0,1=-2,928	M3	4,86	212,52	1 033,26
5 - Komunikace pozemní						3 162,24
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	29,28	108,00	3 162,24
2341-06 - IO 02.3-KANALIZACE Dr. Hořice						96 438,17
2341-06a - IO 02.3-KANALIZACE Dr. Hořice						75 962,26
1 - Zemní práce						41 025,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
016	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 267,848*(0,2+0,07+0,15)=112,49616 372,172*0,04=14,88688	M3	127,38	98,72	12 574,83
026	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	127,38	64,73	8 245,23
029	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 267,848*(0,2+0,07+0,15)=112,49616 372,172*0,04=14,88688 -323,488*0,1=-32,3488	M3	95,03	212,61	20 205,50
5 - Komunikace pozemní						34 936,70

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	323,49	108,00		34 936,70
2341-06b - IO 02.3.1-KANALIZACE Dr. Hořice-kanalizační přípojky h							20 475,91
1 - Zemní práce							10 240,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
012	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 68,85*(0,2+0,07+0,15)=28,917 91,8*0,04=3,672	M3	32,59	98,72		3 217,19
022	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	32,59	64,73		2 109,49
025	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 68,85*(0,2+0,07+0,15)=28,917 91,8*0,04=3,672 -94,77*0,1=-9,477	M3	23,11	212,62		4 914,07
5 - Komunikace pozemní							10 235,16
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
046	566901151	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 recyklátem tl. 100 mm	M2	94,77	108,00		10 235,16
2341-04a - IO 02.2-KANALIZACE Smetanova							1 254 819,70
02 - vícepráce							1 254 819,70
8 - Vedení trubní dálková a přípojná							1 254 819,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem
001	831392921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 400 Smetanova 105,44+74,41=179,85	M	179,85	963,34		173 256,70
002	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	M	179,85	5 040,00		906 444,00
003	837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	Ks	21,00	972,00		20 412,00
004	STZ.AK040152C	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 (200) spojovací systém C/F tř.240/160 Smetanova "S2"13 ks Smetanova "S3-2"8 ks 13+8=21	Ks	21,00	7 367,00		154 707,00
2341-06a - IO 02.3-KANALIZACE Dr. Hořice							1 643 873,59
02 - vícepráce							1 643 873,59
8 - Vedení trubní dálková a přípojná							1 643 873,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbýt	Celkem

001 831392921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 400 Dr. Hořice 239,1=239,1	M	239,10	963,34	230 334,59
002 59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	M	239,10	5 040,00	1 205 064,00
003 837391221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	Ks	25,00	972,00	24 300,00
004 STZ.AK040152C	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160 Dr. Hořice "S3"25=25 ks	Ks	25,00	7 367,00	184 175,00

