

Dodatek č. 3
K SMLOUVĚ č. VRI/OST/2019/4/Ži
o společném postupu při realizaci stavby

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav
PSČ 293 22

zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

IČ: 46 35 69 83

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

/dále jen VaK /

a

II. Obec Čistá

se sídlem: Čistá 195
294 23 Čistá u Mladé Boleslavi

zastoupená: pan Zdeněk Tyšer, starosta obce
pan Leoš Miler, místostarosta obce

IČ: 00237621

/dále jen Obec/

I.
Úvod

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2019 Smlouvu č. VRI/OST/2019/4/Ži o společném postupu při realizaci stavby (dále jen „Smlouva“) splaškové kanalizace v obci Čistá (dále jen „Kanalizace“). Následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č.1 z 19.7.2023 a dodatek č. 2 z 19.12.2023, které smlouvu upravovaly a doplňovaly.

V průběhu realizace Kanalizace Obec zahájila přípravu na celoplošné opravy místních komunikací po výstavbě Kanalizace metodou studené recyklace podkladních vrstev, při které vznikne pod pojížděnou živičnou vrstvou betonová podkladní vrstva. Vzhledem k tomu, že v místních komunikacích jsou umístěny i vodovodní řady ve vlastnictví VaK a některé z nich budou v blízké budoucnosti vyžadovat obnovu z důvodu stáří a demontáž betonové podkladní vrstvy, která bude po stavbě Kanalizace provedena, bude při obnově vodovodů obtížná a nákladná, rozhodla se VaK, že provede v těsné návaznosti na výstavbu Kanalizace obnovu některých vodovodních řadů. Při realizaci obnovy vodovodních řadů dojde k poškození živičného krytu místních komunikací a vzhledem k tomu, že bude Obec komunikace celoplošně opravovat, dohodly se smluvní strany na rozšíření své spolupráce při opravě komunikací uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy. Dodatek č. 3 doplňuje článek II. Předmět smlouvy o odstavce č. 3. a 4. a článek III. Společná ujednání o odstavce č. 1. k)-m) a o odstavce 2. g)-h). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

II.

Předmět smlouvy

3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o spolupráci při opravě místních komunikací po obnově vodovodních řadů, kterou bude realizovat VaK prostřednictvím vybraných dodavatelů v návaznosti na výstavbu Kanalizace v obci.
4. VaK pro obnovu vodovodních řadů zajistil zpracování projektové dokumentace, která řeší v místních komunikacích obnovu vodovodních řadů AD o délce 488,47, vodovodních řadů C-1, C-1-1 a C-2 o délce 312,45 m a vodovodních řadů A-3, B-2, D o délce 527,0 m. Projektová dokumentace obsahuje opravu místních komunikací po obnově vodovodu. Obsahuje provedení obnovy konstrukčního souvrství ve výkopové rýze včetně podkladní asfaltové vrstvy a živичnou obrušnou vrstvou na polovině šíře komunikace včetně spojovacích postřiků.

III.

Společná ujednání

1. VaK se zavazuje že:
 - k) Poskytne Obci peněžní prostředky na opravy povrchů místních komunikací po obnově vodovodů, které nevynaloží dodavatelé vybraní k obnově vodovodních řadů, a to z důvodu, že opravy komunikací zajistí Obec na svůj náklad v rámci celoplošných oprav po výstavbě Kanalizace. VaK náklady na opravy komunikací vyjme z předmětu plnění vybraným dodavatelům.
 - l) Uhradí Obci náklady na opravy povrchů místních komunikací po obnově vodovodních řadů na základě Obcí vystavené faktury (daňového dokladu) v maximální výši 2 653 027,36 Kč (bez DPH), za předpokladu, že bude provedena obnova vodovodních řadů v rozsahu dle čl. II, odst. 4. Podrobná kalkulace nákladů na opravy komunikací je součástí smlouvy jako příloha č. 1. V případě, že v průběhu realizace obnovy vodovodních řadů vznikne potřeba aby vybraní dodavatelé provedli některé práce na opravě komunikací (požadavek Obce či TDI), bude o jejich výši snížena fakturace Obce.
 - m) Poskytne Obci záruku za provedené práce na obnově vodovodních řadů v délce 5 let od převzetí od svého dodavatele a to zejména na dostatečné hutnění zásypového materiálu ve výkopových rýhách po obnově vodovodních řadů.
2. Obec se zavazuje že:
 - g) Provede za VaK opravu místních komunikací po obnově vodovodních řadů (obnovu konstrukčního souvrství metodou studené recyklace s jednou vrstvou živice ABO 11 min. tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu se spojovacím postřikem) společně s opravami komunikací po stavbě Kanalizace.
 - h) Bez odkladu po provedení opravy komunikace vystaví VaK fakturu (daňový doklad) za provedenou opravu povrchu místní komunikace) a to vždy po provedení úseku vodovodu dle čl. II. odst. 4. se splatností 15 dnů.

IV.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mladé Boleslavi

dne 7.10. 2025

Za Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva


V Čisté

dne 9.10. 2025

Za Obec Čistá



pan Zdeněk Tyšer
starosta obce



pan Leoš Miler
místostarosta obce

Smlouva schválena zastupitelstvem obce Čistá dne 1.10.2025, usnesení zastupitelstva obce číslo 34-2025.

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Obec Čistá
294 23 Čistá č. 195
IČO 00237621 ②
Tel. 606 100 262



Čistá, obnova vodovodních řadů při stavbě kanalizace, rozsah prací na opravě místních komunikací u kednotlivých dodavatelů

Zhotovitel ŠEBESTA VHS s.r.o. ,SOD na řady AD, délka 351,56 m a 136,91 m, celkem tedy 488,47 m

D		5	Komunikace pozemní		výměra	jed. cena	cena Kč bez DPH
29	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 mm	m2	526,530	160,00	84 244,80
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			"řad" 1*(5+277,08+188,26+3,27+4,02+2,1)+(11,97+8,74)		500,440		
VV			"připojky"1*(1+1,88+1+1+4,17+5,87+2,19+2,23+1,75+2,41+2,59)		26,090		
VV			Součet		526,530		
30	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	11,030	220,00	2 426,60
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			11,03		11,030		
31	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	526,530	350,00	184 285,50
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
VV			"řad" 1*(5+277,08+188,26+3,27+4,02+2,1)+(11,97+8,74)		500,440		
VV			"připojky"1*(1+1,88+1+1+4,17+5,87+2,19+2,23+1,75+2,41+2,59)		26,090		
VV			Součet		526,530		
32	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 268,805	20,00	25 376,10
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				
VV			"řad" 2,5*(5,6+277,08+188,26+2,98+0,81+2,1+4,02)+17,07+12,73		1 231,925		
VV			"připojky"1,6*(1+1,58+1+1+3,87+5,55+1,89+1,93+1,75+1,69+1,79)		36,880		
VV			Součet		1 268,805		
33	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 259,585	475,00	598 302,88
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm				
VV			"(počítána průměrná šíře 1/2 vozovky 2,6m)" 1259,585		1 259,585		
34	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	526,530	355,00	186 918,15
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
VV			"řad" 1*(5+277,08+188,26+3,27+4,02+2,1)+(11,97+8,74)		500,440		
VV			"připojky"1*(1+1,88+1+1+4,17+5,87+2,19+2,23+1,75+2,41+2,59)		26,090		
VV			Součet		526,530		
35	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,780	450,00	6 201,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s roztěm z kamenivem tezezeno nebo oroseno tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro tloušťku do 50 mm				

Pro obec 1 081 554,03

Zhotovitel Brabec C-1

8	Obnova místní komunikace - štěrkořtř d0-63 mm, tl. 300 mm	m ²	101,06	585,00 Kč	59 120,10 Kč
9	Obnova místní komunikace - štěrkořpek tl. 150 mm	m ²	101,06	585,00 Kč	59 120,10 Kč
10	Obnova místní komunikace - ACO 11, tl. 50 mm	m ²	143,51	475,00 Kč	68 167,25 Kč
11	Obnova místní komunikace - ACI 16, tl. 50 mm	m ²	101,06	355,00 Kč	35 876,30 Kč
13	Spojovací potřik	m2	143,51	25,00 Kč	3 587,75 Kč

Zhotovitel Brabec C-1-1

8	Obnova místní komunikace - štěrkořtř d0-63 mm, tl. 300 mm	m ²	123,14	585,00 Kč	72 036,90 Kč
9	Obnova místní komunikace - štěrkořpek tl. 150 mm	m ²	123,14	585,00 Kč	72 036,90 Kč
10	Obnova místní komunikace - ACO 11, tl. 50 mm	m ²	235,26	475,00 Kč	111 748,50 Kč
11	Obnova místní komunikace - ACI 16, tl. 50 mm	m ²	123,14	355,00 Kč	43 714,70 Kč

Zhotovitel Brabec C-2

8	Obnova místní komunikace - štěrkořtř d0-63 mm, tl. 300 mm	m ²	78,77	585,00 Kč	46 080,45 Kč
9	Obnova místní komunikace - štěrkořpek tl. 150 mm	m ²	78,77	585,00 Kč	46 080,45 Kč
10	Obnova místní komunikace - ACO 11, tl. 50 mm	m ²	116,64	475,00 Kč	55 402,10 Kč
11	Obnova místní komunikace - ACI 16, tl. 50 mm	m ²	78,77	355,00 Kč	27 963,35 Kč
12	Spojovací potřik	m2	116,64	25,00 Kč	2 916,00 Kč

703 850,85 Kč

Zhotovitel Šebesta, vodovodní řady A-3

28	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 mm	m2	243,050	160,00	38 888,00
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici a letištních plochách s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			"řad" 1*(14,75+47,99+50,77+0,8)+(11,01+15,32+9,06+55,09)		204,790		
VV			"připojky"1*(3,32+3,38+2,76+3,08+3,38+1,37+1,82+2,87+2,65+2,75+2,92+5,3+1,29)		38,260		
VV			Součet		243,050		
29	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	7,670	220,00	1 687,40
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
			Obnova štěrkové plochy				
			1*1,65+1*2,02+2*2		7,670		
30	K	567 21-1110.R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	6,350	475,00	3 016,25
			Obnova betonové plochy				
			1*2,35+2*2		6,350		
31	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	243,050	350,00	85 067,50

