

SMLOUVA č. VRI/OST/2025/32/Ži

o společném postupu při realizaci stavby

Smluvní strany

I. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav

PSČ 293 22

zastoupená: Ing. Vladimír Stehlík

předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný

člen představenstva

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2379

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

/dále jen VaK /

a

II. Obec Kolomuty

se sídlem: Kolomuty č.p. 2

293 01 Mladá Boleslav

zastoupená: p. Jindřich Šlechta

starosta obce

IČ: 00509345

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 31321-181/0100

/dále jen Obec/

I.

Úvod

Obec vlastní ve svém zastavěném území stoky splaškové kanalizace v rozsahu stoka S1, materiál PP DN 250mm, délka 33,3m; stoka S2, materiál PP DN 250mm, délka 67,0 m; stoka S3, materiál PP DN 250mm, délka 30,4 m; stoka S4, materiál PP DN 250mm, délka 70,6 m; stoka S5, materiál PP DN 250mm, délka 38,2 m; stoka S6, materiál PP DN 250mm, délka 33,8 m; stoka S7, materiál PP DN 250mm, délka 81,6 m a stoka S8, materiál PP DN 250mm, délka 32,7 m (dále jen Kanalizace obce). Kanalizace obce vykazuje vady a vodoprávní úřad doposud nevydal souhlas s užíváním kanalizace.

Vzhledem k tomu, že Obec má zájem provést opravy Kanalizace obce tak aby ji následně bylo možné kolaudovat, uvést do trvalého provozu a převést do vlastnictví VaK, dohodly se smluvní na spolupráci v následujícím rozsahu.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vymezení rozsahu spolupráce smluvních stran při provedení oprav Kanalizace obce. Závady na Kanalizaci obce jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. Společná ujednání

1. Obec:

- a) souhlasí s tím aby VaK na náklad Obce zajistila provedení opravy Kanalizace obce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy prostřednictvím vybraného Zhotovitele a to tak aby Obec mohla následně požádat vodoprávní úřad o kolaudaci Kanalizace obce a vydání povolení k jejímu trvalému užívání
- b) souhlasí s tím, že uhradí náklady na provedení oprav Kanalizace obce ve výši 1 020 420,16 Kč (bez DPH, 1 234 708 Kč včetně DPH), na základě faktury, kterou VaK přeúčtuje náklady Zhotovitele
- c) souhlasí s tím, že uhradí náklady VaK na administraci a technické zajištění provedení oprav Kanalizace obce ve výši 51 021,0 Kč (bez DPH, 61 735,41 Kč včetně DPH)
- d) bere na vědomí, že může dojít ke změně předpokládaného způsobu opravy Kanalizace obce po tom, co budou vadná místa odkopána
- e) souhlasí s tím, že povrchy místních komunikací, ve kterých budou opravy Kanalizace obce prováděny, budou uvedeny do původního stavu
- f) souhlasí s tím, že do Kanalizace obce není možné vypouštět dešťové a balastní vody
- g) zavazuje se, že bez odkladu po dokončení oprav Kanalizace obce požádá vodoprávní úřad o její kolaudaci
- h) se zavazuje, že se bude účastnit při dohledu nad prováděním oprav Kanalizace obce a poskytne potřebnou součinnost

2. VaK:

- a) provedla pro realizaci oprav Kanalizace obce výběrové řízení zhotovitele transparentním a nediskriminačním způsobem společně s výběrovým řízením na vlastní stavby. Veškeré podklady o provedeném řízení poskytla Obci. Ve výběrovém řízení vybrala zhotovitele, stavební společnost KYZNAR s.r.o, Nepřevázka 124,293 01 Mladá Boleslav, IČ: 03786803 (dále jen Zhotovitel), který předložil nejvýhodnější nabídku s cenou ve výši 1 020 420,16 Kč (bez DPH)
- b) se zavazuje že na žádost Obce a na náklad Obce zajistí provedení oprav Kanalizace obce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy prostřednictvím vybraného Zhotovitele a to tak aby Obec mohla následně požádat vodoprávní úřad o kolaudaci Kanalizace obce a vydání povolení k jejímu trvalému užívání
- c) se zavazuje provádět technický dohled nad prováděním oprav Kanalizace obce, organizovat pravidelné kontrolní dny a informovat Obec o všech skutečnostech, které by měly nebo mohly mít vliv na kvalitu, termíny a cenu prováděných prací
- d) se zavazuje provést opravy Kanalizace obce v termínu nejpozději do 30.10.2025.
- e) se zavazuje, že na základě žádosti Obce odkoupí Kanalizaci obce, u které bude vydáno pravomocné povolení k trvalému užívání, za cenu ve výši 40 % nákladů na opravy, ne však vyšší nežli bude činit náklad Obce (náklad Obce po odečtení příspěvků majitelů kanalizačních přípojek).

IV.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mladé Boleslavi

Dne 01-09-2025

V Kolomutech

Dne 1.9.2025

Za Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:


Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Obec Kolomuty


Pan Jindřich Šlechta
starosta obce

OBEC KOLOMUTY
KOLOMUTY č.p. 2
293 01 ML. BOLESLAV
IČO 00509345 ①

Kolomuty, oprava kanalizace / SOUPIS OPRAV

Číslo stoky	Číslo opravy	Úsek KNL stoky	Popis odstraňované závady na KNL	Popis způsobu odstranění závady na KNL k ocenění
Stoka S8	1	6558-6558A staničení 17,35 m	Oprava prasklého potrubí přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna potrubí DN150 výřezem cca 1,5 m; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	2	6557A-6557B staničení 14,20 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S7	3	6557A-6557B staničení 15,73 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	4	6557A-6557B staničení 24,80 m	Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystředovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	5	6557A-6557B staničení 41,37 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	6	6557A-6557B staničení 49,03 m	Dno kynety RŠ je níže než dno potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
		6557A-6557B staničení 49,27 m	Zanešená přípojka	vyčistí VaK-MB / P7
Stoka S6	7	6556-6556A staničení 23,29 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	8	6556-6556A staničení 29,19 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
		6556-6556A staničení 34,26 m	Zanešená přípojka	vyčistí VaK-MB / P7
Stoka S5	9	6555-6555A staničení 7,23 m	Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystředovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	10	6555-6555A staničení 22,32 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S4	11	6555-655B staničení 17,71 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	12	6555-655B staničení 39,50 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; bez obnovy živičných vrstev
Stoka S3	13	6554B-6554C staničení 1,18 m	Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystředovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	14	6554B-6554C staničení 7,19 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S3	15	6554-6554A staničení 19,46 m	Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystředovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu

Stoka S2	16	6553-6553A staničení 23,95 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	17	6553-6553A staničení 25,35 m	Netěsnost RŠ	kompletní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S2	18	6553A-6553B staničení 0,00 m	Dno kynety RŠ je níže než dno potrubí	kompletní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	19	6553A-6553B staničení 16,70 m	Netěsné napojení trouby do šachtového dna RŠ	kompletní zemní práce 2,5m*4m*2m; demontáž a opětovná montáž potrubí; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
	20	6553A-6553B staničení 41,48 m	Netěsné napojení trouby do šachtového dna RŠ	kompletní zemní práce 2,5m*4m*2m; demontáž a opětovná montáž potrubí; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S1	21	6552-6552A staničení 16,84 m	Oprava netěsného napojení vložky přípojky	kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu

PŘEDMĚTEM NABÍDKY NENÍ = NEOCEŇUJTE

* úhrada dle skutečnosti - DIO, dopravní značení, uzavírky, poplatky za zábory pozemků, mezideponie do 2 km pro uložení výkopku, písku, ...

PŘEDMĚTEM NABÍDKY JE = OCEŇTE

* kompletní zemní práce - výkopy tř. 3, zásypy vyhovujícím výkopkem, 50 % výměna a likvidace výkopku

* veškeré montážní práce

* dodávka univerzálních mechanických sedel REXCOM CITY typ 1432658

* dodávka nového korugovaného kanalizačního potrubí z PP s integrovaným hrdlem DN/ID 250 bude před nákupem ověřeno – do nabídky oceňte 6m Pipelife PP PRAGMA+ID DN/ID 250 mm, kruhová tuhost SN 10 / původní JUMBO se již nevyrábí

* ověření oprav kamerovou zkouškou se záznamem

* obnova povrchů po zemních pracích = 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu