

## KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28. února 2017

Sp. zn.: S-KHSSC 10862/2017

Č. j.: KHSSC 10862/2017

Vyřizuje: Hlaváč, DiS.

Tel.: 326 929 045

E-mail: hok@khsstc-mb.cz

Ing. Petr Čepický

V&K ENGINEERING

Vejrichova 272

511 01 Turnov

Datum: 6. března 2017

### **Mnichovo Hradiště – obnova vodovodu a kanalizace - závazné stanovisko k udržovacím pracím**

Na základě oznámení stavebníka společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983 plnomocně zastoupeného panem Ing. Petrem Čepickým - V&K ENGINEERING, IČO 49297945 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, dokumentaci pro provedení stavby „Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto

#### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S provedením udržovacích prací „Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace“

#### **s e   s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Po provedení udržovacích prací bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženo místopřísežné prohlášení od dodavatele (stavitele) stavby, že pro udržovací práce na vodovodu použil pouze materiály splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Po ukončení udržovacích prací budou příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví doloženy vyhovující protokoly o provedených zkouškách vzorků vody odebraných z nových částí vodovodu; stanovení musí být provedena minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběry i rozborů musí být zajištěny odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona a to vždy před zprovozněním jednotlivého úseku vodovodu.

## Odůvodnění:

Dne 1. března 2017 obdržela Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro provedení stavby „Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu a kanalizace“.

Celá stavba se nachází v obci Mnichovo Hradiště, k.ú. Mnichovo Hradiště. Pozemky dotčené stavbou jsou situovány v intravilánu obce a jsou jednoznačně dány polohou stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok v Turnovské ulici (silnice II/610), na Masarykově náměstí (místní obslužná komunikace), Palackého (silnice II/277) v ulici Havlíčkova, Studentská, S.K. Neumanna, Máchova, Palackého návrší (místní obslužná komunikace). Posouzení z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podléhají jen stavební objekty vodovodu.

Vodovodní řad A bude proveden z TLT DN100 v délce 184,3 m a to od šachty A135 umístěné v křižovatce ulice Mírová a Masarykovo náměstí. Dále bude řad A veden Masarykovo náměstím, podejde komunikaci k domu čp. 34, kde bude na křižovatce s ulicí Studentskou ukončen napojením na řad C. Na řad A bude cca v místě křížení s ulicí Mírová napojen řad A-1, který bude ulicí Mírové veden až cca před dům čp. 693, kde bude napojen na stávající řad. Řad A-1 bude proveden z potrubí TLT DN80 v délce 92,6 m.

Řad B bude veden od domu čp. 31 k budově městského úřadu, dále podél úřadu až cca před vstup do sídla městské policie. Ukončení a napojení řadu bude na stávající řady. Řad B bude proveden z potrubí LTL DN 80 v délce 87 m.

Řad C bude proveden v délce 191 m z potrubí TLT DN 80 (150), začátek trasy je napojením na řad A u domu čp. 34 a je veden dále ulicí Studentská až na křižovatku s ulicí Máchova, kde bude napojen na stávající řad. Na řad C se v křižovatce s ulicí S.K. Neumana napojí řad C1, který bude proveden z potrubí LTL DN 150 a veden bude až do armaturní šachty A 31 v křižovatce s ulicí Máchova.


Řad D bude začínat ve výše uvedené šachtě A 31 a dále bude pokračovat do místa ukončení napojením na stávající řad v křižovatce s ulicí Havlíčkova, proveden bude z potrubí TLT DN 150 v délce 119,2 m. Na řad D se v křižovatce s ulicí Palackého návrší napojuje řad D-1, provedena bude část v délce 5,2 m z potrubí LTT ND80.

Předpokládaná délka výstavby je 9 měsíců.

Vlastní stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 zákona a § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

  
Bc. Eva Jouklová  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
pro okres Mladá Boleslav



Rozdělovník  
Adresát – osobní  
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.