STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD I.

VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 DL. 269,00m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 14ks - 24,33m

STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

1 : 500

STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD IV.

VODOVODNÍ ŘAD - HDPE100 d90 SDR11 SE SKOŘEPINOU PROTI ODĚRU DL. 32,00m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 2ks - 2,25m

STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD III.

CELKOVÁ DÉLKA 264,73m
VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 DL. 243,25m
VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 TEPELNĚ IZOLOVANÁ DL. 21,48m + ETÁŽE DL. 1,64m A 1,60m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 18ks - 85,68m

STRENICE
OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ
ŘAD II.

VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 DL. 295,50m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 15ks - 22,66m

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- 154/4 DOTČENÍ POZEMEK

POZNÁMKA:
UZAVÍRÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K MARTVERU PRO REALIZACI VODOVODNÍHO ŘADU II. (STAVEBNÍ ŘÁDU KM 0,237 00 – 0,245 50) - JEDEN PRACOVNÍ TÝDEN V OBDOBÍ 9.7.2018 - 24.8.2018.

| | | |
|---|---|---|
| Souřadnicový systém: S-JTSK | | |
| Zhotovitel: | Vypracoval: | GEVOS |
| Ing. M. Ullrych | Z. Zoltal | spol. s r.o. Jihlava 1163, 586 01 Jihlava tel.: 567 302 111, fax: 567 302 100 |
| Obec: Strenice | KÚ: Strenice | |
| Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav | | Datum: 06. 2018 |
| STRENICE | | Č. zakázky: 1714 |
| OPRAVA PORUCHOVÝCH VODOVODNÍCH ŘADŮ | Číslo tisku: | |
| | | DPS |
| KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES | MĚŘÍTKO: 1 : 500 | Č. přílohy: 4 |