

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele VRI/SOD/2018/14/Cha/D1

uzavřené dle Obchodního zákoníku

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Se sídlem : Čechova 1151, Mladá Boleslav PSČ 293 22
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn. Firm.40987/93

Statutární zástupce: Ing. Jan Sedláček – předseda představenstva a.s.
Ing. Vladimír Stehlík – člen představenstva a.s.

Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Žitný – technický náměstek
Ing. Miloš Kafluk – vedoucí odd. VRI

Spojení: tel. 326 376 111, fax 326 721 502
IČ: 463 569 83
DIČ : CZ 463 569 83
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: 1608-181/0100

a

Zhotovitel: GASTREND, spol.s r.o.
Se sídlem: Ptácká 234, Mladá Boleslav PSČ 293 01
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6995

Statutární zástupce: Karel Hejl - jednatel společnosti

Spojení: tel. 326 328 137, fax 326 328 137
E-mail hejl@gastrend.cz

IČ: 427 15 822
DIČ: CZ42715822
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: 423149181 / 0100

V souvislosti s ukončením stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/14/Cha „Benátky nad Jizerou, Revoluční – oprava vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena díla takto:

Článek II .
Předmět smlouvy

Původní rozsah prací uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 8.3.2018 se upravuje dle skutečně provedených prací uvedených v předávacím protokolu a kalkulaci ze dne 23.5.2018.

V průběhu realizace zakázky byly provedeny z důvodu zjištěných skutečností následující více práce :

- ve spodní části ulice musela být odstraněna betonová stabilizace
- navýšení nákladů na provedení zemních prací při pokládce vodovodního řádu LT 100, změna zatřídění hornin z tř.4 na tř.5

- prodloužení vodovodu LT 100 pod schodištěm v horní části ulice – změna trasy z důvodu velkého množství kabelových sítí

V průběhu stavby nebyly některé práce realizovány :

- provizorní rozvod vody
- menší rozsah zemních prací při přepojování vodovodních přípojek

Článek V. Cena díla

Ustanovení č. V. Cena díla se mění takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	921.647,00 Kč
DPH (21 %)	193.545,90 Kč
Původní cena včetně DPH	1.115.193,00 Kč
 Méně práce	 - 230.422,00 Kč
Provedené vícepráce	209.890,00 Kč
Nová cena bez DPH	901.115,00 Kč
DPH (21%)	189.234,15 Kč
Nová cena včetně DPH	1.090.349,15 Kč

(slovy: jedenmiliondevadesáttisíctřistačtyřicetdevětkorunpátnácthaleřů)

Cena dodatku je stanovena oceněním požadovaných víceprací jednotlivými cenami zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 23.3.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních tohoto dodatku připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méně prací a víceprací.

Tento dodatek má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne :

Za dodavatele

- 5 -06- 2018




Karel Hejl
jednatel společnosti



V Mladé Boleslavi dne :

05 -06- 2018

Za objednatele



Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva a.s.



Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 38



Benátky nad Jizerou, ul. Revoluční, oprava vodovodu LT 100

- Rekapitulace -

Cena dle SOD **921.647,-Kč**

Méněpráce - odpočet

Provizorní rozvod vody vč. přípojek	- 52.567,-Kč
Zemní práce vodovodní přípojky	- 138.299,-Kč
Zemní práce vodovod LT 100	- 30.038,-Kč
Dodávka a montáž vodovodu LT 100	- 2.804,-Kč
Dodávka a montáž vodovodních přípojek PE d 32	- 6.714,-Kč

Méněpráce celkem **- 230.422,-Kč**

Vícepráce – přípočet

Zemní práce vodovod LT 100	+ 186.913,-Kč
Dodávka a montáž vodovodu LT 100	+ 18.218,-Kč
Dodávka a montáž vodovodních přípojek PE d 32	+ 4.759,-Kč

Vícepráce celkem **+ 209.890,-Kč**

Cena dle skutečnosti bez DPH **901.115,-Kč**

V Mladé Boleslavi dne 23.5.2018



 * PŘEDKALKULACE STAVEB VODOVODU *
 * Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - provizorní rozvod vody *

 Datum : 7.3.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	M O N T A Ž E		M A T E R I A L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1		vodovodní potrubí PE 100 RC d 32 x 3,0	m	43,00	41,00	1763,00	26,00	1118,00
2		vodovodní potrubí PE 100 RC d 63 x 5,8	m	124,00	81,00	10044,00	88,00	10912,00
3		spojka přímá +GF+ d 63	ks	2,00	168,00	336,00	124,00	248,00
4		přechodový kus +GF+ d 32/1"	ks	14,00	109,00	1526,00	23,00	322,00
5		přechodový kus +GF+ d 63/2"	ks	2,00	168,00	336,00	77,00	154,00
6		koleno 90° vnej. +GF+ d 63/2"	ks	2,00	168,00	336,00	89,00	178,00
7		navrtávací pas +GF+ d 63/1"	ks	14,00	168,00	2352,00	104,00	1456,00
8		kulový kohout R254 DL 1"	ks	14,00	109,00	1526,00	0,00	0,00
9		kulový kohout 2"	ks	2,00	168,00	336,00	1250,00	2500,00
10		šroubení ISIFLO 100 d 34 x 32,vsuvka	ks	14,00	116,00	1624,00	597,00	8358,00
11		proplach a dezinfekce potrubí	m	167,00	26,00	4342,00		
12		rozběr vody	ks	1,00	2800,00	2800,00		
		DODÁVKA A MONTÁŽ :				27321,00		25246,00
		CENA CELKEM :						52567,00

* PŘEDKALKULACE STAVEB VODOVODU
* Název akce : BENÁTKY N.J., Revoluční - oprava vodovodních přípojek PE d 32

Datum : 07.08.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	S T A V. P R Á C E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		800-1 Zemní práce *****						
1	130 00-1101	ztižené vykopávky	m 3	9,49	398,00	3777,02		
2	132 20-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.3 do 100 m3	m 3	25,32	380,00	9621,60		
3	132 20-1209	příplatek za lepivost	m 3	5,06	24,00	121,44		
4	132 30-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.4 do 100 m3	m 3	25,32	789,00	19977,48		
5	132 30-1209	příplatek za lepivost	m 3	5,06	56,00	283,36		
6	132 40-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.5	m 3	12,66	1360,00	17217,60		
7	161 10-1101	svislé přemístění výkopku hor. 1-4	m 3	50,64	78,00	3949,92		
8	161 10-1151	svislé přemístění výkopku hor. 5	m 3	12,66	108,00	1367,28		
9	162 70-1105	vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m 3	63,30	228,00	14432,40		
10	162 70-1109	příplatek za další 1 km	m 3	633,00	17,00	10761,00		
11	171 20-1201	uložení sypaniny na skládku	m 3	63,30	15,00	949,50	254,00	16078,20
12	174 10-1101	zásyp sypaninou	m 3	46,45	188,00	8732,60		
13	175 10-1101	obsyp potrubí šterkopiskem	m 3	15,05	420,00	6321,00		
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM :				97512,20		16078,20
		822-1 Pozemní komunikace *****						
1	113 10-6121	odstr.bet.dlaždic	m 2	11,00	53,00	583,00		
2	113 10-6161	odstr.drobných kostek	m 2	20,00	63,00	1260,00		
3	113 10-7121	odstr.kam.hr.drc.tl.do100mm	m 2	31,00	179,00	5549,00		
4	997 22-1551	vodorovná doprava suti do 1km	t	5,27	39,00	205,53		
5	997 22-1559	příplatek za každý započatý 1 km	t	52,70	8,00	421,60		
6	997 22-1571	vodorovná doprava vyb.hmot do 1km	t	9,20	542,00	4986,40		
7	997 22-1579	příplatek za každý započatý 1 km	t	92,00	15,00	1380,00		
8	997 22-1611	nakládání suti	t	5,27	148,00	779,96	279,00	1470,33
9	997 22-1612	nakládání vyb.hmot	t	9,20	452,00	4158,40		
10	564 93-1412	vyspr.asf.recyklátem tl.100mm	m 2	31,00	68,00	2108,00		
		POZEMNÍ KOMUNIKACE CELKEM :				21431,89		1470,33
		827-1 Podzemní vedení *****						
1	451 57-2111	lože pod potrubí	m 3	4,30	420,00	1806,00		0,00
		PODZEMNÍ VEDENÍ CELKEM :				1806,00		0,00
		REKAPITULACE: *****						
1		Zemní práce				97512,20		16078,20
2		Pozemní komunikace				21431,89		1470,33
3		Podzemní vedení				1806,00		0,00
		CELKEM :				120750,09		17548,53
		CENA CELKEM :						138298,62

 * K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U *
 * Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - oprava vodovodu LT 100 - méněpráce *

 Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	S T A V. P R Á C E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		800-1 Zemní práce *****						
1	130 00-1101	ztižené vykopávky	m 3		398,00	0,00		
2	132 20-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.3 do 100 m3	m 3	22,40	380,00	8512,00		
3	132 20-1209	příplatek za lepivost	m 3	4,48	24,00	107,52		
4	132 30-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.4 do 100 m3	m 3	22,40	789,00	17673,60		
5	132 30-1209	příplatek za lepivost	m 3	4,48	56,00	250,88		
6	132 40-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.5	m 3		1360,00	0,00		
7	151 10-1101	zřízení pažení do 2 m	m 2		95,00	0,00		
8	151 10-1111	odstranění pažení do 2 m	m 2		17,00	0,00		
9	161 10-1101	svislé přemístění výkopku hor. 1-4	m 3	44,80	78,00	3494,40		
10	161 10-1151	svislé přemístění výkopku hor. 5	m 3		108,00	0,00		
11	162 70-1105	vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m 3		228,00	0,00		
12	162 70-1109	příplatek za další 1 km	m 3		17,00	0,00		
13	171 20-1201	uložení sypaniny na skládku	m 3		15,00	0,00	254,00	0,00
14	174 10-1101	zásyp sypaninou	m 3		188,00	0,00		
15	175 10-1101	obsyp potrubí šterkopískem	m 3		420,00	0,00		
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM :				30038,40		0,00
		822-1 Pozemní komunikace *****						
1	113 10-6111	odstr.mozaiky	m 2		76,00	0,00		
2	113 10-6161	odstr.drobných kostek	m 2		63,00	0,00		
3	113 10-7121	odstr.kam.hr.drc.tl.do100mm	m 2		179,00	0,00		
4	997 22-1551	vodorovná doprava suti do 1km	t		39,00	0,00		
5	997 22-1559	příplatek za každý započatý 1 km	t		8,00	0,00		
6	997 22-1571	vodorovná doprava vyb.hmot do 1km	t		542,00	0,00		
7	997 22-1579	příplatek za každý započatý 1 km	t		15,00	0,00		
8	997 22-1611	nakládání suti	t		148,00	0,00	279,00	0,00
9	997 22-1612	nakládání vyb.hmot	t		452,00	0,00		
10	564 93-1412	vyspr.asf.recyklátem tl.100mm	m 2		68,00	0,00		
		POZEMNÍ KOMUNIKACE CELKEM :				0,00		0,00
		827-1 Podzemní vedení *****						
1	451 57-2111	lože pod potrubí	m 3		420,00	0,00		0,00
		PODZEMNÍ VEDENÍ CELKEM :				0,00		0,00
		REKAPITULACE : *****						
1		Zemní práce				30038,40		0,00
2		Pozemní komunikace				0,00		0,00
3		Podzemní vedení				0,00		0,00
		CELKEM :				30038,40		0,00
		CENA CELKEM :						30038,40

* K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U *

* Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - oprava vodovodu LT DN 100 - méněpráce *

Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	M O N T Á Ź E		M A T E R I A L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1		vodovodní potrubí LT 100/PN 16,Class 100	m		114,00	0,00	790,00	0,00
2		E - kus DN 100	ks	1,00	403,00	403,00	820,00	820,00
3		koleno MMK DN 100/45°	ks		403,00	0,00	1251,00	0,00
4		koleno MMK DN 100/22°	ks	1,00	403,00	403,00	1178,00	1178,00
5		koleno MMK DN 100/11°	ks		403,00	0,00	1178,00	0,00
6		spojka WAGA GF 3057 DN 100	ks		379,00	0,00	VaK	0,00
7		těsnění DN 100	ks		5,00	0,00	151,00	0,00
8		výstražná folie	m		5,00	0,00	8,00	0,00
9		srouby,matky,podložky nerez M 16 x 65	ks		8,00	0,00	32,00	0,00
10		izolační materiál	ks		0,00	0,00	1200,00	0,00
11		zabezpečení konců potrubí DN 100	ks		3020,00	0,00		
12		bloky z betonu tř.C 12/15	m3		2480,00	0,00		
13		tlaková zkouška DN 100	m		24,00	0,00		
14		zkouška průchodnosti DN 100	ks		14200,00	0,00		
15		proplach a dezinfekce potrubí	m		28,00	0,00		
16		rozběr vody	ks		2800,00	0,00		
17		demontáž potrubí DN 100	ks		468,00	0,00		
18		přesun hmot	t		460,00	0,00		
		DODÁVKA A MONTÁŽ :				806,00		1998,00
		CENA CELKEM :						2804,00

* K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U *

* Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - přepojení vodovodních přípojek - méněpráce *

Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	M O N T Á Ź E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1		vodovodní potrubí PE 100 RC d 32 x 3,0	m		41,00	0,00	26,00	0,00
2		navrt. pas AVK SUPALOCK DN100/1 1/4"	ks	1,00	897,00	897,00	VaK	
3		domovní šoupě SUPALOCK d 32	ks	1,00	124,00	124,00	VaK	
4		přechodka s integrovaným PE d 32	ks	1,00	164,00	164,00	VaK	
5		zemní souprava,poklop EURO	ks	1,00	247,00	247,00	VaK	
6		šroubení ISIFLO 100 d 32 x 32,vsuvka	ks		116,00	0,00	355,00	0,00
7		šroubení ISIFLO 100 d 34 x 32,vsuvka	ks	7,00	116,00	812,00	597,00	4179,00
8		trubka PVC d 125/2	ks	1,00	61,00	61,00	202,00	202,00
9		izolační materiál	ks		0,00	0,00	600,00	0,00
10		cihla betonová	ks	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00
11		výstražná folie š. 250 mm	m		5,00	0,00	6,00	0,00
		DODÁVKA A MONTÁŽ :				2305,00		4409,00
		CENA CELKEM :						6714,00

 * K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U
 * Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - oprava vodovodu LT 100 - vicepráce

 Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	S T A V. P R Á C E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		800-1 Zemní práce *****						
1	130 00-1101	ztižené vykopávky	m 3	2,02	398,00	803,96		
2	131 20-1101	hloub.jam - hor.3 do 100 m3	m 3	6,73	251,00	1689,23		
3	131 20-1109	příplatek za lepivost	m 3	1,35	21,00	28,35		
4	131 30-1101	hloub.jam - hor.4 do 100 m3	m 3	6,73	346,00	2328,58		
5	131 30-1109	příplatek za lepivost	m 3	1,35	44,00	59,40		
6	132 40-1201	hloub.rýh do 2 m - hor.5	m 3	44,80	1360,00	60928,00		
7	151 10-1101	zřízení pažení do 2 m	m 2		95,00	0,00		
8	151 10-1111	odstranění pažení do 2 m	m 2		17,00	0,00		
9	161 10-1101	svislé přemístění výkopku hor. 1-4	m 3	13,46	78,00	1049,88		
10	161 10-1151	svislé přemístění výkopku hor. 5	m 3	44,80	108,00	4838,40		
11	162 70-1105	vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m 3	4,70	228,00	1071,60		
12	162 70-1109	příplatek za další 1 km	m 3	47,00	17,00	799,00		
13	171 20-1201	uložení sypaniny na skládku	m 3	4,70	15,00	70,50	254,00	1193,80
14	174 10-1101	zásyp sypaninou	m 3	8,76	188,00	1646,88		
15	175 10-1101	obsyp potrubí šterkopískem	m 3	3,66	420,00	1537,20		
		ZEMNÍ PRÁCE CELKEM :				76850,98		1193,80
		822-1 Pozemní komunikace *****						
1	113 10-6111	odstr.mozaiky	m 2	5,20	76,00	395,20		
2	113 10-6161	odstr.drobných kostek	m 2	225,00	63,00	14175,00		
3	113 10-7121	odstr.kam.hr.drc.tl.do100mm	m 2	8,20	179,00	1467,80		
4	113 10-7123	odstr.kam.hr.drc.tl.do300mm	m 2	2,25	447,00	1005,75		
5	113 10-7132	odstr.betonu tl.do300mm	m 2	2,25	880,00	1980,00		
6	113 10-7141	odstr.živice tl.50mm	m 2	10,28	85,00	873,80		
7	919 73-5111	řezání živice tl.50mm	m	6,80	58,00	394,40		
8	979 07-1021	očištění drobných kostek	m 2	3,00	38,00	114,00		
9	979 07-1131	očištění mozaiky	m 2	5,20	78,00	405,60		
10	997 22-1551	vodorovná doprava suti do 1km	t	1,01	39,00	39,27		
11	997 22-1559	příplatek za každý započatý 1 km	t	10,10	8,00	80,80		
12	997 22-1571	vodorovná doprava vyb.hmot do 1km	t	72,00	542,00	39024,00		
13	997 22-1579	příplatek za každý započatý 1 km	t	360,00	15,00	5400,00		
14	997 22-1611	nakládání suti	t	1,01	148,00	149,48	279,00	281,79
15	997 22-1612	nakládání vyb.hmot	t	72,00	452,00	32544,00		
16	564 68-1111	vyspr.kam.hr.drceným 63-125 tl.300mm	m 2	2,25	252,00	567,00		
17	564 73-1111	vyspr.kam.hr.drceným 32-63 tl.100mm	m 2	8,20	92,00	754,40		
18	562 93-1412	vyspr.asf.recyklátem tl.100mm	m 0		66,00	0,00		
19	567 13-4111	vyspr.betonem tl.200mm	m 2	2,25	610,00	1372,50		
20	577 14-4111	asfaltový beton ACO 11(ABS) tl.50mm	m 2	5,78	306,00	1768,68		
21	577 14-5112	asfaltový beton ACL 11(ABH) tl.50mm	m 2	4,50	255,00	1147,50		
22	591 21-1111	kladení kostky drobné	m 2	3,00	426,00	1278,00		
23	591 41-2111	kladení dlažby z mozaiky	m 2	5,20	617,00	3208,40		
		POZEMNÍ KOMUNIKACE CELKEM :				108145,58		281,79
		827-1 Podzemní vedení *****						
1	451 57-2111	lože pod potrubí	m 3	1,05	420,00	441,00		0,00
		PODZEMNÍ VEDENÍ CELKEM :				441,00		0,00
		R E K A P I T U L A C E : *****						
1		Zemní práce				76850,98		1193,80
2		Pozemní komunikace				108145,58		281,79
3		Podzemní vedení				441,00		0,00
		C E L K E M :				185437,56		1475,59

 * K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U *
 * Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - oprava vodovodu LT DN 100 - vícepráce *

Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedm.	Počet jednotek	M O N T Á Ž E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1		vodovodní potrubí LT 100/PN 16,Class 100	m	5,30	114,00	604,20	790,00	4187,00
2		E - kus DN 100	ks		403,00	0,00	820,00	0,00
3		koleno MMK DN 100/30°	ks	3,00	403,00	1209,00	1306,70	3920,10
4		koleno MMK DN 100/45°	ks		403,00	0,00	1251,00	0,00
5		koleno MMK DN 100/22°	ks		403,00	0,00	1178,00	0,00
6		koleno MMK DN 100/11°	ks		403,00	0,00	1178,00	0,00
7		spojka WAGA GF 3007 DN 80	ks	1,00	379,00	379,00	VaK	0,00
8		spojka WAGA GF 3057 DN 80	ks	1,00	379,00	379,00	VaK	0,00
9		příruba AVK 9.1.3 jištěná DN 80	ks	1,00	618,00	618,00	VaK	0,00
10		T kus přír. DN 80	ks	1,00	494,00	494,00	VaK	0,00
11		šoupě AVK ECO PLUS DN 80	ks	1,00	706,00	706,00	VaK	0,00
12		šoupě AVK ECO PLUS DN 100	ks	1,00	919,00	919,00	VaK	0,00
13		zemní soupřava,poklop EURO	ks	2,00	175,00	350,00	VaK	0,00
14		redukce FFR DN 100/80	ks	1,00	403,00	403,00	820,30	820,30
15		F kus DN 100	ks	1,00	403,00	403,00	VaK	0,00
16		X příruba DN 125	ks	1,00	665,00	665,00	VaK	0,00
17		těsnění DN 80	ks	3,00	5,00	15,00	130,00	390,00
18		těsnění DN 100	ks	1,00	5,00	5,00	151,00	151,00
19		výstražná folie	m		5,00	0,00	8,00	0,00
20		srouby,matky,podložky nerez M 16 x 65	ks	40,00	8,00	320,00	32,00	1280,00
21		izolační materiál	ks		0,00	0,00	1200,00	0,00
22		zabezpečení konců potrubí DN 100	ks		3020,00	0,00		
23		bloky z betonu tř.C 12/15	m3		2480,00	0,00		
24		tlaková zkouška DN 100	m		24,00	0,00		
25		zkouška průchodnosti DN 100	ks		14200,00	0,00		
26		proplach a dezinfekce potrubí	m		28,00	0,00		
27		rozbor vody	ks		2800,00	0,00		
28		demontáž potrubí DN 100	ks		468,00	0,00		
29		přesun hmot	t		460,00	0,00		
		DODÁVKA A MONTÁŽ :				7469,20		10748,40
		CENA CELKEM :						18217,60

* K A L K U L A C E S T A V E B V O D O V O D U *

* Název akce : BENÁTKY N.J.,Revoluční - přepojení vodovodních přípojek - vícepráce *

Datum : 23.05.2018

Poř. čís.	Číslo položky ceníku	P o l o ž k a	Měr. jedn.	Počet jednotek	M O N T Á Ž E		M A T E R I Á L	
					Sazba	Celkem	Sazba	Celkem
		Dodávka a montáž potrubí *****						
1		vodovodní potrubí PE 100 RC d 32 x 3,0	m		41,00	0,00	26,00	0,00
2		navrt. pas AVK SUPALOCK DN100/1 1/4"	ks		897,00	0,00	VaK	
3		domovní šoupě SUPALOCK d 32	ks		124,00	0,00	VaK	
4		přechodka s integrovaným PE d 32	ks		164,00	0,00	VaK	
5		zemní souprava,poklop EURO	ks		247,00	0,00	VaK	
6		objímka el. PE d 32	ks	15,00	164,00	2460,00	65,00	975,00
7		koleno el. PE d 32/45°	ks	2,00	164,00	328,00	225,00	450,00
8		redukce el. PE d 32/25	ks	1,00	164,00	164,00	106,00	106,00
9		záslepka el. PE d 32	ks	1,00	164,00	164,00	112,00	112,00
10		šroubení ISIFLO 100 d 32 x 32,vsuvka	ks		116,00	0,00	355,00	0,00
11		šroubení ISIFLO 100 d 34 x 32,vsuvka	ks		116,00	0,00	597,00	0,00
12		trubka PVC d 125/2	ks		61,00	0,00	202,00	0,00
13		izolační materiál	ks		0,00	0,00	600,00	0,00
14		cihla betonová	ks		0,00	0,00	28,00	0,00
15		výstražná folie š. 250 mm	m		5,00	0,00	6,00	0,00
		DODÁVKA A MONTÁŽ :				3116,00		1643,00
		CENA CELKEM :						4759,00