

Stávající stav vykreslen dle zaměření GeoKrk, doměřena hloubka šachet Š22 a Š27

Lom	St.	Stávající KNL			Terén		Nová KNL			Rozdíl výšek	
		Dno	Interpol	Sklon			Dno	Interpol	Sklon		
K1	0	203,08	203,08	%	207,80	207,80	203,08	203,08	%		začátek úseku
K2	1,4793		203,09	0,97		207,80		203,09	0,97	0,00	demontáž lampy
K3	3,0798	203,11	203,11	0,97	207,80	207,80	203,11	203,11	0,97	0,00	šachta Š9350
K4	10,2039		203,22	1,51		207,78		203,22	1,51	0,00	odbočka UV
K5	12,3388		203,25	1,51		207,78		203,25	1,51	0,00	křížení kabel osvětlení
K6	12,8656		203,26	1,51		207,78		203,26	1,51	0,00	křížení kabel CYKY 4x6
K7	17,0206	203,32	203,32	1,51	207,77	207,77	203,32	203,32	1,51	0,00	šachta Š9351
K8	23,9721		203,36	0,63		207,87		203,36	0,63	0,00	odbočka UV
K9	38,6806		203,46	0,63		208,08		203,46	0,63	0,00	křížení kabel osvětlení
K10	39,0417		203,46	0,63		208,08		203,46	0,63	0,00	demontáž lampy
K11	39,419	203,46	203,46	0,63	208,09	208,09	203,46	203,46	0,63	0,00	šachta Š9352
K12	56,7723		203,63	0,95		208,04		203,57	0,64	-0,05	demontáž lampy, souběh s kabelem VO
K13	58,9501		203,65	0,95		208,03		203,59	0,64	-0,06	kabel
K14	60,4067	203,66	203,66	0,95	208,03	208,03	203,60	203,60	0,64	-0,06	šachta zrušena, demontáž lampy
	71,6		203,77	0,95		207,95		203,67	0,64	-0,10	stoka BE1200
K15	77,1896		203,82	0,95		207,91		203,70	0,64	-0,12	nátokový kanál (beton)
K16	78,2589		203,83	0,95		207,91		203,71	0,64	-0,12	nátokový kanál (beton)
K17	80,4868		203,85	0,95		207,89		203,72	0,64	-0,13	odbočka (přibližné místo)
K18	81,1327		203,86	0,95		207,89		203,73	0,64	-0,13	vzduchovodní potrubí
K19	83,5737	203,88	203,88	0,95	207,87	207,87	203,74	203,74	0,64	-0,14	šachta zrušena
K20	94,0542		203,94	0,58		207,83		203,81	0,64	-0,13	přípojka KT150
K21	100,994		203,98	0,58		207,80		203,86	0,64	-0,12	kabel CYKY 4x240
K22	102,662	203,99	203,99	0,58	207,79	207,79	203,87	203,87	0,64	-0,12	šachta Š9353
K23	116,183		204,03	0,30		207,78		203,95	0,64	-0,08	kolektor
K24	116,64		204,03	0,30		207,78		203,96	0,64	-0,08	vodovod OC150
K25	116,741		204,03	0,30		207,78		203,96	0,64	-0,07	kabely
K26	118,062		204,04	0,30		207,78		203,97	0,64	-0,07	kolektor
K27	138,781	204,10	204,10	0,30	207,77	207,77	204,10	204,10	0,64	0,00	šachta Š9354

Podélný profil

