



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-018659
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
 IČO: 46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1: Svazek 5 3 C : část 10) Horní Stakory, SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu

V předaném soupisu prací Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - neuznatelné náklady v části SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu je uvedena položka:

1	K	R020	Přeložka plynovodu	kpl	1,00		0,00
	VV		dle přílohy D.6.1.1				
	VV		příslušný se objekt oceňuje dle				
			podrobných položek uvedených v				
			samostatném souboru				
			výsledná cena se přepíše do				
	VV		celkového výkazu výměr jako				
			jednotková cena stavebního				
			souboru, aby se započítala do				
			celkové rekapitulace				
	VV		1		1,00		

V technické zprávě je uvedeno:

Seznam dokumentace

- G.6.1.1 Technická zpráva
G.6.1.2 Situace 1:250
G.6.1.3 Pravé dělicí místo
G.6.1.4 Levé dělicí místo
G.6.1.5 Příčný řez rýhou, detail chráničky

V příloze 6.1.1. v Technické zprávě se podrobný soupis položek k ocenění nenachází.

Žádáme o doplnění soupisu prací/specifikace SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu pro možnost ocenění.

ODPOVĚĎ 1

Soupis prací v zadávací dokumentaci nebyl obsažen, děkujeme za upozornění a přikládáme jej. Dodavatelé provedou kalkulaci položek v zaslaném soupisu a výslednou položku doplní do položky č. R020 (viz přiložený soubor D.6.1.1. - přeložky plynu).

Dotaz č. 2: Svazek 5 3 C : část 2) Hrdlořezy-uznatelné (ČSOV 2 Hrdlořezy), SO 03.3 Oplocení

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:

14	M	59231041R	sloupek betonový plotový 150 x 150 x 2200	kus	6,00	0,00	0,00
15	M	59231049R	sloupek betonový plotový rohový 150x150x2200	kus	5,00	0,00	0,00

V předané projektové dokumentaci D.5.3. v části výpis materiálu je uvedeno:

OPLOCENÍ

①	Sloupek plotový průběžný - beton 100x100x2200	6 ks
②	Vzpěra - seřiznutý sloupek průběžný - beton 100x100	5 ks

Z uvedeného vyplývá, že je rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V dokumentaci jsou uvedeny rozměry 100x100x2200 v soupise prací 150x150x2200. **Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací dle předané projektové dokumentace.**

ODPOVĚĎ 2

Na oplocení areálu ČSOV budou použity sloupky 150 x 150 mm uvedené v soupisu prací, a v množství uvedeném v soupisu prací, ve výkresové části učinil projektant stavby chybu. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 3: Svazek 5 3 C : část 2) Hrdlořezy-uznatelné (ČSOV 3 Hrdlořezy), SO 04.3 Oplocení

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:

14	M	59231041R	sloupek betonový plotový 150 x 150 x 2200	kus	6,00	0,00	0,00
15	M	59231049R	sloupek betonový plotový rohový 150x150x2200	kus	5,00	0,00	0,00

V předané projektové dokumentaci D.6.4. v části výpis materiálu je uvedeno:

OPLOCENÍ

①	Sloupek plotový průběžný - beton 100x100x2200	5 ks
②	Vzpěra - seřiznutý sloupek průběžný - beton 100x100	5 ks

Z uvedeného vyplývá, že je rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V dokumentaci jsou uvedeny rozměry 100x100x2200 v soupise prací 150x150x2200. Zároveň v položce 14 je uvedeno jiné množství, než je uvedeno ve výpise materiálu. **Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací dle předané projektové dokumentace.**

ODPOVĚĎ 3

Na oplocení areálu ČSOV budou použity sloupky 150 x 150 mm uvedené v soupisu prací, a v množství uvedeném v soupisu prací, ve výkresové části učinil projektant stavby chybu. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 4: Svazek 5 3 C : část 2) Hrdlořezy-uznatelné (ČSOV 5 Hrdlořezy), SO 06.3 Oplocení

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:

14	M	59231041R	sloupek betonový plotový 150 x 150 x 2200	kus	7,00	0,00	0,00
15	M	59231049R	sloupek betonový plotový rohový 150x150x2200	kus	6,00	0,00	0,00

V předané projektové dokumentaci D.8.3. v části výpis materiálu je uvedeno:

OPLOCENÍ

①	Sloupek plotový průběžný - beton 100x100x2200	5 ks
②	Vzpěra - seříznutý sloupek průběžný - beton 100x100	5 ks

Z uvedeného vyplývá, že je rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V dokumentaci jsou uvedeny rozměry 100x100x2200 v soupise prací 150x150x2200. Zároveň v položce 14 a 15 je uvedeno jiné množství, než je uvedeno ve výpise materiálu. **Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací dle předané projektové dokumentace.**

ODPOVĚĎ 4

Na oplocení areálu ČSOV budou použity sloupky 150 x 150 mm uvedené v soupisu prací, a v množství uvedeném v soupisu prací, ve výkresové části učinil projektant stavby chybu. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 5: Svazek 5 3 C : část 10) Horní Stakory-uznatelné (ČSOV 1 Horní Stakory), SO 02.3

Oplocení

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:

14	M	59231041R	sloupek betonový plotový 150 x 150 x 2200	kus	9,00	0,00	0,00
15	M	59231049R	sloupek betonový plotový rohový 150x150x2200	kus	4,00	0,00	0,00

V předané projektové dokumentaci D.4.01.05. v části výpis materiálu je uvedeno:

①	Sloupek plotový průběžný - beton 100x100x2400	9 ks
②	Vzpěra - seříznutý sloupek průběžný - beton 100x100	4 ks

Z uvedeného vyplývá, že je rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V dokumentaci jsou uvedeny rozměry 100x100x2200 v soupise prací 150x150x2200. **Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací dle předané projektové dokumentace.**

ODPOVĚĎ 5

Na oplocení areálu ČSOV budou použity sloupky 150 x 150 mm uvedené v soupisu prací, a v množství uvedeném v soupisu prací, ve výkresové části učinil projektant stavby chybu. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 6: Svazek 5 3 C : část 10) Horní Stakory-uznatelné (ČSOV 2 Horní Stakory), SO 03.3

Oplocení

V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky:

14	M	59231041R	sloupek betonový plotový 150 x 150 x 2200	kus	6,00	0,00	0,00
15	M	59231049R	sloupek betonový plotový rohový 150x150x2200	kus	5,00	0,00	0,00

V předané projektové dokumentaci D.4.2.5. v části výpis materiálu je uvedeno:

OPLOCENÍ

①	Sloupek plotový průběžný - beton 100x100x2200	5 ks
②	Vzpěra - seříznutý sloupek průběžný - beton 100x100	4 ks

Z uvedeného vyplývá, že je rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V dokumentaci jsou uvedeny rozměry 100x100x2200 v soupise prací 150x150x2200. Zároveň v položce 14 a 15 je uvedeno jiné množství, než je uvedeno ve výpise materiálu. **Žádáme zadavatele o provedení opravy soupisu prací dle předané projektové dokumentace.**

ODPOVĚĎ 6

Na oplocení areálu ČSOV budou použity sloupky 150 x 150 mm uvedené v soupisu prací, a v množství uvedeném v soupisu prací, ve výkresové části učinil projektant stavby chybu. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 7: Svazek 5 3 Soupisy prací pro část C: 2)Hrdlořezy, výstavba KNL, soupisy stavebních prací a 10)Horní Stakory, výstavba KNL, soupisy stavebních prací - Vedlejší a ostatní náklady

V předaných soupisech prací v částech „Vedlejší a ostatní náklady“ jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

18	K	01.18	Zemní práce	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - neuznatelné náklady část 02 Vedlejší a ostatní náklady

18	K	01.18	Zemní práce	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

18	K	01.18	Zemní práce	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - neuznatelné náklady 02 Vedlejší a ostatní náklady

18	K	01.18	Zemní práce	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V dokumentaci „Technické podmínky Jizera DEF“ je uveden technický postup provádění zemních prací. Z uvedeného není zcela zřejmé, jaké činnosti se mají v části Vedlejší a ostatní náklady v množství Soubor 1 ocenit. V části výkaz výměr je odkaz „viz technické podmínky a v technických podmínkách výpočty pro možnost ocenění položky uvedeny nejsou

V předaném soupisu prací v části „Vedlejší a ostatní náklady“ nejsou uvedeny náležitosti Vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 7 Výkaz výměr, žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o:

§ 7 Výkaz výměr

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o náležitosti výpočtu výkazů výměr položek Zemní práce pro možnost provedení ocenění.

ODPOVĚĎ 7

Veškeré výměry zemních prací jsou uvedeny v soupisech jednotlivých stok či dalších stavebních objektů, položka Zemní práce uvedená v soupisu „Vedlejší a ostatní náklady“ pouze odkazuje na oddíl uvedený v technických podmínkách, ve kterém je uveden technický postup provádění zemních prací, dodavatel by měl v této položce zohlednit a ocenit ty práce a dodávky, o kterých se domnívá, že bude muset realizovat nad uvedené položky v soupisech jednotlivých stavebních objektů aby vyhověl požadavkům uvedeným v technických podmínkách. (např. pronájem plochy mezideponie zemin, přesuny vhodného přebytečného výkopku mezi jednotlivými ucelenými částmi projektu apod.) Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č.8: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 02.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 1“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 02.2. - Přípojka NN (samostatná část PD) / Položky přípojka NN ČS 1 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky přípojka NN ČS 1“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky přípojka NN ČS 1“.**

ODPOVĚĎ 8

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 9: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 03.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 2“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 03.2. - Přípojka NN / Položky přípojka NN ČS 2 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky přípojka NN ČS 2“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky přípojka NN ČS 2“.**

ODPOVĚĎ 9

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 03.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 10: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 04.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 3“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 04.2. - Přípojka NN / Položky přípojka NN ČS 3 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky přípojka NN ČS 3“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky přípojka NN ČS 3“.**

ODPOVĚĎ 10

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 04.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 11: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uзнatelné náklady – SO 05.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 4“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uзнatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 05.2. - Přípojka NN / Položky přípojka NN ČS 4 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00

7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky_přípojka NN ČS 4“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky_přípojka NN ČS 4“.**

ODPOVĚĚ 11

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 05.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 12: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 06.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 5“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 06.2. - Přípojka NN / Položky přípojka NN ČS 5 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky_přípojka NN ČS 5“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky_přípojka NN ČS 5“.**

ODPOVĚĚ 12

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO

06.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 13: Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - uznatelné náklady – SO 02.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 1“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Horní Stakory- DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 02.2. - Přípojka NN / Položky_přípojka NN ČS 1 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky_přípojka NN ČS 1“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky_přípojka NN ČS 1“.**

ODPOVĚĎ 13

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 14: Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - uznatelné náklady – SO 03.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 2“.

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Horní Stakory- DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické
podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické
podmínky

V částech SO 03.2. - Přípojka NN / Položky přípojka NN ČS 2 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky_přípojka NN ČS 2“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky_přípojka NN ČS 2“.**

ODPOVĚĎ 14

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 03.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 15: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - neuznatelné náklady - SO 09.2. - Přeložka sloupu veřejného osvětlení

V předaném soupisu prací je uvedeno:

D	OST	Ostatní				0,00
1	K	R0011	Přeložka sloupu VO	kpl	1,00	0,00

VV

VV

VV

VV

VV

demontáž sloupu VO
včetně zemních prací
zpětná montáž sloupu
elektrozapojení

1

1,00

V technické zprávě je uvedeno:

D.10.1.2. SO 09.2. PŘELOŽKA SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V rámci stavby kanalizace je nutné udělat přeložku sloupu veřejného osvětlení. Stoka A bude zaústěna do stávající kanalizace v Debři (šachta Š 8) před hasičskou zbrojnicí. V místě vybudování šachty Š 1 stoky A je na pozemku p. č. 1231/21 (k. ú. Debř) sloup veřejného osvětlení. Sloup bude v rámci stavby demontován a přemístěn o 1,6 m v rámci stejného pozemku do zeleného pásu. Propojující kabely budou zkráceny.

V zadávací dokumentaci SO 09.02 není projektová část. **Žádáme o doplnění projektové dokumentace včetně soupisu prací pro možnost ocenění.**

ODPOVĚĎ 15

Položka v soupisu stavebních prací je uvedena jako KPL. V technické zprávě je uvedeno vše co je potřeba provést (co a kam má být přemístěno). Dodavatel ocení všechny nezbytné práce a dodávky, které budou při jím zvolené technologii přemístění nutné. Soupis prací nebude doplňován.

Dotaz č. 16: Svazek 5 3 C Vedlejší a ostatní náklady – Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením

V předaných soupisech prací „Hrdlořezy KNL, uznatelné a neuznatelné, soupis prací (zadání) a KNL Horní Stakory, uznatelné a neuznatelné náklady [zadání] jsou uvedeny položky:

14	K	01.14	Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením	Soub	0,00	0,00	0,00
	VV		DODAVATEL NEBUDE OCEŇOVAT, DODÁ OBJEDNATEL				
	VV		viz technické podmínky				
	VV		0		0,00		

V zadávací dokumentaci „SVAZEK 5 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY“ je uvedeno:

2.2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Platí, že každý soupis ostatních a vedlejších nákladů a v jeho rámci pak každá, zadavatelem vymezená položka ostatních a vedlejších nákladů musí mít definovanou nabídkovou cenu, pokud dále není uvedeno jinak. **Uvedení ceny pod hranici ekonomicky nutných nákladů nebo hodnoty 0,- Kč, popřípadě neocenění některé soupisem pospané položky není přípustné.**

Vzhledem k požadavku zadávací dokumentace žádáme o odstranění položky „Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením“ ze soupisů prací Vedlejších a ostatních nákladů

ODPOVĚĎ 16

Dodavatelé ocení na základě pokynu zadavatele v tomto konkrétním případě dotčenou položku nulovou hodnotou nákladů. Soupis prací nebude upravován.

Dotaz č. 17: Svazek 5 3 Soupisy prací pro část C, část 6) Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací - VRN

V předaných soupisech prací „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, uznatelné náklady [zadání]“ a „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání]“ v částech 10 – VRN jsou uvedeny položky:

10	K	VaK MB, a.s.- TP 1.2	Skládkovné	soubor	1,000		0,00
----	---	----------------------	------------	--------	-------	--	------

V jednotlivých soupisech prací jsou uvedeny položky:

Např. v SO 01 – Gravitační kanalizace

27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 756,224		0,00
	VV		4847,64*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		7 756,224		

93	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4 454,644		0,00
----	---	-----------	--	---	--------------	--	------

Z uvedeného vyplývá, že položky uvedené v části VRN v uznatelných a neuznatelných nákladech části 6) Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací jsou duplicitní k položkám v jednotlivých soupisech prací.

Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění položek „Skládkovné“ v soupisech prací VRN.

ODPOVĚĎ 17

Pokud dodavatel ocení náklady na poplatky za skládkovné v soupisu stavebních prací u jednotlivých stavebních objektů a nepředpokládá žádné další náklady na skládkovné celé ucelené části, může v části 10 VRN ocenit tuto položku nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v jednotlivých stavebních objektech. Soupisy prací nebude upravován.

Dotaz č. 18: Projektová dokumentace: E Dokladová část - Stavební povolení

V předané zadávací dokumentaci část C, která se skládá z částí 2) Hrdlořezy výst KNL DPS DEF , 6) Malá Bělá, výstavba KNL DPS DEF a 10) Horní Stakory, výstavba KNL DPS DEF dodavatel v předané projektové dokumentaci, v částech E_Dokladová část nenalezl stavební povolení pro části 2) Hrdlořezy a část 10) Horní Stakory.

V dokumentaci „Technické podmínky Jizera DEF“ je uvedeno:

1.19 Stavební povolení

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, dodavatel zajistí splnění všech podmínek, které jsou těmito povoleními uloženy.

Žádáme o doplnění dokladové části o stavební povolení částí 2) Hrdlořezy a část 10) Horní Stakory.

ODPOVĚĎ 18

Stavební povolení skutečně v zadávací dokumentaci chybí, děkujeme za upozornění a přikládáme stavební povolení na ucelenou část č. 2 a 10 ((viz příložený soubor Hrdlořezy knl-SP s nab.práv.moci a soubor Horní Stakory KNL_stavebnípovolení včetně nabytí PM).

Dotaz č. 19: Svazek 5 3 Soupisy prací pro část C: 2)Hrdlořezy, výstavba KNL, soupisy stavebních prací a 10)Horní Stakory, výstavba KNL, soupisy stavebních prací - Vedlejší a ostatní náklady

V předaných soupisech prací v částech „Vedlejší a ostatní náklady“ jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

19	K	01.19	Stavební povolení	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------	------	------	------	------

VV

viz technické
podmínky

VV

1

1,00

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - neuznatelné náklady část 02 Vedlejší a ostatní náklady

19	K	01.19	Stavební povolení	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------	------	------	------	------

VV

viz technické
podmínky

VV

1

1,00

Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

19	K	01.19	Stavební povolení	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

VV

1

1,00

Výstavba kanalizace Horní Stakory - DPS - neuznatelné náklady 02 Vedlejší a ostatní náklady

19	K	01.19	Stavební povolení	Soub	1,00	0,00	0,00
----	---	-------	-------------------	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

VV

1

1,00

V dokumentaci „Technické podmínky Jizera DEF“ je uvedeno:

1.19 Stavební povolení

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, dodavatel zajistí splnění všech podmínek, které jsou těmito povoleními uloženy.

Z vedeného požadavku v části „Technické podmínky Jizera DEF“ není zřejmé, co má být v položce „Stavební povolení“ oceněno. Zároveň s tím, že stavební povolení, jak uvádí zadavatel jsou již vydána považujeme položku k ocenění za bezpředmětnou.

Žádáme o odstranění položky ze soupisů prací Vedlejší a ostatní náklady v částech 2) Hrdlořezy a část 10) Horní Stakory.

ODPOVĚĎ 19

Dodavatel do položek č. 01.19 vedlejších a ostatních nákladů vyčíslí náklady na veškeré činnosti potřebné k naplnění své povinnosti splnit podmínky uvedené ve stavebním povolení. Soupis prací nebude upravován.

Dotaz č. 20: 6)Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací - Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání] - 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu

V předaném soupisu prací v části 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu jsou uvedeny položky:

16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	74,309	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

VV

v*0,35

74,309

17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,894	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

VV

74,309*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

118,894

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že výpočet v položce 17 „za Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m“ je uveden chybně.

Ve výpočtu je: 74,309*1,6 " Přepočtené koeficientem množství".

Ve výpočtu by měla být uvedena hodnota za příplatek za každý další kilometr vzdálenosti na skládku.

V případě, že skládka bude uvažována 20km, tak výpočet má být: 74,309*10 „příplatek za každý další kilometr“.

Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací.

ODPOVĚĎ 20

Zadavatel sděluje, že položka je stanovena správně, soupis prací nebude upravován.

Dotaz č. 21: Svazek 5 3 Soupisy prací pro část C, část 6) Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací - VRN

V předaných soupisech prací „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, uznatelné náklady [zadání]“ a „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání]“ v částech 10 – VRN jsou uvedeny položky:

6	K	VaK MB, a.s.-TP 1.14	Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením	soubor	1,000	0,00	0,00
---	---	-------------------------	---	--------	-------	------	------

V dokumentaci „Technické podmínky Jizera DEF“ je uvedeno:

1.14 Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením

Geodet objednatel zajistí na žádost dodavatele řádné vytyčení prostorové polohy stavby, dodavatel ochrání vytyčení a vytyčovací body před poškozením nebo odstraněním.

Součástí prací odborného geodeta objednatel je i vytyčení stavby dodavateli v následujícím rozsahu:

- vytyčení vrcholových bodů kanalizace a dalších částí stavby a to max 1 km sítě na jednu návštěvu
- vytyčení bodového pole v rozsahu 1 bod na 1 km kanalizace
- v případě požadavku dodavatele na jiný rozsah prací při vytyčení stavby je hradí dodavatel

Dále dodavatel zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem na náklady dodavatele přemístěny. V případě poškození nebo zcizení dodavatel oznámí skutečnost výše uvedenému katastrálnímu úřadu.

Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby budou označeny pořadovými čísly a údaje o jejich nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu, viz. kapitola 3.1.

V zadávací dokumentaci se uvádí, že položka 6 „Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením“ bude provedena objednatel.

Žádáme o odstranění položek 6 ze soupisu prací „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, uznatelné náklady [zadání]“ a „Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání]“ v částech 10 – VRN.

ODPOVĚĎ 21

Jedná o obdobný dotaz jako dotaz č. 16. Ačkoli zadavatel uvedl, že geodetické práce v rozsahu popsaném v technických podmínkách bude vykonávat geodet objednatel, budou existovat náklady dodavatele související s touto činností (např. ochrana geodetických bodů před poškozením), které ocení dodavatel v položce č. 6 v části Vedlejší o ostatní náklady. Soupis prací nebude upravován.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 11. 2019 v 10.00 hod.**

Přílohy:

D.6.1.1. - přeložky plynu

Hrdlořezy knl-SP s nab.práv.moci

Horní Stakory KNL_stavebnípovolení včetně nabytí PM