



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Odkanalizování obcí v povodí Jizery
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2019-018659
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO:	46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ:

V dokumentu „Technické podmínky pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ (dále jen technické podmínky) Bod 3.38. – čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek

- provozní nádrž samonosná šachta ze sklolaminátu (GFK) se vztakovou pojistkou s mini.vnitř.půrměrem 2,4m + žb krycí deska tl.250mm uvnitř tep.isol

KOLOMUTY – v PD chybí tep.isol.uvnitř, v rozpočtu štětovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

ÚHERCE – v PD štětovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

PÍSKOVÁ LHOTA – v PD – žb nádrž DN1500, odlišné řešení oproti technickým podmínkám, bez štětovnic pouze příložné pažení

HRDLŮŘEZY – v PD štětovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

MALÁ BĚLÁ - v PD – PEHD nádrž DN2000, chybí stropní deska – v rozpočtu pochůzná provedení, odlišné řešení oproti technickým podmínkám, bez štětovnic pouze příložné pažení

HORNÍ STAKORY – ČSOV1 – žb prefabrikovaná nádrž, odlišné řešení oproti technickým podmínkám,

ČSOV2 – nádrž průměr DN200, v PD štětovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

Bod 3.2. – KT potrubí bude ukládáno na zatuhlou betonovou desku – jaká doba je uvažována

☐ Část C – Rozpor - Technické podmínky 2.9 / Souhrnná technická zpráva B.3. Potrubí – kde v Souhrnné technické zprávě B.3. je psáno, že mohou být použity náviny, ale ne v jaké délce, zároveň i 12-ti metrové tyče a v Technických podmínkách pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery 2.9 je, že musí být použity náviny v délce 150m.

- trváte na požadavku návínů v délce 150m u průměru d 160, d180?

- trváte na popisu na vnitřní trubce u potrubí s ochranným pláštěm?

- je možné použít na pokládku pluhováním potrubí v 12-ti metrových tyčích a následně svářet natupo?

☐ Část B, C - Zadavatel v Zadávací dokumentaci svazek 1 - 3.1. upozorňuje, že odlišně od jiných staveb

rozhodl, že bude na svůj náklad vykonávat úlohu geodeta stavby a dále bude na svůj náklad zajišťovat provedení kamerových prohlídek vybudované kanalizace.

- ve VV je položka „Kamerová prohlídka potrubí“ , jak tuto položku ocenit?

- ve VV je položka „Geodetické práce“, jak tuto položku ocenit?

□ Část B, C - Technické podmínky 1.11 - Pokud trasa výkopu kanalizace svou osou je blíže jak 5,0m od okolních objektů musí dodavatel zajistit vypracování pasportizace, je ve VV pod položkou soubor (např. Hrdlořezy objekt 02 – Vedlejší náklady položka č.11), je zavádějící, investor by měl uvést přibližný počet dotčených objektů

- V jakém rozsahu má být provedena pasportizace?

- Kdo je osoba oprávněná provádět pasportizaci objektů, jaké má mít vzdělání?

- Jak bude oceněno opatření při výstavbě, aby nedošlo ke zhoršení stavu objektu?

- Část A, B, C - Technické podmínky 3.19 - Kanalizační šachty – je nutné každé lité šachtové dno podrobit zkouškou těsnosti doložené protokolem, když je od výrobce doložen Certifikát na vodotěsnost dna a po výstavbě se provádí „Zkouška těsnosti kanalizace a šachet vodou“. Je možné určit počet zkoušených den např. každé x-té dno?;

□ Část C - Malá Bělá KNL uznatelné náklady Objekt 07 - SO 06 - Přípojky NN - chybí výkaz výměr na jednotlivé rozvodnice, bez těchto podkladů nelze nabídku zpracovat

□ Dále upozorňuji na termíny platnosti stavebních povolení:

Kolomuty – Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31.3.2020

Úherce - Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31.8.2019

Malá Bělá – Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31.3.2020

Hrdlořezy, Horní Stakory, Semčice – Stavební povolení není součástí dokumentace, tudíž není znám termín dokončení stavby

ODPOVĚĎ:

V dokumentu „Technické podmínky pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ (dále jen technické podmínky) Bod 3.38. – čerpací stanice odpadních vod se separací pevných látek – provozní nádrž samonosná šachta ze sklolaminátu (GFK) se vztakovou pojistkou s mini.vnitř.půrměrem 2,4m + žb krycí deska tl.250mm uvnitř tep.izol

KOLOMUTY – v PD chybí tep.izol.uvnitř, v rozpočtu štetovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

Odpověď zadavatele:

Tepelná izolace je součástí dodávky šachtice a stropní desky a je zobrazena na výkresu č. D.5.1.1.b u ČSOV 2, obdobně pak i u ostatních ČSOV

ÚHERCE – v PD štetovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

Odpověď zadavatele:

Ano budou ponechány v zemi, jde o požadavek zadavatele.

PÍSKOVÁ LHOTA – v PD – žb nádrž DN1500, odlišné řešení oproti technickým podmínkám, bez štetovnic pouze příložené pažení

Odpověď zadavatele:

Ano jde o malou ČSOV pro odkanalizování několika objektů, dodavatel ocení přesně podle soupisu a projektové dokumentace.

HRDLOŘEZY – v PD štetovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

Odpověď zadavatele:

Ano budou ponechány v zemi, jde o požadavek zadavatele.

MALÁ BĚLÁ - v PD – PEHD nádrž DN2000, chybí stropní deska – v rozpočtu pochůzná provedení, odlišné řešení oproti technickým podmínkám, bez štetovnic pouze příložené pažení

Odpověď zadavatele:

Ano jde o jiné technické řešení ČSOV, stropní deska je součástí PEHD šachtice, jde o starší projekt převzatý od obce, dodavatel ocení přesně podle soupisu a projektové dokumentace.

HORNÍ STAKORY – ČSOV1 – žb prefa nádrže, odlišné oproti technickým podmínkám

Odpověď zadavatele:

Ano jde o jiné technické řešení ČSOV.

ČSOV2 – nádrž průměr DN200, v PD štetovnice – budou ponechány v zemi po ukončení stavby?

Odpověď zadavatele:

Ano budou ponechány v zemi, jde o požadavek zadavatele.

Bod 3.2. – KT potrubí bude ukládáno na zatuhlou betonovou desku – jaká doba je uvažována

Odpověď zadavatele:

Dodavatel musí respektovat podmínky výrobce potrubí pro ukládání potrubí, postačuje, když je deska zhutněna v příslušném sklonu vibrační deskou a následně v ní mohou být provedeny jamky pro hrdla potrubí, následně bude potrubí uloženo. Deska musí mít takové vlastnosti, aby při ukládání potrubí nebyla poškozena. Dodavatel, který má s podobnými stavbami zkušenosti, by se takto dotazovat neměl.

Část C – Rozpor - Technické podmínky 2.9 / Souhrnná technická zpráva B.3. Potrubí – kde v Souhrnné technické zprávě B.3. je psáno, že mohou být použity náviny, ale ne v jaké délce, zároveň i 12-ti metrové tyče a v Technických podmínkách pro stavbu Odkanalizování obcí v povodí Jizery 2.9 je, že musí být použity náviny v délce 150m.

- trváte na požadavku návínů v délce 150m u průměru d 160, d180?
- trváte na popisu na vnitřní trubce u potrubí s ochranným pláštěm?
- je možné použít na pokládku pluhováním potrubí v 12-ti metrových tyčích a následně svářet natupo?

Odpověď zadavatele:

Nejedná se o rozpor, dokumentace je zpracována správně. Je nutné rozlišovat typ pokládky. U klasické pokládky výkopem je možné používat jen potrubí v tyčích o délce, kterou umožní doprava potrubí. V případě pokládky metodou pluhování je nutné používat návín o délce min. 150 m, musí být použito rozvinovací zařízení. Pro pluhování není možné použít tyče a svařovat je. Platí Souhrnná zpráva a technické podmínky.

Část B, C - Zadavatel v Zadávací dokumentaci svazek 1 - 3.1. upozorňuje, že odlišně od jiných staveb rozhodl, že bude na svůj náklad vykonávat úlohu geodeta stavby a dále bude na svůj náklad zajišťovat provedení kamerových prohlídek vybudované kanalizace.

- ve VV je položka „Kamerová prohlídka potrubí“, jak tuto položku ocenit?
- ve VV je položka „Geodetické práce“, jak tuto položku ocenit?

Odpověď zadavatele:

V citovaných položkách dodavatel ocení náklady na svou součinnost s prováděním prací objednatel – tedy např. ochranu vytyčovaných bodů, přítomnost stavbyvedoucího u kamerových prohlídek apod.

Část B, C - Technické podmínky 1.11 - Pokud trasa výkopu kanalizace svou osou je blíže jak 5,0m od okolních objektů musí dodavatel zajistit vypracování pasportizace, je ve VV pod položkou soubor (např.

Hrdlořezy objekt 02 – Vedlejší náklady položka č.11), je zavádějící, investor by měl uvést přibližný počet dotčených objektů

- V jakém rozsahu má být provedena pasportizace?
- Kdo je osoba oprávněná provádět pasportizaci objektů, jaké má mít vzdělání?
- Jak bude oceněno opatření při výstavbě aby nedošlo ke zhoršení stavu objektu?

Odpověď zadavatele:

Počet objektů může dodavatele určit ze zadávací dokumentace ze situací, na základě svých zkušeností z podobných realizovaných staveb a nebo z pochůzky po budoucím staveništi. Zadavatel doporučuje aby se jednalo o znalce v tomto oboru. Zadavatel uložením těchto povinností dodavateli sleduje předcházení problémů tím, že nařizuje provedení pasportizace v předstihu ještě před zahájením provádění zemních prací.

Část A, B, C - Technické podmínky 3.19 - Kanalizační šachty – je nutné každé lité šachtové dno podrobit zkouškou těsnosti doložené protokolem, když je od výrobce doložen Certifikát na vodotěsnost dna a po výstavbě se provádí „Zkouška těsnosti kanalizace a šachet vodou“. Je možné určit počet zkoušených den např. každé x-té dno?;

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s tím, že ve výrobně bude probíhat zkouška těsnosti šachtových den u každého stého dna.

Část C - Malá Bělá KNL uзнatelné náklady Objekt 07 - SO 06 - Přípojky NN - chybí výkaz výměr na jednotlivé rozvodnice, bez těchto podkladů nelze nabídku zpracovat

Odpověď zadavatele:

Specifikace prací a dodávek pro ocenění přípojek NN je součástí zadávací dokumentace v části D Dokumentace objektů / Elektro / MBelaPNN_TZCS. Prosíme dodavatele aby k ocenění použil tuto přílohu zadávací dokumentace.

Dále upozorňuji na termíny platnosti stavebních povolení:

Kolomuty – Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31. 3. 2020

Úherce - Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31. 8. 2019

Malá Bělá – Stavební povolení – Termín pro dokončení stavby 31. 3. 2020

Hrdlořezy, Horní Stakory, Semčice – Stavební povolení není součástí dokumentace, tudíž není znám termín dokončení stavby

Odpověď zadavatele:

Zadavatel děkuje za upozornění. Stavební práce na projektech již zadavatel zahájil vlastními silami realizací přípravných činností. Pro Hrdlořezy, Stakory a Semčice bude zadávací dokumentace o stavební povolení doplněna na základě dotazu jiného zájemce o zakázku.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3 a 4, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v prodloužení lhůty pro podání nabídek současně zohlednil, že vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytl 1 pracovní den po uplynutí lhůty pro poskytnutí vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28. 11. 2019 v 10.00 hod.**