



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-030272**
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
 Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
 IČO: 46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ

Vás žádá o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce:
„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A“.

Znění dotazů:

1) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

67	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 441,988		
	VV		"SO 01 VÝTLAČNÝ ŘÁD				
	VV		"D.1.2 SO 01 Výtlačný řád, C.2 Celkové a koordinační situační výkresy				
	VV		"PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU SKLÁDKU				
	VV		"přesun na trvalou skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele				
	VV		"stavební objekt SO 01				
	VV		"VÝKOP CELKEM 10369,212m3				
	VV		"ZÁSYP CELKEM 6870,431m3				
	VV		"využití výkopku pro stavební a dílčí stavební objekty				
	VV		"DSO 02.3, DSO02.5, DSO03.3, DSO03.5, DSO04.3, DSO04.4, DSO05.1, DSO05.2, DSO05.4				
	VV		"PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK pro odvoz na skládku 3441,988m3				
	VV		3441,988		3 441,988		
	VV		Součet		3 441,988		

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro poplatek za skládku zeminy.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

2) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

345	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů	t	1 894,065		
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asphalt, štěrk, beton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

3) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

346	K	997221551R	Vodorovná doprava znehodnoceného bentonitu	t	89,585		
-----	---	------------	--	---	--------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – bentonit

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

4) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

347	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů	t	219,073		
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

5) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

348	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	519,844		
-----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asphalt, beton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

6) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U

Ve většině výkazů výměr stavebních objektů části „1 Mladá Boleslav, KNL přivaděč JIH“ chybí položky pro:

- Poplatek za skládku výkopové zeminy
- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asphalt, kamenivo (štěrk), beton a železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

7) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; ON - Ostatní a vedlejší náklady – U

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

19	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
20	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
21	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
22	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonového	Kč	1,000		
23	K	091003006R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu znehodnoceného bentonitu	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

8) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH - N; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
20	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z plastických hmot	Kč	1,000		
21	K	091003006R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z armovaného betonu	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u stavebního objektu SO 06 v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.7). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

9) **DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; DSO 03.1 - Výtlačný řád**

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

21	K	359901112R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	224,000		
36	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	224,000		

Dle našeho názoru se u výtlačného potrubí provádí pouze tlaková zkouška. Zkouška těsnosti se provádí u gravitačního potrubí. U tohoto SO jsou ve výkazu výměr uvedeny obě zkoušky.

Obě zkoušky potrubí jsou uvedeny také u těchto SO:

SO 01 Výtlačný řád

SO 04.1 Výtlačný řád

SO 05.1 Výtlačný řád

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

10) **DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.01 - kanalizační stoky v povodí stoky C**

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

53	K	359901212R	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1 026,500		
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
PSC			1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
P			položku neoceňovat, dodává objednatel				

Pod položkou je napsáno, že tuto položku nemá uchazeč oceňovat. Jednotková cena u této položky má zůstat nevyplněná (prázdná) nebo má být doplněna číslicí 0.

Tato položka je také u těchto SO:

SO 01.02 - kanalizační stoky v povodí stoky H

SO 01.03 - kanalizační stoky v povodí stoky E

SO 01.04 - kanalizační stoky v povodí stoky F

SO 01.05 - kanalizační stoky v povodí stoky G

SO 01.06 - kanalizační stoka V3

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

11) **DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.03 - kanalizační stoky v povodí stoky E**

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114			Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým				
-----------	--	--	--	--	--	--	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

12) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.06 - kanalizační stoka V3

Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

34	K	359901112R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	60,000
59	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	60,000

Dle našeho názoru se u výtlačného potrubí provádí pouze tlaková zkouška. Zkouška těsnosti se provádí u gravitačního potrubí. U tohoto SO jsou ve výkazu výměr uvedeny obě zkoušky.

Obě zkoušky potrubí jsou uvedeny také u této SO:

SO 04 - kanalizační přípojky

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

13) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U:

DPS 02.3 SŘTP

DPS 03.3 SŘTP

U těchto provozních souborů **není** ve výkazu výměr uveden text „*Dodavatel nebude tento PS oceňovat, dodá objednatel*“, jak je obvyklé u ostatních částí SŘTP v projektu JIZERA.

Má uchazeč tyto dva PS oceňovat nebo bude dodávat SŘTP pro tyto dvě ČS objednatel?

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

14) DVZ Brodce, výstavba kanalizace

Ve většině výkazů výměr stavebních objektů části „8 Brodce výstavba KNL DPS DEF“ chybí položky pro:

- Poplatek za skládku výkopové zeminy
- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asfalt, kamenivo (šterk), beton a železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

15) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
20	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č. 1 až č. 6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

16) DVZ Brodce, výstavba kanalizace N; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
20	K	091003003R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	Kč	1,000		
21	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
22	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla. V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

17) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ

NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000
95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
106	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	82,000

107	M	552410141	poklop šachtový třída D 400, tvárná litina, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	72,000
108	M	552410151	poklop šachtový třída D 400, tvárná litina, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	10,000

Ve výkazu výměr je uvedeno celkem 82 kusů šachet. V dokumentu „D.1.31 Šachty_Semčice - KOMPLETNÍ“ je uvedeno 83 kusů šachet. Ve výkazu výměr chybí šachta S313 se šachtovým dnem TBZ-Q 250-1000.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

18) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ

NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

41	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	2 207,200		0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

V dokumentu Technické podmínky je uvedeno, že kamerové prohlídky bude realizovat objednatel na svůj náklad prostřednictvím dceřiné společnosti.

Má uchazeč tuto položku oceňovat? Nebo má jednotková cena u této položky má zůstat nevyplněná (prázdná) nebo má být doplněna číslicí 0.

Tato položka je také u této SO:

06 - SO 10 - Stoka 3S-2X (pol. č.35)

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

19) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ

NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114		Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

20) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ

NÁKLADY; 06 - SO 10 - Stoka 3S-2X

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114		Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

21) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ

NÁKLADY; 05 - SO 05 - Přípojky

Ve výkazu výměr chybí položky pro zkoušky potrubí přípojek, tj. zkouška těsnosti potrubí a vyčištění potrubí. **ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.**

22) Semčice, dostavba kanalizace 2.etapa a intenzifikace ČOV; 02 - SO 02 - Čistírna odpadních vod; 02 - SO 02.2 - Objekty hrubého předčištění

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114	Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

23) Semčice, dostavba kanalizace 2.etapa a intenzifikace ČOV; 02 - SO 02 - Čistírna odpadních vod; 04 - SO 04 - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Ve výkazu výměr chybí položky pro zkoušky potrubí, tj. tlaková zkouška a proplach a desinfekce potrubí.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

24) Zadávací dokumentace; „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram.xlsx“

V této příloze je rámcový harmonogram s tímto plněním:

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

Termín realizace: **XI 2019** - VI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

8) Brodce, výstavba kanalizace

Termín realizace: **XI 2019** - XI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

Termín realizace: **XI 2019** - XI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

Příloha 3 – Rámcový harmonogram

Seznam podprojektů	termín realizace	průběžná doba realizace (měsíců)	2019												2020												2021											
			IX-19	X-19	XI-19	XI-19	I-20	II-20	III-20	IV-20	V-20	VI-20	VII-20	VIII-20	IX-20	X-20	XI-20	XI-20	I-21	II-21	III-21	IV-21	V-21	VI-21	VII-21	VIII-21	IX-21	X-21	XI-21									
1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH	XI 2019 - VI 2021	18																																				
8) Brodce, výstavba kanalizace	XI 2019 - VII 2021	20																																				
9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	XI 2019 - XI 2021	23																																				

S jakým termínem zahájení prací (předání staveniště) má uchazeč uvažovat pro zpracování časového harmonogramu průběhu plnění do nabídky.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

ODPOVĚĎ

Vás žádá o vysvětlení zadávací dokumentace (zodpovězení dotazů) k veřejné zakázce: „**Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A**“.

Znění dotazů:

1) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

67	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 441,988	
----	---	-----------	-----------------------------	----	-----------	--

VV	"SO 01 VÝTLAČNÝ ŘÁD		
VV	"D.1.2 SO 01 Výtlačný řád, C.2 Celkové a koordinační situační		
VV	výkresy		
VV	" PŘESUN VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA TRVALOU		
VV	SKLÁDKU		
VV	" přesun na trvalou skládku k tomu určenou dle dispozic		
VV	zhotovitele		
VV	"stavební objekt SO 01		
VV	"VÝKOP CELKEM 10369,212m ³		
VV	"ZÁSYV CELKEM 6870,431m ³		
VV	"využití výkopku pro stavební a dílčí stavební objekty		
VV	"DSO 02.3, DSO02.5, DSO03.3, DSO03.5, DSO04.3, DSO04.4,		
VV	DSO05.1, DSO05.2, DSO05.4		
VV	"PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK pro odvoz na skládku 3441,988m ³		
VV	3441,988	3 441,988	
VV	Součet	3 441,988	

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro poplatek za skládku zeminy.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Pravidla nakládání s výkopkem a odvozem na skládku jsou uvedeny v technické zprávě, technických podmínkách a u podrobného popisu jednotlivých položek v soupisu stavebních prací. Objemy v položkách „Uložení sypaniny na skládky“ uvádějí veškeré objemy, se kterými se bude manipulovat, tedy i na mezideponii a pak zpět do výkopu. Položka skládkového je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě.

Zadavatel sleduje to, aby mezi jednotlivými ucelenými částmi seskupenými do části A byl maximálně využit použitelný přebytný výkopek a byly minimalizovány množství odpadů odvážených k trvalému uložení na skládku. Lze předpokládat, že u části Semčice a některých stokách v Brodcích nebude možné v komunikacích vrátit zpět do výkopů nevhodný výkopek (jemnozrnné jílovité zeminy), ale bude možné využít přebytný výkopek z části Brodce, kde budou zastíženy navětralé soudržné horniny či štěrkopísky, vhodné k tomuto použití (viz informace o geologické situaci v zadávací dokumentaci). Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude vhodný výkopový materiál po dobu stavby skladovat na své mezideponii, třídit jej či recyklovat a bude je používat na všech ucelených částech (Kanalizační přívaděč JIH, Brodce, Semčice aby minimalizoval množství materiálu na skládku a nenakupoval zbytečně vhodný zásypový materiál. Z geologického průzkumu v trasách budoucích stok vyplývá, že v některých budou zastíženy nesoudržné zeminy, štěrkopísky nebo skalní či poloskalní horniny, které bude možné na mezideponii třídit či drtit a používat je například místo štěrkopísku k zásypům potrubí nebo k výměně nevhodného výkopku v komunikacích ve správě KSÚS. Zadávací dokumentace nebude upravována.

2) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

345	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	1 894,065		
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asphalt, štěrk, beton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Položka skládkovného je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě. Zadávací dokumentace nebude upravována.

3) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

346	K	997221551R	Vodorovná doprava znehodnoceného bentonitu	t	89,585		
-----	---	------------	--	---	--------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – bentonit

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Položka skládkovného je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě. Zadávací dokumentace nebude upravována

4) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

347	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů	t	219,073		
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Položka skládkovného je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě. Zadávací dokumentace nebude upravována

5) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; SO 01 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

348	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	519,844		
-----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--	--

K výše uvedené položce chybí ve výkazu výměr položka pro:

- Uložení suti na skládku

- Poplatek za skládku – asphalt, beton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Položka skládkovného je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě. Zadávací dokumentace nebude upravována

6) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U

Ve většině výkazů výměr stavebních objektů části „1 Mladá Boleslav, KNL přivaděč JIH“ chybí položky pro:

- Poplatek za skládku výkopové zeminy
- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asphalt, kamenivo (šterk), beton a železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Položka skládkovného je souhrnná za celou ucelenou část a je uvedena na listu „Ostatní a vedlejší náklady“. Dodavatel ocení poplatek za skládku na tomto místě. Zadávací dokumentace nebude upravována

7) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; ON - Ostatní a vedlejší náklady – U

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

19	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
20	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
21	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
22	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonového	Kč	1,000		
23	K	091003006R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu znehodnoceného bentonitu	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Dodavatel stanoví množství hmot k uložení na skládku součtem objemů uvedených v jednotlivých položkách u stavebních objektů a uvede do ON. Zdůvodnění podrobněji uvedeno v odpovědi na dotaz č. 1. Zadávací dokumentace nebude upravována

8) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH - N; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
20	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z plastických hmot	Kč	1,000		
21	K	091003006R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu z armovaného betonu	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u stavebního objektu SO 06 v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.7). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla. V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 7.

9) DVZ Mladá Boleslav - kanalizace JIH – U; DSO 03.1 - Výtlačný řád

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

21	K	359901112R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	224,000		
36	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	224,000		

Dle našeho názoru se u výtlačného potrubí provádí pouze tlaková zkouška. Zkouška těsnosti se provádí u gravitačního potrubí. U tohoto SO jsou ve výkazu výměr uvedeny obě zkoušky.

Obě zkoušky potrubí jsou uvedeny také u těchto SO:

SO 01 Výtlačný řád

SO 04.1 Výtlačný řád

SO 05.1 Výtlačný řád

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

**Zkoušky budou prováděny, dodavatel ocení všechny položky uvedené v soupisu stavebních prací.
Zadávací dokumentace nebude upravována.**

10) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.01 - kanalizační stoky v povodí stoky C

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

53	K	359901212R	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1 026,500		
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace Poznámka k souboru cen:				
PSC			1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. Poznámka k položce:				
P			položku neoceňovat, dodává objednatel				

Pod položkou je napsáno, že tuto položku nemá uchazeč oceňovat. Jednotková cena u této položky má zůstat nevyplněná (prázdná) nebo má být doplněna číslicí 0.

Tato položka je také u těchto SO:

SO 01.02 - kanalizační stoky v povodí stoky H

SO 01.03 - kanalizační stoky v povodí stoky E

SO 01.04 - kanalizační stoky v povodí stoky F

SO 01.05 - kanalizační stoky v povodí stoky G

SO 01.06 - kanalizační stoka V3

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

Odpověď zadavatele:

Dodavatel ocení položku číslicí 0, monitoring bude realizovat objednatel na všech částech projektu z vlastních nákladů, pravidla podrobněji uvedeny v technických podmínkách čl. 3.1.2. Zadávací dokumentace nebude upravována.

11) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.03 - kanalizační stoky v povodí stoky E

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114		Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

**Provedení těchto prací je součástí položky „Zkouška těsnosti potrubí kanalizace příslušné DN“
Zadávací dokumentace nebude upravována.**

12) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; SO 01 - kanalizační stoky gravitační; SO 01.06 - kanalizační stoka V3

Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

34	K	359901112R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 200	m	60,000
59	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	60,000

Dle našeho názoru se u výtlačného potrubí provádí pouze tlaková zkouška. Zkouška těsnosti se provádí u gravitačního potrubí. U tohoto SO jsou ve výkazu výměr uvedeny obě zkoušky.

Obě zkoušky potrubí jsou uvedeny také u této SO:

SO 04 - kanalizační přípojky

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Zkoušky budou prováděny, dodavatel ocení všechny položky uvedené v soupisu stavebních prací. Zadávací dokumentace nebude upravována.

13) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U:

DPS 02.3 SŘTP

DPS 03.3 SŘTP

U těchto provozních souborů **není** ve výkazu výměr uveden text „Dodavatel nebude tento PS oceňovat, dodá objednatel“, jak je obvyklé u ostatních částí SŘTP v projektu JIZERA.

Má uchazeč tyto dva PS oceňovat nebo bude dodávat SŘTP pro tyto dvě ČS objednatel?

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

Odpověď zadavatele:

Dodavatel nebude tyto položky oceňovat, tyto provozní soubory bude objednatel dodávat obdobně jako u ostatních částí SŘTP v projektu JIZERA. Zadávací dokumentace nebude upravována.

14) DVZ Brodce, výstavba kanalizace

Ve většině výkazů výměr stavebních objektů části „8 Brodce výstavba KNL DPS DEF“ chybí položky pro:

- Poplatek za skládku výkopové zeminy
- Uložení suti na skládku
- Poplatek za skládku – asfalt, kamenivo (štěrk), beton a železobeton

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

15) DVZ Brodce, výstavba kanalizace U; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
20	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 7.

16) DVZ Brodce, výstavba kanalizace N; ON - Ostatní a vedlejší náklady

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

18	K	091003001R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	Kč	1,000		
19	K	091003002R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	Kč	1,000		
20	K	091003003R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot	Kč	1,000		
21	K	091003004R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	Kč	1,000		
22	K	091003005R	Skládkovné (viz Technické podmínky odst. 1.2) - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	Kč	1,000		

Tyto položky by měly být uvedeny u jednotlivých stavebních objektů v přesném množství (tak jak je uvedeno ve výše uvedených dotazech č.1 až č.6). V případě, že tyto položky chce zadavatel vyčlenit samostatně do ON (souhrnně pro všechny stavební objekty), tak žádáme o přesné stanovení množství jednotlivých skládkovaných materiálů, tak aby všichni uchazeči oceňovali stejný rozsah díla.

V případě, že zadavatel bude doplňovat položky pro skládkovné do jednotlivých SO, je nutné tyto položky uvedené v ON z výkazu výměr odstranit.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDRĚNÍ A PŘÍPADNOU ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 7.

17) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky:

94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000
95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
106	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	82,000
107	M	552410141	poklop šachtový třída D 400, tvárná litina, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	72,000
108	M	552410151	poklop šachtový třída D 400, tvárná litina, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	10,000

Ve výkazu výměr je uvedeno celkem 82 kusů šachet. V dokumentu „D.1.31 Šachty_Semčice - KOMPLETNÍ“ je uvedeno 83 kusů šachet. Ve výkazu výměr chybí šachta S313 se šachtovým dnem TBZ-Q 250-1000.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu stavebních prací a nezjistil nesoulad výkresové dokumentace a v soupisu stavebních prací. Dodavatel provede ocenění šachet v rozsahu soupisu stavebních prací. Zadávací dokumentace nebude upravována.

18) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr je uvedena tato položka:

41	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	2 207,200		0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

V dokumentu Technické podmínky je uvedeno, že kamerové prohlídky bude realizovat objednatel na svůj náklad prostřednictvím dceřiné společnosti.

Má uchazeč tuto položku oceňovat? Nebo má jednotková cena u této položky má zůstat nevyplněná (prázdná) nebo má být doplněna číslicí 0.

Tato položka je také u této SO:

06 - SO 10 - Stoka 3S-2X (pol. č.35)

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vyplní položku číslicí 0. Monitoring kanalizace provede objednatel na svůj náklad. Zadávací dokumentace nebude upravována.

19) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY; 01 - SO 01 - Kanalizace - nové stoky

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114	Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 11. Zadávací dokumentace nebude upravována.

20) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY; 06 - SO 10 - Stoka 3S-2X

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114	Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 11. Zadávací dokumentace nebude upravována.

21) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV - Část A) Dostavba kanalizace - UZNATELNÉ NÁKLADY; 05 - SO 05 - Přípojky

Ve výkazu výměr chybí položky pro zkoušky potrubí přípojek, tj. zkouška těsnosti potrubí a vyčištění potrubí.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 11. Zkouška těsnosti přípojek bude realizována současně se stokou. Zadávací dokumentace nebude upravována.

22) Semčice, dostavba kanalizace 2.etapa a intenzifikace ČOV; 02 - SO 02 - Čistírna odpadních vod; 02 - SO 02.2 - Objekty hrubého předčištění

Ve výkazu výměr chybí tato položka:

933901114	Provedení zkoušky těsnosti vzduchem prefabrikované šachty vakem ucpávkovým
-----------	--

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Zkouška těsnosti bude realizována současně se stokou, viz odpověď na otázku č. 11. Zadávací dokumentace nebude upravována.

23) Semčice, dostavba kanalizace 2.etapa a intenzifikace ČOV; 02 - SO 02 - Čistírna odpadních vod; 04 - SO 04 - Vodovodní přípojka, areálový rozvod vody

Ve výkazu výměr chybí položky pro zkoušky potrubí, tj. tlaková zkouška a proplach a desinfekce potrubí.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O ÚPRAVU VÝKAZU VÝMĚR.

Odpověď zadavatele:

Tyto práce musí být provedeny, dodavatel náklad na tyto práce zahrne do VRN. Zadávací dokumentace nebude upravována.

24) Zadávací dokumentace; „Svazek 1 - Příloha 3 - Rámcový harmonogram.xlsx“

V této příloze je rámcový harmonogram s tímto plněním:

1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

Termín realizace: **XI 2019** - VI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

8) Brodce, výstavba kanalizace

Termín realizace: **XI 2019** - XI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

Termín realizace: **XI 2019** - XI 2021, ale barevně znázorněný začátek prací je od **I-2020**

Příloha 3 – Rámcový harmonogram																														
Seznam podprojektů	termín realizace	průběžná doba realizace (měsíců)	2019								2020								2021											
			IX-19	X-19	XI-19	XII-19	I-20	II-20	III-20	IV-20	V-20	VI-20	VII-20	VIII-20	IX-20	X-20	XI-20	XII-20	I-21	II-21	III-21	IV-21	V-21	VI-21	VII-21	VIII-21	IX-21	X-21	XI-21	
1) Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH	XI 2019 - VI 2021	18																												
8) Brodce, výstavba kanalizace	XI 2019 - VIII 2021	20																												
9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	XI 2019 - XI 2021	23																												

S jakým termínem zahájení prací (předání staveniště) má uchazeč uvažovat pro zpracování časového harmonogramu průběhu plnění do nabídky.

ŽÁDÁME ZADAVATELE O VYJÁDŘENÍ.

Odpověď zadavatele

Podmínky vztahující se k termínu zahájení a termínu dokončení jsou definovány ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, jehož součástí je i upravený rámcový harmonogram a které je uveřejněno ve shodném termínu na profilu zadavatele.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, ve kterém zadavatel zohlednil povahu doplnění a případných změn zadávací dokumentace a také to, že některá z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnil po uplynutí lhůty pro poskytnutí dotčených vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. 12. 2019 v 11.00 hod.**