



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-030272**
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO: 46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 01 – Kanalizace - ...“ tyto položky:

93	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	179,000
----	---	-----------	---	-----	---------

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

P

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:

a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,

b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000
----	---	-----------	---	-----	--------

Poznámka k položce:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

P

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
----	---	-----------	---	-----	--------

VV

13+1+6+6+5+2+3+6+17+1+3

63,000

96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
VV			14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0		14,000
97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
100	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	11,000
VV			7+0+0+0+0+0+2+2+0+0+0		11,000
101	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	71,000
VV			20+1+6+6+5+2+1+4+22+1+3		71,000
102	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	38,000
VV			10+0+3+6+2+1+2+2+10+0+2		38,000
103	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	41,000
VV			22+1+3+0+1+0+1+2+10+0+1		41,000
104	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	78,000
VV			24+1+4+6+5+2+4+8+21+1+2		78,000
105	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	239,000

Položky č. 94 a 97 jsou montážní položky pro kanalizační šachty s monolitickým dnem, jak je uvedeno v Poznámce k položce č. 94 (v rozpočtu pod touto položkou) a i v rozboru této položky, ale následující materiálové položky (položky č. 95, 96, 98 a 99) jsou pro prefa šachtová dna.

Jaká tedy mají být u těchto šachet dna – monolitická nebo prefabrikovaná?

V případě požadavku na prefabrikovaná dna opraví zadavatel rozpočet použitím montážní položky 894414111 pro osazení základových skruží, která je v ceníku ÚRS uvedena přímo pro tento případ, jak je tato položka správně používána v ostatních zadávacích rozpočtech (např. Brodce, výstavba KNL soupis prací, uznatelné zamčeno [zadání] na listu SO 01.01 – položka č. 98)?

2. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 01 – Kanalizace - ...“ tyto položky:

93	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	179,000
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet částí A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu částí A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.		
94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000

Poznámka k položce:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

P

95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
VV			13+1+6+6+5+2+3+6+17+1+3		63,000
96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
VV			14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0		14,000
97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
100	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	11,000
VV			7+0+0+0+0+0+2+0+0+0		11,000
101	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	71,000
VV			20+1+6+6+5+2+1+4+22+1+3		71,000
102	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	38,000
VV			10+0+3+6+2+1+2+2+10+0+2		38,000
103	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	41,000
VV			22+1+3+0+1+0+1+2+10+0+1		41,000
104	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	78,000
VV			24+1+4+6+5+2+4+8+21+1+2		78,000
105	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	239,000

Pro materiálové položky č. 100 až 104 je zde použito montážních položek č. 93 pro příplatek výšky vstupu a č. 94 a 97 pro zřízení šachet s dnem betonovým monolitickým.

Opraví zadavatel rozpočet záměnou těchto montážních položek za položky č. 89441.... pro osazení šachetních prefabrikovaných betonových skruží, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny přímo pro tento případ, a sjednotí tak zadání s ostatními zadávacími rozpočty (např. Brodce, výstavba KNL soupis prací, uznatelné zamčeno [zadání] na listu SO 01.01 – položky č. 87a 96)?

3. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „02 – SO 03.2 – Výtlačný ř...” tyto položky:

57	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	3,000
VV			3 " kalník, vzdušník dle D.1.26		3,000
58	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	3,000

59	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,000
60	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000
61	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	3,000
62	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000

Vysvětlí zadavatel, proč použil položku č. 57 pro zřízení šachet s betonovým monolitickým dnem, když podle výkresu D.1.26 jsou šachty bez dna (i podle materiálových položek rozpočtu č. 58 až 62) a nepoužil k materiálovým položkám příslušných montážních položek č. 89441.... z ceníku ÚRS, které jsou vhodnější?

4. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „06 – SO 10 – Stoka 3S-2X“ tyto položky:

60	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	24,000
61	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	8,000
62	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	8,000
63	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	5,000
64	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	3,000
65	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000
66	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000
67	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	12,000
68	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	24,000

I zde je v rozpočtu použito položky pro zřízení šachet s betonovým monolitickým dnem.

Upraví zadavatel i na tomto listu rozpočet podle dotazů v bodech 1 a 2?

5. V zadávací celkové rekapitulaci „Soupisý stavebních prací, dodávek a služeb REKAPITULACE část A“ jsou v tabulce pro „9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“ pouze buňky uvedení celkových cen pro Uznatelné a Neuznatelné náklady.
Kam se má vyčíslit celková cena zadávacího rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“, když zde v popisu není žádná zmínka o uznatelnosti nákladů a v rekapitulaci zase není žádný řádek pro rozpočet bez uvedení uznatelnosti nákladů?

6. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 02.1 Přívodní a...“ položky:

99	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

PSC

100	K	894812171	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do teleskopu (D400)	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

- a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
- b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
- c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

- a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

PSC

101	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000
-----	---	-----------	--	-----	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:

- a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
- b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

- a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
- b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
- c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,
- d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
- e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV
VV
VV

4+10 "DN 600"
3 "plastové šachty
Součet

14,000
3,000
17,000

102	M	552410300r	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	14,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Vysvětlí zadavatel, proč v montážní položce č. 101 je výměra 17,000 kusů a materiálové položce č. 102 jen 14,000 kusů, respektive, proč jsou v položce č. 101 započteny i 3 poklopy pro plastové šachty, když montáž poklopů a mříží pro plastové šachty je započtena již v položkách č. 99 a 100?

7. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 02.1 Přívodní a...“ položky:

95	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	17,000
----	---	-----------	--	-----	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruž, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

Dna vyložená čedičem

4 "DN 300

4,000

10 "DN250

10,000

3 " plastové šachty

3,000

Součet

17,000

96	K	894811231	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.

2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %.

PSC

VV

1 "šachta u separátoru písku, hl.1,28m, korugovaná š. roura 315/1250

1,000

97	K	894811231	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.

2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %.

PSC

VV

1 "Š 17, korugovaná š. roura 425/1500, hl.=1,24

1,000

98	K	894811233	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.

2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 1 %.

PSC

VV

1 "Š 14, korugovaná š. roura 425/1500, hl.=1,39m

1,000

Vysvětlí zadavatel, proč v montážní položce č. 95 je ve výkazu výměr započteno i množství 3 kusů plastových šachet, když pro ně jsou v rozpočtu připraveny položky č. 96 až 98?

Opravdu mají být dna plastových šachet vyložena čedičem?

ODPOVĚĎ

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 01 – Kanalizace - ...“ tyto položky:

93	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	179,000
----	---	-----------	---	-----	---------

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.

3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:

a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50-... Bednění stěn šachet částí A 01 tohoto katalogu,

b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20-... Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu částí A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

P

94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000
----	---	-----------	---	-----	--------

Poznámka k položce:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-... 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

P

95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
----	---	-----------	---	-----	--------

VV

13+1+6+6+5+2+3+6+17+1+3

63,000

96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
----	---	-----------	---	-----	--------

VV

14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

14,000

97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
----	---	-----------	---	-----	-------

98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
----	---	-----------	---	-----	-------

99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
----	---	-----------	--	-----	-------

100	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	11,000
-----	---	----------	--	-----	--------

VV

7+0+0+0+0+0+2+0+0+0

11,000

101	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	71,000
-----	---	----------	--	-----	--------

VV

20+1+6+6+5+2+1+4+22+1+3

71,000

102	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	38,000
-----	---	----------	---	-----	--------

VV

10+0+3+6+2+1+2+2+10+0+2

38,000

103	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	41,000
-----	---	----------	---	-----	--------



VV		22+1+3+0+1+0+1+2+10+0+1		41,000
104	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus 78,000
VV		24+1+4+6+5+2+4+8+21+1+2		78,000
105	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus 239,000

Položky č. 94 a 97 jsou montážní položky pro kanalizační šachty s monolitickým dnem, jak je uvedeno v Poznámce k položce č. 94 (v rozpočtu pod touto položkou) a i v rozboru této položky, ale následující materiálové položky (položky č. 95, 96, 98 a 99) jsou pro prefa šachtová dna.

Jaká tedy mají být u těchto šachet dna – monolitická nebo prefabrikovaná?

V případě požadavku na prefabrikovaná dna opraví zadavatel rozpočet použitím montážní položky 89441111 pro osazení základových skruží, která je v ceníku ÚRS uvedena přímo pro tento případ, jak je tato položka správně používána v ostatních zadávacích rozpočtech (např. Brodce, výstavba KNL soupis prací, uznatelné zamčeno [zadání] na listu SO 01.01 – položka č. 98)?

Odpověď zadavatele:

Položky soupisu stavebních prací, kterých se týká dotaz dodavatele se týkají prefabrikovaných šachet (jejich specifikace je blíže popsána ve výkresové dokumentaci (zejména příloha D.1.31) a technických podmínkách), dodavatel ocení v dotazovaných položkách dodávku a montáž betonových prefabrikovaných šachet. Zadávací dokumentace nebude upravována.

2. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 01 – Kanalizace - ...“ tyto položky:

93	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	179,000
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují: a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu, b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.					
94	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	77,000

Poznámka k položce:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

P

95	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	63,000
VV			13+1+6+6+5+2+3+6+17+1+3		63,000
96	M	592240342	dno betonové šachtové DN 300-750, tl. stěny 150mm	kus	14,000
VV			14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0		14,000
97	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	5,000
98	M	592240431	dno betonové šachtové DN 400-850, tl. stěny 250mm	kus	2,000
99	M	592240432	dno betonové šachtové DN 400-1000, tl. stěny 250mm	kus	3,000
100	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	11,000
VV			7+0+0+0+0+0+2+0+0+0		11,000
101	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	71,000
VV			20+1+6+6+5+2+1+4+22+1+3		71,000
102	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	38,000
VV			10+0+3+6+2+1+2+2+10+0+2		38,000
103	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	41,000
VV			22+1+3+0+1+0+1+2+10+0+1		41,000
104	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	78,000
VV			24+1+4+6+5+2+4+8+21+1+2		78,000
105	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	239,000

Pro materiálové položky č. 100 až 104 je zde použito montážních položek č. 93 pro příplatek výšky vstupu a č. 94 a 97 pro zřízení šachet s dnem betonovým monolitickým.

Opraví zadavatel rozpočet záměnou těchto montážních položek za položky č. 89441.... pro osazení šachetních prefabrikovaných betonových skruží, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny přímo pro tento případ, a sjednotí tak zadání s ostatními zadávacími rozpočty (např. Brodce, výstavba KNL soupis prací, uznatelné zamčeno [zadání] na listu SO 01.01 – položky č. 87a 96)?

Odpověď zadavatele:

Položky soupisu stavebních prací, kterých se týká dotaz dodavatele se týkají prefabrikovaných šachet (jejich specifikace je blíže popsána ve výkresové dokumentaci (zejména příloha D.1.31) a technických podmínkách), dodavatel ocení v dotazovaných položkách dodávku a montáž betonových prefabrikovaných šachet. Zadávací dokumentace nebude upravována.

3. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „02 – SO 03.2 – Výtlačný ř...” tyto položky:

57	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	3,000
	VV		3 " kalník, vzdušník dle D.1.26		3,000
58	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	3,000
59	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,000
60	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000
61	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	3,000
62	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000

Vysvětlí zadavatel, proč použil položku č. 57 pro zřízení šachet s betonovým monolitickým dnem, když podle výkresu D.1.26 jsou šachty bez dna (i podle materiálových položek rozpočtu č. 58 až 62) a nepoužil k materiálovým položkám příslušných montážních položek č. 89441.... z ceníku ÚRS, které jsou vhodnější?

Odpověď zadavatele:

Podle názoru zadavatele je položka zvolena správně a slouží k montáži celé kanalizační šachty, která bude sloužit jako proplachovací či odvězdušňovací, šachta sice nemá monolitické dno, ale skruže spočívají na betonovém základu (viz. výkres D.1.26), dodavatel ve svém dotazu správně pochopil záměr zpracovatele projektu a zohlední při oceňování této položky netypické provedení šachty. Zadávací dokumentace nebude upravována.

4. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV - Část A) KNL- UZNATELNÉ [zadání]“ jsou na listu „06 – SO 10 – Stoka 3S-2X“ tyto položky:

60	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	24,000
61	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	8,000
62	M	592240341	dno betonové šachtové DN 250-700, tl. stěny 150mm	kus	8,000
63	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	5,000
64	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	3,000
65	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000
66	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000
67	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	12,000
68	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	24,000

I zde je v rozpočtu použito položky pro zřízení šachet s betonovým monolitickým dnem.

Upraví zadavatel i na tomto listu rozpočet podle dotazů v bodech 1 a 2?

Odpověď zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 1. Zadávací dokumentace nebude upravována.

5. V zadávací celkové rekapitulaci „Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb REKAPITULACE část A“ jsou v tabulce pro „9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“ pouze buňky uvedení celkových cen pro Uznatelné a Neuznatelné náklady.

Kam se má vyčíslit celková cena zadávacího rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“, když zde v popisu není žádná zmínka o uznatelnosti nákladů a v rekapitulaci zase není žádný řádek pro rozpočet bez uvedení uznatelnosti nákladů?

Odpověď zadavatele:

Veškeré náklady u části „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV“ jsou uznatelné, takže do tabulky „Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb – REKAPITULACE“ uvede dodavatel součty zjištěných nákladů části A) a B). Zadávací dokumentace nebude upravována.

6. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 02.1 Přívodní a...“ položky:

99	K	894812163	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
PSC					
100	K	894812171	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do teleskopu (D400)	kus	1,000
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce částí A 01.					
PSC					
101	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,					
PSC					

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV	4+10 "DN 600"	14,000
VV	3 "plastové šachty	3,000
VV	Součet	17,000

102	M	552410300r	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	14,000
-----	---	------------	---	-----	--------

Vysvětlí zadavatel, proč v montážní položce č. 101 je výměra 17,000 kusů a materiálové položce č. 102 jen 14,000 kusů, respektive, proč jsou v položce č. 101 započteny i 3 poklopy pro plastové šachty, když montáž poklopů a mříží pro plastové šachty je započtena již v položkách č. 99 a 100?

Odpověď zadavatele:

Podle názoru zadavatele jsou položky zvoleny správně, dodavatel ocení práce o dodávky podle soupisu prací. Zadávací dokumentace nebude upravována.

7. V zadávacím rozpočtu „Semčice KNL a ČOV-Část B) intenzifikace ČOV [zadání]“ jsou na listu „01 – SO 02.1 Přívodní a...“ položky:

95	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	17,000
----	---	-----------	--	-----	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) podkladní desku z betonu prostého.

b) zhotovení monolitického dna

PSC

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,

b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

Dna vyložená čedičem

VV

4 "DN 300

4,000

VV

10 "DN250

10,000

VV

3 " plastové šachty

3,000

VV

Součet

17,000

96	K	894811213	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.

2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve

PSC

specifikací. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV			1 "šachta u separátoru písku, hl.1,28m, korugovaná š. roura 315/1250		1,000
97	K	894811231	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.
2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV		1 "Š 17, korugovaná š. roura 425/1500, hl.=1,24			1,000
98	K	894811233	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	1,000

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu.
2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV

1 "Š 14, korugovaná š. roura 425/1500, hl.=1,39m

1,000

Vysvětlí zadavatel, proč v montážní položce č. 95 je ve výkazu výměr započteno i množství 3 kusů plastových šachet, když pro ně jsou v rozpočtu připraveny položky č. 96 až 98?

Opravdu mají být dna plastových šachet vyložena čedičem?

Odpověď zadavatele:

Vyložení dna čedičem se týká pouze šachet betonových (viz. příloha D.08.05), podle názoru zadavatele jsou položky zvoleny správně vč. množství, dodavatel ocení práce o dodávky podle soupisu prací. Zadávací dokumentace nebude upravována.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, ve kterém zadavatel zohlednil povahu doplnění a případných změn zadávací dokumentace a také to, že některá z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnil po uplynutí lhůty pro poskytnutí dotčených vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. 12. 2019 v 11.00 hod.**