



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery – Část A**
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-030272**
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO: 46356983
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Užší řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ

- 1) Ve výkazu výměr pro projekt 1) Mladá Boleslav – kanalizace JIH- uznatelné náklady ve výkazu výměr pro objekt DSO 02.3 Oplocení nesouhlasí počet kusů plotových průběžných sloupků. Ve výkazu je uvedeno

11	M	59231041R	sloupek betonový plotový průběžný 150 x 150 x 2500	kus	15,000
----	---	-----------	--	-----	--------

Ve výkrese D.1.3.21 je zobrazeno na schématu oplocení celkem 18 ks sloupků.

Opraví zadavatel výkaz výměr, dle výkresové dokumentace?

- 2) V zadávací dokumentaci není stanoveno jakým způsobem bude naloženo s demontovaným litinovým hrdlovým potrubím, které je v majetku zadavatele.

V rozpočtu je uvedeno, že tento materiál bude uložen na trvalou skládku dle výběru zhotovitele.

V rozpočtu chybí položka na skládkovné.

Bude zadavatel požadovat odkup vytěženého materiálu a za jaké výkupní ceny?

Žádáme zadavatele o stanovení výkupních cen.

- 3) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 01 – SO 01 – Příprava staveniště je uvedena položka týkající se poplatku za uložení odpadu na skládce:

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 845,509
----	---	-----------	---	---	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

1153,44303004412*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

1 845,509

V položce je uveden přepočtový koeficient pro rostlý terén v hodnotě 1,6.

Dle předloženého inženýrsko geologického průzkumu jde o horniny třídy 1 až 5. Podle charakteru hornin lze předpokládat měrnou objemovou hmotnost v rozmezí od 1610 do 1950 kg/m³. Lze tedy předpokládat dle rozložení třídy těžitelnosti, že správný přepočtový koeficient by měl být 1,77.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

- 4) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 01 – SO 01 – Příprava staveniště je uvedena položka týkající se poplatku za uložení odpadu na skládce:

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 845,509
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.		
VV			1153,44303004412*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		1 845,509

Je uvedena položka týkající poplatku za skládkovné, avšak v rámci listu 08-VRN je také uvedena položka týkající se skládkovného.

Není tím pádem uvedeno skládkovné v rozpočtu duplicitně? A pokud ano opraví zadavatel výkaz výměr?

- 5) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 08-VRN je uvedena položka týkající náhrady ušlé produkce uživatelům pozemků dotčených stavbou.
V rámci předaných podkladů se nám nepodařilo rozklíčovat, jakých pozemků se tato položka týká a jak je specifikována náhrada, zda nějakým finančním obnosem nebo jiným způsobem. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci pozemků, kterých se tato položka týká a pokud možno i finančním vyjádřením úhrady za ušlou produkci?

ODPOVĚĎ

- 1) Ve výkazu výměr pro projekt 1) Mladá Boleslav – kanalizace JIH- uznatelné náklady ve výkazu výměr pro objekt DSO 02.3 Oplocení nesouhlasí počet kusů plotových průběžných sloupků. Ve výkazu je uvedeno

11	M	59231041R	sloupek betonový plotový průběžný 150 x 150 x 2500	kus	15,000
----	---	-----------	--	-----	--------

Ve výkrese D.1.3.21 je zobrazeno na schématu oplocení celkem 18 ks sloupků.

Opraví zadavatel výkaz výměr, dle výkresové dokumentace?

Odpověď zadavatele:

Počty kusů plotových sloupků uvedené v soupisu prací jsou v pořádku a zcela stačí pro provedení oplocení. Ve schéma na výkrese D.1.3.21 jsou chybně vykresleny sloupky zdvojené, rozhodující pro rozložení sloupků je vzorový řez oplocení na výkrese D.1.3.21 a uvedená vzdálenost sloupků 3000 mm. Dodavatel ocení ve své nabídce položky uvedené v soupise stavebních prací. Zadavatel provedl opravu výkresu D.3.21 tak, aby byl v souladu se soupisem stavebních prací a dotčený upravený výkres D.3.21 poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

- 2) V zadávací dokumentaci není stanoveno jakým způsobem bude naloženo s demontovaným litinovým hrdlovým potrubím, které je v majetku zadavatele.
V rozpočtu je uvedeno, že tento materiál bude uložen na trvalou skládku dle výběru zhotovitele.
V rozpočtu chybí položka na skládkovné.
Bude zadavatel požadovat odkup vytěženého materiálu a za jaké výkupní ceny?
Žádáme zadavatele o stanovení výkupních cen.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude požadovat od dodavatele odkup tohoto materiálu, předpokládá, že jej dodavatel předá k recyklaci. Zadávací dokumentace nebude upravována.

- 3) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 01 – SO 01 – Příprava staveniště je uvedena položka týkající se poplatku za uložení odpadu na skládce:

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 845,509
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.		
VV			1153,44303004412*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		

V položce je uveden přepočtový koeficient pro rostlý terén v hodnotě 1,6.

Dle předloženého inženýrsko geologického průzkumu jde o horniny třídy 1 až 5. Podle charakteru hornin lze předpokládat měrnou objemovou hmotnost v rozmezí od 1610 do 1950 kg/m³. Lze tedy předpokládat dle rozložení třídy těžitelnosti, že správný přepočtový koeficient by měl být 1,77.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Dodavatel ocení položku ve výkazu výměr tak, jak je stanovena. Je velmi obtížné přesně stanovit v tuto chvíli průměrnou objemovou hmotnost. Lze předpokládat, že horniny s větší objemovou hmotností budou použity zpětně k zásypům a na skládku budou přednostně odváženy jemnozrnné jílovité zeminy, pro které je stanovena objemová hmotnost vyhovující. Poplatek bude fakturován po předložení skládkových lístků, na kterých bude uvedena hmotnost. Zadávací dokumentace nebude upravována.

- 4) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 01 – SO 01 – Příprava staveniště je uvedena položka týkající se poplatku za uložení odpadu na skládce:

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 845,509
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.		
VV			1153,44303004412*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		

Je uvedena položka týkající poplatku za skládkovné, avšak v rámci listu 08-VRN je taktéž uvedena položka týkající se skládkovného.

Není tím pádem uvedeno skládkovné v rozpočtu duplicitně? A pokud ano opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Pokud dodavatel u projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, část B intenzifikace ČOV vyčíslí náklady na skládkovné u jednotlivých stavebních objektů, může položku č. 10 uvedenou v oddíle 08 VRN vyplnit číslicí 0. Zadávací dokumentace nebude upravována.

- 5) V rámci projektu 9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Ve výkazu výměr Semčice, dostavba kanalizace 2. etapa a intenzifikace ČOV, list 08-VRN je uvedena položka týkající náhrady ušlé produkce uživatelům pozemků dotčených stavbou. V rámci předaných podkladů se nám nepodařilo rozklíčovat, jakých pozemků se tato položka týká a jak je specifikována náhrada, zda nějakým finančním obnosem nebo jiným způsobem. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci pozemků, kterých se tato položka týká a pokud možno i finančním vyjádřením úhrady za ušlou produkci?

Odpověď zadavatele:

Tato položka se týká úhrady ušlé produkce na zemědělsky využívaných pozemcích, které bude dodavatel používat pro realizaci projektu. Mohlo by jít o pozemky mimo areál staveniště, které si dodavatel opatří pro mezideponii zemin nebo zařízení staveniště. Pokud dodavatel nepředpokládá využívání žádných takových pozemků, může položku vyplnit číslicí 0. Zadávací dokumentace nebude upravována.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek, ve kterém zadavatel zohlednil povahu doplnění a případných změn zadávací dokumentace a také to, že některá z poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnil po uplynutí lhůty pro poskytnutí dotčených vysvětlení. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **06. 12. 2019 v 11.00 hod.**

Přílohy:

Výkres D_1_3_21_Oplocení a vstupní vrata, změna 12112019