

# Výkaz výměr

Název stavby:	ČOV Kněžmost, rekonstrukce	Doba výstavby:	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Druh stavby:	Intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod	Začátek výstavby:	Projektant:	Vodohospodářské inženýrské služby a.s.
Lokalita:	Kněžmost	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	81419	Zpracováno dne: 28.3.2012	Zpracoval:	Ing. P. Plášek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	PS 01	353101601VD	Strojnětechnologická část	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Montáže čerpadel a kompresorů				0,00	0,00	0,00			0,00
			Technologické zařízení ČOV - dodávka a montáž viz. příloha "Specifikace strojů a zařízení" výkazu výměr				0,00	0,00	0,00			0,00
2	PS 02	210136002VD	Elektrotechnologická část	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Elektromontáže				0,00	0,00	0,00			0,00
			Dodávka a montáž elektrotechnologie, viz. příloha "Specifikace PS 02 Elektrotechnologická část" výkazu výměr				0,00	0,00	0,00			0,00
3	PS 03	210130004VD	Transformační stanice	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Elektromontáže				0,00	0,00	0,00			0,00
			Dodávka a montáž transformační stanice a elektrorozvaděče, viz. příloha "F.23 - PS 03 – Transformační stanice" projektové dokumentace				0,00	0,00	0,00			0,00
4	SO01	111201101R00	Příprava staveniště	m2	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00			0,00
			Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				0,00	0,00	0,00			0,00
5	SO01	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
6	SO01	121101102R00	Odkopávky a prokopávky	m3	609,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
7	SO01	134702411R00	Hloubené vykopávky	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
8	SO01	161101102R00	Přemístění výkopku	m3	12,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
9	SO01	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	21,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
10	SO01	162701102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
11	SO01	162702199R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
12	SO01	171201201R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
13	SO01	242111113R00	Konstrukce ze zemin	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
14	SO01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
15	SO01	242111113R00	Studny	m	22,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,54	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
16	SO01	59225102	Osazení pláště studny z betonových skruží celých DN 1000	kus	22,00		0,00	0,00	0,00	0,74	16,28	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
17	SO01	247531111R00	Dílec pro studny DN1000 x 90 mm	m3	5,21		0,00	0,00	0,00	2,48	12,91	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
18	SO01	243571112R00	Obsyp studny ze štěrkopísku	m3	0,63		0,00	0,00	0,00	2,00	1,26	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00
19	SO01	243571112R00	Výplň dna studny ze štěrkopísku, hl. 10 m	m3	0,63		0,00	0,00	0,00	2,00	1,26	
							0,00	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00	0,00			0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
17	SO01	249751112R00	Vtokové otvory do studny pro drenážní trubky DN 100	m	0,63		0,00	0,00	0,00	0,05	0,03
18	SO01	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,60		0,00	0,00	0,00	0,10	0,06
19	SO01	59233801VD	Poklop studniční DN1000, dělený	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,15	0,60
		<b>58</b>	<b>Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84,35</b>
20	SO01	584121111RV1	Osazení silničních panelů, lože z kameniva 32/63 tl. 10 cm, včetně panelů KZD 1-3/100 300/100/15 - staveništní panelová komunikace vč. následného rozebrání a odvozu panelů	m2	183,00		0,00	0,00	0,00	0,46	84,35
21	SO01	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	84,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>H25</b>	<b>Objekty podzemní (mimo důlní)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
22	SO01	998254011R00	Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu	t	31,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>Přívodní potrubí a odlehčovací komora Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59,30</b>
23	SO02.01	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnicí zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SO02.01	0000202VD	Prohlídka TV kamerou	m	18,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,14</b>
25	SO02.01	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	hod	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SO02.01	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,14
27	SO02.01	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
28	SO02.01	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	24,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
29	SO02.01	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	55,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
30	SO02.01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SO02.01	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	55,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SO02.01	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	55,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SO02.01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	24,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SO02.01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SO02.01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	366,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,92</b>
36	SO02.01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	55,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SO02.01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SO02.01	175101101RT2	Obsyp potrubí hutněný bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,66		0,00	0,00	0,00	1,70	7,92
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,51</b>
39	SO02.01	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	15,00		0,00	0,00	0,00	0,23	3,51
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12,04</b>
40	SO02.01	452311141R00	Desky podkladní pod TOK a šachty z betonu C 16/20	m3	2,20		0,00	0,00	0,00	2,50	5,50
41	SO02.01	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,61		0,00	0,00	0,00	2,50	6,53
42	SO02.01	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí a šachty, vč. odbednění	m2	4,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		<b>83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,48</b>
43	SO02.01	831362121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	4,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
44	SO02.01	59710698.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	4,30		0,00	0,00	0,00	0,05	0,23
45	SO02.01	831442121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	4,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SO02.01	59710703.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	4,13		0,00	0,00	0,00	0,22	0,93
47	SO02.01	837362221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SO02.01	59710821.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN250	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
49	SO02.01	837444111R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 600	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,46	0,93
50	SO02.01	59710842.A	Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl. 750 DN600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
51	SO02.01	59710829.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl. 750 DN600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
<b>84 Potrubí z trub azbestocementových</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,06</b>
52	SO02.01	841101101VD	Montáž trubní odlehčovací komory z azbestocementových trub a dílců	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SO02.01	59100001VD	Trubní odlehčovací komora z trub HOBAS - kompletní dodávka z výroby vč. dvou revizních šachet a vstupních poklopů (viz. příloha F.6-5)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	1,06	1,06
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32,13</b>
54	SO02.01	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	3,78		0,00	0,00	0,00	2,53	9,54
55	SO02.01	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	4,62		0,00	0,00	0,00	2,53	11,67
56	SO02.01	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu vč. odbednění	m2	18,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
57	SO02.01	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou vč. revizních šachet	m	3,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SO02.01	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SO02.01	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou vč. revizních šachet	m	3,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SO02.01	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	sada	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SO02.01	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí do DN 300	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
62	SO02.01	59200004VD	Šachtové dno TBZ-Q 250-1000 mm XF4 bez kynety vč. osazení šachtových vložek pro napojení kameninového potrubí	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
63	SO02.01	59700088VD	Kameninová šachtová vložka DN 250	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
64	SO02.01	894411251R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
65	SO02.01	59200001VD	Šachtové dno TBZ-Q 600-1000 mm XF4 vč. osazení šachtových vložek pro napojení kameninového potrubí	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	2,31	2,31
66	SO02.01	59700093VD	Kameninová šachtová vložka DN 600	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
67	SO02.01	59200901VD	Zákrytová deska TZK-Q 200/120 T - integrovaný poklop, XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
68	SO02.01	59200109VD	Zákrytová deska TZK - Q 230/120-800 T, XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
69	SO02.01	59200152VD	Šachtová skruž TBS-Q 1000/250/120 - SP XF4	Kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
70	SO02.01	59200154VD	Šachtová skruž TBS-Q 1000/330/120 - SP XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
71	SO02.01	28600201VD	Pryžové těsnění spojů šachtových dílců pro DN 1000 - dodávka a montáž	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SO02.01	59200683VD	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 60/800/150 XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
73	SO02.01	59700091VD	Kameninový žlab DN 600 - dodávka a montáž při výrobě šachetních den	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
74	SO02.01	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
75	SO02.01	55243064.A	Poklop litinový DN600, tř. D400(40 t) bez odvětrání	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
76	SO02.01	55243444	Poklop kruhový litinový DN800, tř. B125 bez odvětrání	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
77	SO02.01	894000001VD	Příplatek za zhotovení třetího a každého dalšího vtoku do šachetního dna	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>
78	SO02.01	971000104VD	Provedení jádrového vývrtu DN 400 v betonu	m	0,36		0,00	0,00	0,00	0,05	0,02
<b>H27 Vedení trubní dálková a přípojná</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
79	SO02.01	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	59,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
80	SO02.01	58582113VD	Penetrační nátěr Vandex Super (1,5 kg/m2) vč. dodávky nátěrové hmoty	m2	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SO02.01	58582112VD	Hydroizolační malta VANDEX UNIMORTEL vč. provedení vyplnění dutiny	kg	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SO02.01	28610365VD	PVC trouba DN300 dl. 0,5 m, dodatečně perforovaná jako čerpací jímka - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,53</b>	
<b>0</b> <b>Objekty hrubého předčištění</b> <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
83	SO02.02	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b> <b>Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
84	SO02.02	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	hod	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SO02.02	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,21
86	SO02.02	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b> <b>Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
87	SO02.02	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	75,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b> <b>Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
88	SO02.02	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	175,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	SO02.02	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	3,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SO02.02	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> <b>Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
91	SO02.02	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	179,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SO02.02	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	179,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	SO02.02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	179,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SO02.02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	75,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SO02.02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SO02.02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	1 135,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b> <b>Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,68</b>	
97	SO02.02	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	179,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SO02.02	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	75,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SO02.02	175200022RA0	Obsyp objektu tříděným kamenivem max. zrnitost 8 mm	m3	39,93		0,00	0,00	0,00	1,67	66,68
<b>18</b> <b>Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100	SO02.02	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	24,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b> <b>Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	
101	SO02.02	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	9,00		0,00	0,00	0,00	0,23	2,10
<b>27</b> <b>Základy</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>	
102	SO02.02	271531111R00	Polštář základu z kameniva drceného frakce d32/63 mm, tl. 500 mm (300 mm), hutněný	m3	11,69		0,00	0,00	0,00	1,78	20,83
103	SO02.02	273314116R00	Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, tl. 150 mm	m3	3,85		0,00	0,00	0,00	2,59	9,95
104	SO02.02	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	5,48		0,00	0,00	0,00	0,04	0,22
105	SO02.02	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SO02.02	275314116R00	Beton základových patek prostý C 25/30-XC2	m3	0,29		0,00	0,00	0,00	2,59	0,75
107	SO02.02	275312711R00	Beton základových patek C 25/30 - XF1	m3	0,08		0,00	0,00	0,00	3,15	0,25
108	SO02.02	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zařízení	m2	3,44		0,00	0,00	0,00	0,04	0,14
109	SO02.02	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SO02.02	279311711R00	Beton základových zdí prostý C 8/10 - výplňový	m3	6,85		0,00	0,00	0,00	2,52	17,24

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
111	SO02.02	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	13,24		0,00	0,00	0,00	0,04	0,53
112	SO02.02	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	13,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>			<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,78</b>
113	SO02.02	311101201VD	Beton nadzákladový spádový C 35/45-XA3	m3	1,10		0,00	0,00	0,00	2,53	2,78
<b>38</b>			<b>Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>81,67</b>
114	SO02.02	380321001VD	Kompletní konstrukce ze železobetonu do tl. stěny 300 mm, beton C 35/45-XF3, XA3, síranovzdorný, samohutnící, s přidáním rozptýlené výztuže z PP vláken v množství 0,6 kg/m3	m3	24,50		0,00	0,00	0,00	2,98	73,01
115	SO02.02	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	3,81		0,00	0,00	0,00	1,03	3,91
116	SO02.02	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2	77,23		0,00	0,00	0,00	0,04	3,27
117	SO02.02	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	77,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	SO02.02	380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,zříz.	m2	36,98		0,00	0,00	0,00	0,04	1,46
119	SO02.02	380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,odbed	m2	36,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SO02.02	380000101VD	Provedení pracovní spáry - tvarovaný zámek v betonu a vložení těsnícího pryžového pásu šířky 250 mm	m	4,60		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
<b>711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,32</b>
121	SO02.02	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	22,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SO02.02	62811150	Pás asfaltový A 400H	m2	50,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
123	SO02.02	711412001R00	Izolace, tlaková voda, svislá za studena - nátěr ALP	m2	84,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
124	SO02.02	11163150	Lak asfaltový izolační - penetrační	T	0,03		0,00	0,00	0,00	1,00	0,03
125	SO02.02	711412002R00	Izolace, tlaková voda, svislá za studena - nátěr asfaltovým lak	m2	168,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
126	SO02.02	11163372.A	Lak asfaltový tixotropní	T	0,20		0,00	0,00	0,00	1,00	0,20
127	SO02.02	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>767</b>			<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,14</b>
128	SO02.02	767101202VD	Montáž atypických konstrukcí z kompozitu do 50 kg vč. dodávky nerezového spojovacího materiálu (dodávka výrobce kompozitního materiálu)	kg	113,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SO02.02	23210171VD	Záplop z kompozitu (PREFA KOMPOZITY), pevné vyjímatelné desky PREFAPLATE, vč. nosníků, úhelníků a rámu - dodávka dle přílohy F.7-3	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
<b>83</b>			<b>Potrubí z trub kameninových</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,09</b>
130	SO02.02	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	9,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	SO02.02	831362121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	0,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SO02.02	59710698.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C - sek dl.1000 mm, DN 250 mm	m	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
133	SO02.02	837362221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SO02.02	59710821.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN250	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<b>89</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,30</b>
135	SO02.02	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek do DN 300	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,20
136	SO02.02	12710332VD	Nerezové ruční stavítko s prodlouženým rámem typ SR-RP 600x2300/510x500 mm, se stoup. vřetenem, ruční kolo, nerez 1.4301, těsnění	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
137	SO02.02	12710331VD	Ruční celonerezové stavítko, potrubí DN250 AVK Vod-ka č. 20.2.250 s nestoupavým vřetenem, oboustranně těsnící, narez AISI 304, těsnění EPDM, vč. ovlád	kompl.	3,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,06
138	SO02.02	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	1,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,31</b>
139	SO02.02	936173111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SO02.02	12710101VD	Ocelový nerezový U-profil č. 50, dl. profilu 2210 mm - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
141	SO02.02	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem BK (ILLICHMAN) s bentonitovou vrstvou mezi dnem a stěnou	m	33,38		0,00	0,00	0,00	0,01	0,30
142	SO02.02	27110231VD	Pružný, hydrofilní pásek rozměrů 20x20 mm z butylkaučkové gumy a přírodního vápenatého jílu - dodávka a montáž	m	71,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,78</b>
143	SO02.02	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	40,56		0,00	0,00	0,00	0,02	0,75
144	SO02.02	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	40,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SO02.02	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	40,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
146	SO02.02	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod.	m2	4,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	SO02.02	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	3,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,03</b>
148	SO02.02	971000104VD	Provedení jádrového vývrtu DN 400 v betonu	m	0,50		0,00	0,00	0,00	0,05	0,03
		<b>H14</b>	<b>Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
149	SO02.02	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	205,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
150	SO02.02	230120102R00	Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 350	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SO02.02	230120101R00	Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 65	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,20</b>
152	SO02.02	12710756VD	Nerezová trubka DN204x2 mm svařovaná dl. 0,77 m, jednostranná nerezová příruba vč. spojovacích prvků - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	SO02.02	59210415VD	Vyrovňovací betonový segment AVK Vod-ka 590x410x95 mm pro osazení na stěnu revizní šachty DN 1000, kotvení chemickými hmoždinkami - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
154	SO02.02	23210175VD	Kompozitový poklop z pororoštu do rámu z L-profilu 50x35/5 mm, rozměrů 400x400 mm, v poklopu se vyvrtají otvory DN 150 a DN80 - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
155	SO02.02	28610365VD	PVC trouba DN300 dl. 0,5 m, dodatečně perforovaná jako čerpací jímka - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	SO02.02	58582112VD	Hydroizolační malta VANDEX UNIMORTEL vč. provedení vyplnění dutiny	kg	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	SO02.02	58582113VD	Penetrační nátěr Vandex Super (1,5 kg/m2) vč. dodávky nátěrové hmoty	m2	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	SO02.02	23210963VD	Polypropylenová jímka lapáku písku (firma PARS-AQUA) s integrovaným odtokovým žlabem, k obetonování s kotevními trny do betonu dle přílohy F.7-2	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
159	SO02.02	28324254	Drenážní fólie - dodávka a montáž do bednění při betonáži	m2	45,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
160	SO02.02	31100005VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, chemická patrona, šroub M 10x90/210 - dodávka a montáž	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SO02.02	12710321VD	Stojánek deblokační skříňky, 2x profil 30x30x3 mm dl. 1500 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní plech, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.7-6)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
162	SO02.02	12710322VD	Stojánek deblokační skříňky, profil 40x40x3 mm dl. 1300 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní plech, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.7-6)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
			<b>Čerpací stanice</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650,94</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
163	SO02.03	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,21</b>
164	SO02.03	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	hod	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	SO02.03	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,21
166	SO02.03	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
167	SO02.03	122101402R00	Vykopávky v zemníku do 1000 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	291,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
168	SO02.03	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	611,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
169	SO02.03	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	611,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	SO02.03	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	611,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	SO02.03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	611,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SO02.03	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	291,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SO02.03	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	291,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SO02.03	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	4 373,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167,82</b>
175	SO02.03	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	611,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SO02.03	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	291,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SO02.03	175200022RA0	Obsyp objektu tříděným kamenivem max. zrnitost 8 mm vč. dodávky kameniva	m3	100,49		0,00	0,00	0,00	1,67	167,82
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
178	SO02.03	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	80,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,31</b>
179	SO02.03	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	27,00		0,00	0,00	0,00	0,23	6,31
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180,72</b>
180	SO02.03	271531111R00	Polštář základu z kameniva drceného frakce d32/63 mm, tl. 500 mm, hutněný	m3	50,38		0,00	0,00	0,00	1,78	89,76
181	SO02.03	273100101VD	Železobeton základových desek z betonu C 30/37-XF3, tl. 400 mm	m3	4,90		0,00	0,00	0,00	2,62	12,84
182	SO02.03	273314116R00	Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, tl. 150 mm	m3	12,46		0,00	0,00	0,00	2,59	32,22
183	SO02.03	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,29		0,00	0,00	0,00	0,04	0,29
184	SO02.03	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	SO02.03	275314116R00	Beton základových patek C 25/30-XC2	m3	0,14		0,00	0,00	0,00	2,59	0,36
186	SO02.03	275312711R00	Beton základových patek C 25/30 - XF1	m3	0,22		0,00	0,00	0,00	3,15	0,69
187	SO02.03	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,76		0,00	0,00	0,00	0,04	0,15
188	SO02.03	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SO02.03	279311711R00	Beton základových zdí prostý C 8/10 - výplňový	m3	17,57		0,00	0,00	0,00	2,52	44,22
190	SO02.03	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	5,02		0,00	0,00	0,00	0,04	0,20
191	SO02.03	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	5,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54,45</b>
192	SO02.03	311101201VD	Beton nadzákladový spádový C 35/45-XA3	m3	21,52		0,00	0,00	0,00	2,53	54,45
		<b>38</b>	<b>Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>236,77</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
193	SO02.03	380321002VD	Kompletní konstrukce ze železobetonu tl. stěny nad 300 mm, beton C 35/45-XF3, XA3, síranovzdorný, samohutnící, s přidáním rozptýlené výztuže z PP vláken v množství 0,6 kg/m3	m3	82,32		0,00	0,00	0,00	2,63	216,65
194	SO02.03	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítnutých, ploch rovinných, zřízení	m2	227,80		0,00	0,00	0,00	0,04	9,65
195	SO02.03	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítnutých, ploch rovinných, odbednění	m2	227,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SO02.03	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	10,19		0,00	0,00	0,00	1,03	10,45
197	SO02.03	380000101VD	Provedení pracovní spáry - tvarovaný zámek v betonu a vložení těsnícího pryžového pásu šířky 250 mm	m	5,60		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
<b>711</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	
198	SO02.03	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	75,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	SO02.03	62811150	Pás asfaltový A 400H	m2	168,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
200	SO02.03	711412001R00	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP	m2	111,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
201	SO02.03	11163150	Lak asfaltový izolační - penetrační	T	0,03		0,00	0,00	0,00	1,00	0,03
202	SO02.03	711412002R00	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr asf. lak	m2	223,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
203	SO02.03	11163372.A	Lak asfaltový tixotropní	T	0,27		0,00	0,00	0,00	1,00	0,27
204	SO02.03	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>767</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	
205	SO02.03	767101202VD	Montáž atypických konstrukcí z kompozitu do 50 kg vč. dodávky nerezového spojovacího materiálu (dodávka výrobce kompozitního materiálu)	kg	640,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	SO02.03	23210161VD	Záplop z kompozitu (PREFA KOMPOZITY), pevné vyjímatelné desky PREFAPLATE, vč. nosníků, úhelníků a rámu - dodávka dle přílohy F.7-3	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
207	SO02.03	23210131VD	Zábradlí z kompozitu (PREFA KOMPOZITY) vč. sloupků, příček, madel, zarážky, spojek - dodávka dle přílohy F.7-3	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
208	SO02.03	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	43,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SO02.03	55342700VD	Konzola nerezová pro úchyt vod. tyčí čerpadel, U-profil 80x40x5 mm, dl. 2050 mm, kotvení nerez. plech 120x120x5 mm	kompl.	2,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
210	SO02.03	12710321VD	Stojánek deblokační skříňky nerezový, 2x trubka DN 40 mm dl. 1500 mm, střížka z nerezového plechu tl. 3 mm, rozměrů 400x400 mm	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>93</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
211	SO02.03	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	125,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SO02.03	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem BK (ILLICHMAN) s bentonitovou vrstvou mezi dnem a stěnou	m	25,10		0,00	0,00	0,00	0,01	0,22
213	SO02.03	27110231VD	Pružný, hydrofilní pásek rozměrů 20x20 mm z butylkaučkové gumy a přírodního vápenatého jílu - dodávka a montáž	m	50,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
214	SO02.03	073800101VD	Provedení nátěru betonové konstrukce chemicky odolným nátěrem	m2	12,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SO02.03	24600101VD	Chemicky odolný nátěr na beton (např. SikaCor 277)	kg	4,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>94</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	
216	SO02.03	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	146,90		0,00	0,00	0,00	0,02	2,70
217	SO02.03	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	146,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SO02.03	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	293,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
219	SO02.03	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	40,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>95</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
220	SO02.03	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod.	m2	26,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SO02.03	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	26,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
222	SO02.03	971000481VD	Provedení jádrového vývrtu d 102 mm v železobetonu	m	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	SO02.03	971000482VD	Provedení jádrového vývrtu d 122 mm v železobetonu	m	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	SO02.03	971000592VD	Provedení jádrového vývrtu d 162 mm v železobetonu	m	0,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SO02.03	971000594VD	Provedení jádrového vývrtu d 250 mm v železobetonu	m	0,40		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		<b>H14</b>	<b>Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
226	SO02.03	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	650,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
227	SO02.03	230120102R00	Zhotovení prostupů pororošty, potrubí do DN 350	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,14</b>
228	SO02.03	12710758VD	Nerezová trubka DN256x3 mm svařovaná dl. 0,8 m, jednostranná nerezová příruba vč. spojovacích prvků - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SO02.03	12710759VD	Nerezová trubka DN104x2 mm svařovaná dl. 0,8 m, jednostranná nerezová příruba vč. spojovacích prvků - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	SO02.03	12710760VD	Nerezová trubka DN84x2 mm svařovaná dl. 0,8 m, jednostranná nerezová příruba vč. spojovacích prvků - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	SO02.03	12710757VD	Nerezová trubka DN204x2 mm svařovaná dl. 0,8 m, jednostranná nerezová příruba vč. spojovacích prvků - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SO02.03	28610365VD	PVC trouba DN300 dl. 0,5 m, dodatečně perforovaná jako čerpací jímka - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	SO02.03	58582112VD	Hydroizolační malta VANDEX UNIMORTEL vč. provedení vyplnění dutiny	kg	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	SO02.03	58582113VD	Penetrační nátěr Vandex Super (1,5 kg/m2) vč. dodávky nátěrové hmoty	m2	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SO02.03	28324254	Drenážní fólie - dodávka a montáž do bednění	m2	98,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
236	SO02.03	31100001VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, chemická patrona, šroub M 8x80/140 - dodávka a montáž	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SO02.03	31100005VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, chemická patrona, šroub M 10x90/210 - dodávka a montáž	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SO02.03	12710325VD	Stojánek deblokační skříňky, profil 40x40x3 mm dl. 1500 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní plech, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.7-6)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
239	SO02.03	12710324VD	Stojánek deblokační skříňky, 3x profil 30x30x3 mm dl. 1300 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní plech, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.7-6)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
240	SO02.03	12710323VD	Stojánek deblokační skříňky, 2x profil 30x30x3 mm dl. 1500 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní plech, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.7-6)	kompl.	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
		<b>0</b>	<b>Aktivační, dosazovací a kalové nádrže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 472,43</b>
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
241	SO02.04	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,42</b>
242	SO02.04	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	hod	720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	SO02.04	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SO02.04	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	60,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,42
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
245	SO02.04	122101402R00	Vykopávky v zemníku do 1000 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	165,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
246	SO02.04	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	1 200,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
247	SO02.04	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1 200,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SO02.04	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	1 200,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	SO02.04	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 200,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	SO02.04	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	165,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SO02.04	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	165,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	SO02.04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	2 484,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>436,99</b>
253	SO02.04	175101201R00	Obsyp objektu hutněný dovezenou zeminou, bez prohození sypaniny	m3	165,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	SO02.04	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 200,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SO02.04	175200022RA0	Obsyp objektu tříděným kamenivem max. zrnitost 8 mm vč. dodávky kameniva	m3	261,67		0,00	0,00	0,00	1,67	436,99
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
256	SO02.04	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	327,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14,26</b>
257	SO02.04	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	61,00		0,00	0,00	0,00	0,23	14,26
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>476,42</b>
258	SO02.04	271531111R00	Polštář základu z kameniva drceného frakce d32/63 mm, tl. 500 mm, hutněný	m3	187,60		0,00	0,00	0,00	1,78	334,24
259	SO02.04	271571111R00	Polštář základu z kameniva kopaného, tříděného d16/32, hutněný	m3	1,10		0,00	0,00	0,00	1,94	2,13
260	SO02.04	273314116R00	Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, tl. 150 mm	m3	51,39		0,00	0,00	0,00	2,59	132,87
261	SO02.04	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	12,45		0,00	0,00	0,00	0,04	0,49
262	SO02.04	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	12,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	SO02.04	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30-XC2	m3	2,09		0,00	0,00	0,00	2,45	5,11
264	SO02.04	274351215R00	Bednění stěn základových pasů a patek - zřízení	m2	9,22		0,00	0,00	0,00	0,04	0,36
265	SO02.04	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	SO02.04	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30-XC2	m3	0,41		0,00	0,00	0,00	2,45	1,00
267	SO02.04	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,40		0,00	0,00	0,00	0,04	0,21
268	SO02.04	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>123,91</b>
269	SO02.04	311101201VD	Beton nadzákladový spádový C 35/45-XA3	m3	48,92		0,00	0,00	0,00	2,53	123,77
270	SO02.04	311351113R00	Bednění zdi nosné - skloněné	m2	50,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
271	SO02.04	311351119R00	Odbednění zdi nosné - skloněné	m2	50,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	SO02.04	311101212R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných zdech při betonáži	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	SO02.04	311101215R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech při betonáži	m	0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>117,23</b>
274	SO02.04	327210001RA0	Zdi z kamene skládaného do drátokošů - gabiony, dodávka a montáž dle přílohy F.8-11	m3	65,75		0,00	0,00	0,00	1,78	117,23
		<b>38</b>	<b>Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 216,62</b>
275	SO02.04	380321002VD	Kompletní konstrukce ze železobetonu tl. stěny nad 300 mm, beton C 35/45-XF3, XA3, síranovzdorný, samohutnící, s přidáním rozptýlené výztuže z PP vláken v množství 0,6 kg/m3	m3	414,64		0,00	0,00	0,00	2,63	1 091,25
276	SO02.04	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítnutých, ploch rovinných, zřízení	m2	1 318,80		0,00	0,00	0,00	0,04	55,85

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
277	SO02.04	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítnutých, ploch rovinných, odbednění	m2	1 318,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	SO02.04	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	47,22		0,00	0,00	0,00	1,03	48,42
279	SO02.04	388129426R00	Montáž prefabrikovaných dílců látky tvaru U do 6,5 t	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,12	0,72
280	SO02.04	59210725VD	Kompletní dodávka a montáž prefabrikované betonové lávky, U-tvaru šířky 1200 mm, výška stěn 500 mm. Dodávka dle přílohy F.8-7, dílce 1-4	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	13,30	13,30
281	SO02.04	59210726VD	Kompletní dodávka a montáž prefabrikované betonové lávky, U-tvaru šířky 900 mm, výška stěn 500 mm. Dodávka dle přílohy F.8-7, dílce 5 a 6	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	6,12	6,12
282	SO02.04	388129210R00	Montáž dílců prefa kanálů tvaru U do 1t	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
283	SO02.04	59385121	Energokanál IZE 450x450x1190 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
284	SO02.04	380000101VD	Provedení pracovní spáry - tvarovaný zámek v betonu a vložení těsnícího pryžového pásu šířky 250 mm	m	88,15		0,00	0,00	0,00	0,01	0,44
<b>41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	
285	SO02.04	411133902R00	Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t	kus	9,00		0,00	0,00	0,00	0,26	2,38
286	SO02.04	59310640VD	Panel SPIROLL PPD 410/169, h=160 mm, šířky 400 mm, dl. 4,1 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
287	SO02.04	59310639VD	Panel SPIROLL PPD 410/169, h=160 mm, šířky 1190 mm, dl. 4,1 m	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	1,12	8,92
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,26</b>	
288	SO02.04	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti 8/16 po zhutnění tloušťky 10 cm (dlážděná pochozí plocha)	m2	43,36		0,00	0,00	0,00	0,19	8,19
289	SO02.04	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti 16/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (dlážděná pochozí plocha)	m2	43,36		0,00	0,00	0,00	0,21	9,07
<b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,08</b>	
290	SO02.04	596111111RT2	Kladení dlažby zámkové, lože z kam. 4/8 do 4 cm	m2	43,36		0,00	0,00	0,00	0,23	10,07
291	SO02.04	59245620	Dlaždice zámková betonová tl. 60 mm, šedá	m2	45,53		0,00	0,00	0,00	0,13	6,01
<b>711 Izolace proti vodě</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	
292	SO02.04	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	327,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	SO02.04	62811150	Pás asfaltový A 400H	m2	720,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
294	SO02.04	711412001R00	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP	m2	382,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
295	SO02.04	11163150	Lak asfaltový izolační - penetrační	T	0,11		0,00	0,00	0,00	1,00	0,11
296	SO02.04	711412002R00	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr asf. lak	m2	764,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
297	SO02.04	11163372.A	Lak asfaltový tixotropní	T	0,92		0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
298	SO02.04	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
299	SO02.04	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	70,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	SO02.04	28376372	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	74,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
301	SO02.04	56284042.A	Hmoždinka terčová 8/60x155 mm	kus	283,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	
302	SO02.04	762211240R00	Montáž schodiště přímočarého s podst. š. do 1,5 m	m	7,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
303	SO02.04	430000010VD	Prefabrikované železobetonové schodiště jednoramenné s nástupní a výstupní podestou, šířka ramene 1200 mm, beton tř. C30/37 - XF3 nástupní podesta rozměrů 900x1200 mm, tl. 180 mm, výstupní podesta 1200x2640 mm, tl. 180 mm	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
<b>767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	
304	SO02.04	767101202VD	Montáž atypických konstrukcí z kompozitu do 50 kg vč. dodávky nerezového spojovacího materiálu (dodávka výrobce kompozitního materiálu)	kg	570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
305	SO02.04	23210111VD	Pororoštové schodiště "1" z kompozitu (PREFA KOMPOZITY), dodávka stupňů - rošt PREFAGRID 30x30/38 mm, schodnic - dodávka dle přílohy F.8-10	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
306	SO02.04	23210112VD	Pororoštové schodiště "2" z kompozitu (PREFA KOMPOZITY), dodávka stupňů - rošt PREFAGRID 30x30/38 mm, schodnic - dodávka dle přílohy F.8-10	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
307	SO02.04	23210121VD	Zábradlí z kompozitu (PREFA KOMPOZITY) vč. sloupků, příček, madel, zarážky, spojek - dodávka dle přílohy F.8-8	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
<b>91</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,17</b>	
308	SO02.04	917862111R00	Osazení stojatého obručníku betonového s opěrou. lože z C12/15	m	65,04		0,00	0,00	0,00	0,14	8,85
309	SO02.04	59217465	Obručník parkový ABO 80x250x1000 mm, šedý	kus	69,00		0,00	0,00	0,00	0,05	3,31
<b>93</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	
310	SO02.04	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	1 151,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SO02.04	939941112R00	Těsnění pracovní spáry plechem BK (ILLICHMAN) s bentonitovou vrstvou mezi dnem a stěnou	m	181,60		0,00	0,00	0,00	0,01	1,62
312	SO02.04	27110231VD	Pružný, hydrofilní pásek rozměrů 20x20 mm z butylkaučkové gumy a přírodního vápenatého jílu - dodávka a montáž	m	363,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>94</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	
313	SO02.04	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	275,20		0,00	0,00	0,00	0,02	5,06
314	SO02.04	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	275,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	SO02.04	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	550,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
316	SO02.04	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	645,68		0,00	0,00	0,00	0,02	11,87
317	SO02.04	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	645,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	SO02.04	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 291,36		0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
<b>95</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
319	SO02.04	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod.	m2	209,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	SO02.04	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	209,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>97</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
321	SO02.04	971000482VD	Provedení jádrového vývrtu d 122 mm v železobetonu	m	2,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	SO02.04	971000592VD	Provedení jádrového vývrtu d 162 mm v železobetonu	m	3,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
323	SO02.04	971000602VD	Provedení jádrového vývrtu d 300 mm v železobetonu	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
<b>H14</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
324	SO02.04	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	2 472,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
325	SO02.04	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km suť z bouracích prací a kamenná suť	t	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	SO02.04	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - do 7 km	t	0,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	SO02.04	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	SO02.04	979999997R00	Poplatek za uložení sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	
329	SO02.04	59228425	Palisáda barevná Masiv 17,5x20x100 cm - dodávka a montáž	kus	38,00		0,00	0,00	0,00	0,06	2,34
330	SO02.04	13285075	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 20 mm - dodávka a montáž	T	0,04		0,00	0,00	0,00	1,00	0,04
331	SO02.04	31100002VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, M24 dl. 210 mm - dodávka a montáž	kus	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
332	SO02.04	13285090	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 28 mm - dodávka a montáž	T	0,03		0,00	0,00	0,00	1,00	0,03
333	SO02.04	31100004VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, M30 dl. 360 mm - dodávka a montáž	kus	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
334	SO02.04	12710624VD	Nerezová kotevní deska z pelchu tl. 3 mm, rozměrů 380x380 mm - dodávka a montáž	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
335	SO02.04	12710623VD	Nerezový U-profil 160 dl. 850 mm - dodávka a montáž	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
336	SO02.04	31100001VD	Lepená kotva systému HILTI HIT RE 500, chemická patrona, šroub M 8x80/140 mm - dodávka a montáž	kus	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SO02.04	55310755VD	Atypický překlad z ocel. pozinkovaných L-nosníků 100x50x5 mm dl. 1100 mm 2x a L-nos. 40x40x5 mm dl. 700 mm 3x, dodávka dle přílohy F.8-11 (překlad P1)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
338	SO02.04	55310757VD	Atypický překlad z ocel. pozinkovaných L-nosníku 100x50x5 mm dl. 1300 mm 2x a L-nos. 40x40x5 mm dl. 500 mm 3x, dodávka dle přílohy F.8-11 (překlad P2)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
339	SO02.04	13432580	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 160x160x10 mm, pozinkovaný - dodávka a montáž	T	0,03		0,00	0,00	0,00	1,00	0,03
340	SO02.04	23210523VD	Poklop pochozí z kompozitní plné desky rozměrů 600 x 900 mm s rámem z kompozitního L-profilu 51x51/6 mm - dodávka a montáž	kompl.	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
341	SO02.04	28610365VD	PVC trouba DN300 dl. 0,5 m, dodatečně perforovaná jako čerpací jímka - dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SO02.04	28324254	Drenážní fólie - dodávka a montáž do bednění	m2	902,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
343	SO02.04	12710289VD	Nerezové potrubí svařované DN 104x2 mm dl. 40,95 m, 8x koleno 90°, 10x příruba, montážní prvky vč. 2ks kloubových spojek- dodávka a montáž	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
344	SO02.04	12710327VD	Stojánek deblokační skříňky, 2x profil 30x30x3 mm dl. 1300 mm, stříška z nerez. plechu, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.8-13)	kompl.	4,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
345	SO02.04	12710326VD	Stojánek deblokační skříňky, profil 30x30x3 mm dl. 1300 mm, stříška z nerez. plechu, kotevní konzola, kotvení - dodávka a montáž (viz. příloha F.8-13)	kompl.	6,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
<b>Měrný objekt</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,93</b>	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
346	SO02.05	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
347	SO02.05	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
348	SO02.05	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
349	SO02.05	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	SO02.05	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	SO02.05	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SO02.05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	SO02.05	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	SO02.05	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	24,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
355	SO02.05	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
356	SO02.05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,07</b>
357	SO02.05	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	0,26		0,00	0,00	0,00	0,36	0,09
358	SO02.05	452311131R00	Desky podkladní z betonu C 12/15 tl. 150 mm	m3	0,39		0,00	0,00	0,00	2,50	0,98
359	SO02.05	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží vč. odbednění	m2	0,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,89</b>
360	SO02.05	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
361	SO02.05	59200152VD	Šachtová skruž TBS-Q 1000/500/120 - XF4	Kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
362	SO02.05	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
363	SO02.05	23210177VD	Kompozitový poklop z pororoštu 30x30/38 mm, rozměru bez prořezu 2x530x1060 mm, vyjímatelný I-profil 103x100/6 mm dl. 1045 mm, kotevní kapsa I103 - 2x	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
364	SO02.05	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	5,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,98</b>
365	SO02.05	589222503	Beton C 30/37 fr.do 16 mm velmi měkký S3 - dodávka a vylití šachtového dna	m3	0,73		0,00	0,00	0,00	2,50	1,83
366	SO02.05	28697301VD	Polypropylenové dvouplášťové šachtové dno pro osazení Parshalova žlabu "P3" pro vylití betonem (Pars Aqua) vč. Parshalova žlabu a čidla ultrazvuku	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
		<b>0</b>	<b>Vyústní objekt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,07</b>
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
367	SO02.06	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>
368	SO02.06	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	h	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SO02.06	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
370	SO02.06	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
371	SO02.06	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	3,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
372	SO02.06	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	SO02.06	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	3,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	SO02.06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SO02.06	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SO02.06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	SO02.06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	13,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
378	SO02.06	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SO02.06	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>32</b>	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,36</b>
380	SO02.06	327313217R00	Betonový opěrný blok a práh z betonu C 25/30	m3	0,85		0,00	0,00	0,00	2,48	2,11
381	SO02.06	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	5,20		0,00	0,00	0,00	0,04	0,22
382	SO02.06	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	5,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	SO02.06	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí 100 x 100 mm, prům. 6 mm	t	0,03		0,00	0,00	0,00	1,05	0,03
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,66</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
384	SO02.06	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	1,85		0,00	0,00	0,00	0,36	0,66
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
385	SO02.06	591141111R00	Kladení dlažby - velké kostky, lože z betonu C 12/15 tl. 10 cm vč. přesunu kostek z meziskládky a jejich opětovné využití v množství 1,95 m2	m2	2,31		0,00	0,00	0,00	0,30	0,70
386	SO02.06	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm	T	0,30		0,00	0,00	0,00	1,00	0,30
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,03</b>
387	SO02.06	891375111R00	Montáž koncových klapek hrdlových DN 300 vč. dodávky kotevních prvků	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
388	SO02.06	42284024	Klapka koncová HDPE, TYP PTK-F, DN 300	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
389	SO02.06	979071112R00	Očištění vybouraných kostek velkých s výplní MC	m2	1,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>H33</b>	<b>Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
390	SO02.06	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	4,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
391	SO02.06	460030052RT1	Vytrhání kostek velkých, lože MC, zalité spáry z plochy do 5 m2 vč. přesuna na meziskládku do 100 m	m2	1,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>Provozní objekt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280,04</b>
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
392	SO02.07	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
393	SO02.07	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	20,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
394	SO02.07	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SO02.07	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	20,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SO02.07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
397	SO02.07	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
398	SO02.07	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156,77</b>
399	SO02.07	271531111R00	Polštář základu z kameniva drceného frakce d32/63 mm, tl. 300 mm, hutněný	m3	19,73		0,00	0,00	0,00	1,78	35,15
400	SO02.07	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	32,89		0,00	0,00	0,00	1,94	63,80
401	SO02.07	273321117R00	Železobeton zákl. desek z betonu C 25/30-XC2, tl. 250 mm	m3	15,25		0,00	0,00	0,00	2,53	38,51
402	SO02.07	273314116R00	Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1, tl. 100 mm	m3	6,58		0,00	0,00	0,00	2,59	17,01
403	SO02.07	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,05		0,00	0,00	0,00	0,04	0,43
404	SO02.07	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	SO02.07	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	1,83		0,00	0,00	0,00	1,02	1,87
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63,64</b>
406	SO02.07	311238514R00	Zdivo POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX P10, tl. 365 mm, tvárnice broušená na pěnové lepidlo	m2	64,69		0,00	0,00	0,00	0,30	19,53
407	SO02.07	311232114R00	Zdivo z cihel Klinker plných KASTANJEBRUIN 57, rozměru 215x102x65 mm, jednostranně spárované, vč. cihel zaoblených v ostění a nadpraží	m2	51,81		0,00	0,00	0,00	0,50	26,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
408	SO02.07	311232216R00	Vyzdívání a spárování pouze hmotou zdíci a spárovací hmotou dodávanou výrobcem cihel. Kotvení cihel do nosného zdiva bude provedeno dle předpisů výrobce cihel pomocí kotevních prvků (LUTZ, HALFEN) Zdivo z cihel Klinker plných ROOD PERUWELZ, rozměru 215x102x65 mm, jednostranně spárované	m2	38,82		0,00	0,00	0,00	0,35	13,43
409	SO02.07	317120022RA0	Vyzdívání a spárování pouze hmotou zdíci a spárovací hmotou dodávanou výrobcem cihel. Kotvení cihel do nosného zdiva bude provedeno dle předpisů výrobce cihel pomocí kotevních prvků (LUTZ, HALFEN) Osazení překladů keram. ploch., otvor š. do 180 cm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
410	SO02.07	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
411	SO02.07	317162502RA0	Sestava překladů pro tl. 365,s izolací, dl.1250 mm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,18	0,55
412	SO02.07	593407951	Překlad keramický Porotherm 7 70x238x1250 mm	kus	12,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,53
413	SO02.07	317162503RA0	Sestava překladů pro tl. 365,s izolací, dl.1500 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
414	SO02.07	593407952	Překlad keramický Porotherm 7 70x238x1500 mm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,21
415	SO02.07	317162504RA0	Sestava překladů pro tl. 365,s izolací, dl.1750 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
416	SO02.07	593407953	Překlad keramický Porotherm 7 70x238x1750 mm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,25
417	SO02.07	317161102RA0	Sestava překladů pro tl. do 175, bez izol. dl.1250 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
418	SO02.07	593407951	Překlad keramický Porotherm 7 70x238x1250 mm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,09
419	SO02.07	317101508VD	Provedení atypického překladu z lícovek Klinker zaoblených - Kastanjebruin 57 - staveništní prefabrikát dl. 1600 mm dodávka cihel, vyvrtání 3x otvoru d15 mm, výztuž R12, vyplnění dutin cem. maltou	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
420	SO02.07	317101509VD	Provedení atypického překladu z lícovek Klinker zaoblených - Kastanjebruin 57 - staveništní prefabrikát dl. 1300 mm dodávka cihel, vyvrtání 3x otvoru d15 mm, výztuž R12, vyplnění dutin cem. maltou	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
421	SO02.07	317101510VD	Provedení atypického překladu z lícovek Klinker zaoblených - Kastanjebruin 57 - staveništní prefabrikát dl. 1100 mm dodávka cihel, vyvrtání 3x otvoru d15 mm, výztuž R12, vyplnění dutin cem. maltou	kompl.	3,00		0,00	0,00	0,00	0,70	2,10
422	SO02.07	310235251R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,09
<b>34</b>		<b>Stěny a příčky</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>	
423	SO02.07	342255037R00	Příčky z desek Ytong, přesná tvárnice 150x249x599 mmm, tl. příčky 150 mm	m2	3,34		0,00	0,00	0,00	0,10	0,34
424	SO02.07	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29, rozměru 290x140x65 mm, tl. příčky 65 mm	m2	1,19		0,00	0,00	0,00	0,13	0,15
425	SO02.07	342248152R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. příčky 115 mm, tvárnice broušená na pěnové lepidlo	m2	17,17		0,00	0,00	0,00	0,10	1,64
426	SO02.07	342248154R00	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. příčky 140 mm, tvárnice broušená na pěnové lepidlo	m2	16,48		0,00	0,00	0,00	0,12	1,97
<b>41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,23</b>	
427	SO02.07	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25-XC1	m3	4,15		0,00	0,00	0,00	2,45	10,18
428	SO02.07	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	31,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
429	SO02.07	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	31,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	SO02.07	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,28		0,00	0,00	0,00	1,02	0,28



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
431	SO02.07	411133902R00	Montáž str.panellů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,26	2,12
432	SO02.07	59310635VD	Panel SPIROLL PPD 701/219, h=200 mm, šířky 1190 mm, dl. 6,97 m	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	2,06	10,32
433	SO02.07	59310636VD	Panel SPIROLL PPD 701/219, h=200 mm, šířky 320 mm, dl. 6,97 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
434	SO02.07	59310637VD	Panel SPIROLL PPD 701/219, h=200 mm, šířky 700 mm, dl. 3,87 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
435	SO02.07	59310638VD	Panel SPIROLL PPD 701/219, h=200 mm, šířky 700 mm, dl. 2,50 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
436	SO02.07	417101502VD	Provedení roznášení výměny tvozenou ocelovou patkou a úhelníkem, dl. úhelníku 700 mm, 4x patka, 2x úhelník, provedení dle předpisů výrobce panelů	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
<b>43</b>			<b>Schodiště</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
437	SO02.07	435101436VD	Dodávka a osazení půdních schodů stahovacích hliníkových vč. rámu 600x700 mm s poklopem, stupně s protiskluznou úpravou (schody FIX) min. šířka schodišťového ramena 400 mm	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>			<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	
438	SO02.07	596240010RA0	Plocha z dlažby Klinker 140x260x50 mm do maltového lože, odstín dle výběru objednatele vč. dodávky dlaždic a malty	m2	2,30		0,00	0,00	0,00	0,50	1,15
<b>61</b>			<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
439	SO02.07	611420016RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková	m2	21,29		0,00	0,00	0,00	0,05	1,09
440	SO02.07	612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	46,81		0,00	0,00	0,00	0,05	2,25
<b>63</b>			<b>Podlahy, podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,88</b>	
441	SO02.07	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,66		0,00	0,00	0,00	2,45	1,62
442	SO02.07	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,87		0,00	0,00	0,00	2,45	2,13
443	SO02.07	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	3,34		0,00	0,00	0,00	2,45	8,19
444	SO02.07	632415140R00	Potěr samonivelační ručně tl. 35 mm	m2	11,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,80
445	SO02.07	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,13		0,00	0,00	0,00	1,07	0,14
446	SO02.07	631000101VD	Zaleštění povrchu rotační hladíčkou betonu	m2	22,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>			<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
447	SO02.07	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 350 mm	m	2,70		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
<b>711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	
448	SO02.07	711471051RZ5	Hydroizolace vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	104,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
449	SO02.07	67352060VD	Geotextilie FATRATEX-H 300 g/m2 - dodávka a montáž	m2	229,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
450	SO02.07	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná,pásky na sucho včetně dodávky pásu A 400H	m2	156,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
451	SO02.07	711101826VD	Hydroizolace proti vodě hydroizolační stěrkou	m2	10,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
452	SO02.07	23521590.A	Mapegum WPS stěrka hydroizolační 1sl. Mapei	kg	15,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
453	SO02.07	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásky přitavením, 1 vrstva - živичný pás modifikovaný s aluminiovou vložkou	m2	10,45		0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
454	SO02.07	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>712</b>			<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
455	SO02.07	712491171R00	Povlaková krytina střech do 30°, difúzní fólie	m2	89,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	SO02.07	59660217	Fólie hydroizolační difuzní	m2	98,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
457	SO02.07	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>713</b>			<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
458	SO02.07	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	112,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SO02.07	631508290	Pás tepelně-izolační z minerálních vláken UNIROL PROFI tl. 100 mm	m2	114,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
460	SO02.07	713291131R00	Izol. chlad. stropů vrchem parotěsná fólie vč. dodávky fólie PARAFOL s přelepením spojů lepící páskou	m2	56,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
461	SO02.07	713111261R00	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	SO02.07	67352180.A	Fólie hydroizolační difuzní kontaktní se spoji přelepenými páskou v přesahu 50 mm - dodávka a montáž	m2	56,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	SO02.07	28375942	Deska polystyrenová EPS 100 F tl. 20 mm - dodávka a montáž	m2	0,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	SO02.07	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	14,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	SO02.07	28376372	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	8,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
466	SO02.07	28376370	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 60 mm	m2	6,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
467	SO02.07	56284040.A	Hmoždinka terčová 8/60x115 mm	kus	87,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SO02.07	56284042.A	Hmoždinka terčová 8/60x155 mm	kus	174,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	SO02.07	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	1,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	SO02.07	28376371	Deska z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm	m2	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	SO02.07	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm	m2	27,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
472	SO02.07	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm	m2	21,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
473	SO02.07	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SO02.07	63483007	Tepelně izolační deska z pěnového skla P=0,4 Mpa, tl. desky 100 mm	m2	14,70		0,00	0,00	0,00	0,01	0,18
475	SO02.07	713391192R00	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem vč. dodávky tmele	m	13,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	SO02.07	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
477	SO02.07	721171109RM3	Potrubí z PVC hrdlové pro vnitřní kanalizaci d 110 x 2,2 mm - dodávka a montáž	m	3,98		0,00	0,00	0,00	0,03	0,11
478	SO02.07	721101201VD	Čistící tvarovka z hrdlového PVC d110, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SO02.07	721101202VD	Odbočka jednoduchá z hrdlového PVC d110/50, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	SO02.07	721101203VD	Koleno 87,5° z hrdlového PVC d110-K, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	SO02.07	721101204VD	Redukce nesouosá z hrdlového PVC d110/125, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SO02.07	721110206R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 125 - dodávka a montáž	m	1,50		0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
483	SO02.07	721101301VD	Koleno z hrdlové kameniny 90° DN 125 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
484	SO02.07	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, d110 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	SO02.07	721101205VD	Potrubí z PVC hrdlového pro vnitřní kanalizaci d40, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	m	0,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SO02.07	721101206VD	Potrubí z PVC hrdlového pro vnitřní kanalizaci d50, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	m	0,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SO02.07	721101207VD	Redukce hrdlová z hrdlového PVC d40/50, pro vnitřní kanalizaci - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	SO02.07	5526009812	U-kroužek pryžový DN 125, přechod PVC na kameninu - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
489	SO02.07	721242110RT1	Lapač střešních splavenin DN 100 (GAIGER) se svislým odtokem, koš na listí - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,15
490	SO02.07	55347615	Dvířka revizní, bílá 150x150 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	SO02.07	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 vč. provedení zabezpečení konců	m	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	SO02.07	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>722 Vnitřní vodovod</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06</b>
493	SO02.07	722174253R00	Montáž potrubí z plastů lepené DN 25 vč. montáže tvarovek a armatur	m	9,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	SO02.07	722172312R00	Potrubí z PP, voda studená, D 25/3,5 mm, PN16	m	9,79		0,00	0,00	0,00	0,01	0,05
495	SO02.07	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	0,50		0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
496	SO02.07	722181233RT9	Izolace náplekova tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	9,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	SO02.07	722220111R00	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 (D25*1/2"), vnitřní mosazný závit	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	SO02.07	551100051	Kohout kulový voda 3/4", chrom-niklová ocel	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	SO02.07	551100054	Kohout kulový voda 6/4", chrom-niklová ocel	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	SO02.07	552000302VD	Spojka ISIFLO 2.1.148.2534 D 25/3/4" PN 16, mosaz	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	SO02.07	55210845VD	T-kus R3/4" x 1/2", vnitřní závit, pozinkovaná ocel	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	SO02.07	55210844VD	Rekukce d50/R6/4", vnější závit, mosaz	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	SO02.07	55210843VD	Rekukce R6/4" x 3/4", vnější/vnitřní závit, pozinkovaná ocel	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	SO02.07	55210842VD	T-kus R6/4" x 6/4", vnitřní závit, pozinkovaná ocel	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	SO02.07	722101301VD	T-kus polypropylenový d25 x 25 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	SO02.07	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>725 Zařizovací předměty</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>
507	SO02.07	725014171R00	Klozet závěsný nástěnný se zazděnou nádržíkou bílí, glazovaná keramika - dodávka a montáž	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
508	SO02.07	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé, otvor na stojánkovou baterii, glazovaná keramika - dodávka a montáž	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
509	SO02.07	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SO02.07	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční vč. připojovacích trubiček 3/8"	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	SO02.07	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného rohového R 1/2", chromniklová ocel	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SO02.07	55137360	Ventil rohový DN1/2"	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	SO02.07	5413220070	Ohříváč vody průtokový el. beztlakový 2x R 3/8", (DNM 4,4 KW) - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SO02.07	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,44</b>
515	SO02.07	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	140,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
516	SO02.07	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	81,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
517	SO02.07	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-700 cm	m3	0,75		0,00	0,00	0,00	0,55	0,41
518	SO02.07	60515220	Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm	m3	0,50		0,00	0,00	0,00	0,55	0,28
519	SO02.07	60515009	Krokev 80/120 mm dl. 200-350 cm	m3	0,43		0,00	0,00	0,00	0,55	0,24
520	SO02.07	60515010	Krokev 80/120 mm dl. 400-600 cm	m3	0,65		0,00	0,00	0,00	0,55	0,36
521	SO02.07	60515001	Kleština 50/120 mm dl. 200-350 cm	m3	0,14		0,00	0,00	0,00	0,55	0,08
522	SO02.07	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	89,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
523	SO02.07	60514710	Pásek 100/100 mm dl. 0,63 mm	m3	0,04		0,00	0,00	0,00	0,55	0,02
524	SO02.07	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,07

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
525	SO02.07	762812934RT3	Montáž pobití krokví z prken tl. 24 cm vč. dodávky hoblovaných prken š. 170 mm, tl. 24 mm	m2	5,97		0,00	0,00	0,00	0,02	0,10
526	SO02.07	762812240RT2	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 18 mm	m2	27,39		0,00	0,00	0,00	0,01	0,29
527	SO02.07	60512684	Fošna SM/BO l.jak. hoblovaná 250x50 mm, dl. 2520 mm - dodávka a montáž	m3	0,06		0,00	0,00	0,00	0,55	0,03
528	SO02.07	60515781	Hranol SM 80x120 mm do dl. 2 m - dodávka a montáž	m3	0,01		0,00	0,00	0,00	0,55	0,01
529	SO02.07	60510000	Kontralat' SM/BO 30/50 mm - dodávka a montáž	m	117,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
530	SO02.07	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,13</b>
531	SO02.07	764247000VD	Ventilační hlavice d110 mm z eloxovaného hliníku dl. 0,5 m - dodávka a montáž do prostupové tašky	kompl.	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
532	SO02.07	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm - dodávka a montáž	m	36,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
533	SO02.07	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm - dodávka a montáž	m	5,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
534	SO02.07	764554493R00	Montáž kolena Ti Zn kruhového - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SO02.07	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,60</b>
536	SO02.07	765312611R00	Krytina Stodo 12 střech jednoduchých, rezná - dodávka a montáž	m2	89,20		0,00	0,00	0,00	0,05	4,25
537	SO02.07	765312687R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
538	SO02.07	59660834	Taška Stodo12 rezná větrací - dodávka a montáž	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
539	SO02.07	765312614R00	Příplatek za tašky pro připojení nároží, rezná	m	20,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
540	SO02.07	765312617R00	Přířezání a uchycení tašek	m	20,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
541	SO02.07	765312641R00	Nároží s větracím pásem z eloxovaného hliníku, rezný - dodávka a montáž	m	20,40		0,00	0,00	0,00	0,01	0,17
542	SO02.07	765312690R00	Plech okapní profilovaný 5000/230 mm, eloxovaný hliník - dodávka a montáž	m	35,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
543	SO02.07	765312695R00	Mřížka ochranná větrací, eloxovaný hliník - dodávka a montáž	m	35,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
544	SO02.07	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	4,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,16</b>
545	SO02.07	766662122R00	Montáž dveří plastových 1kříd. š. nad 80 cm vč. plastové zárubně	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	SO02.07	611102251VD	Dveře vchodové plastové plné 900x2035 mm otevíravé levé s plastovou zárubní, zateplené, zámek s FAB vložkou, barva bílá	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	SO02.07	61110254VD	Dveře vchodové plastové plné 1200x2035 mm otevíravé levé s plastovou zárubní, zvukově-izolační, zámek s FAB vložkou, barva bílá	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
548	SO02.07	766662112R00	Montáž dveří plastových 1kříd. š. do 80 cm vč. plastové zárubně	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	SO02.07	61110352VD	Dveře vnitřní plastové plné 800x2035 mm otevíravé pravé s plastovou zárubní, zámek s FAB vložkou, barva bílá	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
550	SO02.07	61110351VD	Dveře vnitřní plastové plné 800x2035 mm otevíravé levé s plastovou zárubní, zámek s FAB vložkou, barva bílá	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
551	SO02.07	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SO02.07	61100002VD	Okno plastové otevíravé s izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K o rozměrech 900x1250 mm, barva bílá	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
553	SO02.07	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,13</b>
554	SO02.07	767811100R00	Montáž větracích mřížek vč. dodávky montážních prvků	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SO02.07	42972805	Mřížka čtyřhranná nerezová s protidešťovou žaluzií rozměrů 200x200 mm s vloženou geotextilií 300g/m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
556	SO02.07	42972819	Mřížka čtyřhranná nerezová s protidešťovou žaluzií rozměrů 400x400 mm s vloženou geotextílií 300g/m2	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	SO02.07	42972824	Mřížka čtyřhranná nerezová s protidešťovou žaluzií rozměrů 500x500 mm s vloženou geotextílií 300g/m2	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	SO02.07	767000101VD	Montáž mříží s rámem	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
559	SO02.07	55310256VD	Ocelová okenní mříž 900x1250 mm, rám JAECKEL 30x30 mm, výplň tyče prům. 15 mm, dl. 840 mm, žárově pozinkovaná, opatřena nátěrem - dodávka a montáž	kompl.	3,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
560	SO02.07	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,20</b>
561	SO02.07	771212113R00	Kladení dlažby keramické velkoformátové do spojovacího tmele, spáry vyspárovány spárovací hmotou	m2	10,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	SO02.07	59764221	Dlaždice keramická velkoformátová - velikost a odstín dlaždic dle výběru objednatele, min. koef. smykového tření 0,3	m2	10,73		0,00	0,00	0,00	0,02	0,20
563	SO02.07	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>
564	SO02.07	776520030RA0	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklík - dodávka a montáž	m2	11,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
565	SO02.07	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,46</b>
566	SO02.07	781230121R00	Obkládání stěn vnitřní keramickým obkladem do tmele, spáry vyspárovány spárovací hmotou	m2	34,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	SO02.07	597813646	Obklad keramický velkoformátový - velikost a odstín obkladu dle výběru objednatele	m2	35,89		0,00	0,00	0,00	0,01	0,44
568	SO02.07	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	SO02.07	596230100	Deska parapetní KLINKER PD18 180x110x25, barva dle výběru objednatele	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
570	SO02.07	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,11</b>
571	SO02.07	783782208RT1	Nátěr tesařských konstrukcí proti hnílobě a dřevokaznému hmyzu - dvojvrstvý nátěr	m2	265,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
572	SO02.07	783726840R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Lazura Profi - třívrstvý nátěr	m2	108,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,55</b>
573	SO02.07	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	125,43		0,00	0,00	0,00	0,02	2,31
574	SO02.07	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	125,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	SO02.07	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	250,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
576	SO02.07	971000482VD	Provedení jádrového vývrtu d 122 mm v železobetonu vč. likvidace vybouraných hmot	m	0,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,05</b>
577	SO02.07	240010011R00	Ventilátor axiální XF 150, průtok 230 m3/h, potrubí DN 155 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	SO02.07	240010020R00	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí MIXVENT-TD-4000/355, průtok 3800 m3/h, potrubí DN 355 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	SO02.07	240000001VD	Kompletní dodávka a montáž vzduchotechnického potrubí d355 přímé v dl. 3300 mm, oblouk d355,	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
580	SO02.07	240000002VD	ventilačního potrubí d150 přímé dl. 500 mm. Ventilační potrubí z pozinkovaného plechu. Dodávky dle F.11-9 "Tabulka vzduchotechniky" Dodávka a montáž atypického vzduchotechnického potrubí čtvercového profilu 400x400 mm přímé v dl. 500 mm, pozinkovaný plech tl. 3 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní materiál</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,22</b>
581	SO02.07	62822006	Pás asfaltovaný V 13 oboustranný posyp - dodávka a montáž	m2	4,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
582	SO02.07	31100003VD	Lepená kotva systému HILTI - 150, M16x170 mm vč. závitové tyče M16x300 mm, podložky a matice M16 - dodávka a montáž	kus	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
583	SO02.07	58910169VD	Lehký beton LIAPOR LC 20/22 - dodávka a montáž	m3	0,45		0,00	0,00	0,00	0,40	0,18
584	SO02.07	12710429VD	Nerezový dvoudílný plech tl. 2 mm rozměrů 300x700 mm s otvory 3x DN 100, 1x DN 70, kotvení hmoždinkami do zdiva - dodávka a montáž	kompl.	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	SO02.07	42900001VD	Síťka proti hmyzu, otvor 300x700 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	SO02.07	42310175	Objímka pro vzduchotechniku 355 - dodávka a montáž	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	SO02.07	42310177	Objímka pro vzduchotechniku 450 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	SO02.07	12710423VD	Nerezová pažnice DN 150 dl. 350 mm, obalena 2x bobtnajícím páskem, osazení do bednění při benonáži a napojení na hydroizolaci desky	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SO02.07	12710424VD	Nerezová pažnice DN 100 dl. 350 mm, obalena 2x bobtnajícím páskem, osazení do bednění při benonáži a napojení na hydroizolaci desky	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	SO02.07	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	270,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propojovací potrubí</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>217,87</b>
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
591	SO02.08	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnicí zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	SO02.08	0000202VD	Prohlídka TV kamerou	m	95,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
593	SO02.08	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	16,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
594	SO02.08	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	89,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
595	SO02.08	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	89,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	SO02.08	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	89,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	SO02.08	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	89,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	SO02.08	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	SO02.08	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SO02.08	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	254,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
601	SO02.08	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	89,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	SO02.08	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,25</b>
603	SO02.08	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	31,00		0,00	0,00	0,00	0,23	7,25
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52,11</b>
604	SO02.08	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,03		0,00	0,00	0,00	2,50	5,08
605	SO02.08	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	18,76		0,00	0,00	0,00	2,50	46,90
606	SO02.08	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí a šachty, vč. odbednění	m2	30,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
83			Potrubí z trub kameninových				0,00	0,00	0,00		8,64
607	SO02.08	831272121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125	m	9,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SO02.08	59710650	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1250, DN 125 mm	m	9,91		0,00	0,00	0,00	0,02	0,19
609	SO02.08	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	1,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SO02.08	59710697	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 200 mm	m	1,30		0,00	0,00	0,00	0,04	0,06
611	SO02.08	831362121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250	m	18,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SO02.08	59710698.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 250 mm	m	18,64		0,00	0,00	0,00	0,05	0,99
613	SO02.08	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	30,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	SO02.08	59710699.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	30,59		0,00	0,00	0,00	0,07	2,23
615	SO02.08	831442121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	11,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	SO02.08	59710703.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 600 mm	m	11,38		0,00	0,00	0,00	0,22	2,55
617	SO02.08	837272221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 125	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	SO02.08	59710943.A	Koleno kameninové 90° s těsněním F DN 125 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
619	SO02.08	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	SO02.08	59710833.A	Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl.600,750 DN200	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
621	SO02.08	837362221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SO02.08	59710821.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN250	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,12
623	SO02.08	59700608VD	Kameninová odbočka 90° DN250/200	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,10
624	SO02.08	837372221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 300	kus	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	SO02.08	59710824.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl.600,750 DN300	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,17
626	SO02.08	59710837.A	Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl.600,750 DN300	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,18
627	SO02.08	59700202VD	Kameninová odbočka 90° DN300/150	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
628	SO02.08	837444111R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 600	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,46	1,39
629	SO02.08	59710829.A	Trouba kam. zkrác GZ s těs syst C dl. 750 DN600	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,20	0,39
630	SO02.08	59710842.A	Trouba kam. zkrác GA s těs syst C dl. 750 DN600	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	0,00		0,43
631	SO02.08	870100018R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 600	m	6,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	SO02.08	59100002VD	Kanalizační potrubí HOBAS DN 600, SN 10000	m	6,98		0,00	0,00	0,00	0,06	0,39
633	SO02.08	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, do DN 150	m	16,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	SO02.08	28611150.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x500mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	SO02.08	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x2000mm	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
636	SO02.08	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	SO02.08	28611145.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x500 mm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	SO02.08	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SO02.08	28650123	Redukce tlaková PVC DN 150/125 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	SO02.08	28651664.A	Koleno kanalizační PVC d160, 90°	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	0,00		149,44
641	SO02.08	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	47,24		0,00	0,00	0,00	2,53	119,28
642	SO02.08	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	9,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	SO02.08	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	SO02.08	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou vč. revizních šachet	m	49,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	SO02.08	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	sada	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	SO02.08	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou vč. revizních šachet	m	11,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	SO02.08	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	sada	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
648	SO02.08	894411221R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí do DN 300	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	2,36	9,46
649	SO02.08	59200004VD	Šachtové dno TBZ-Q 250-735 mm XF4 s keramickým žlabem	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
650	SO02.08	59200002VD	Šachtové dno TBZ-Q 300-785 mm XF4 s keramickým žlabem	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	1,39	4,17
651	SO02.08	59700088VD	Kameninová šachtová vložka DN 250	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
652	SO02.08	59700089VD	Kameninová šachtová vložka DN 300	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,13
653	SO02.08	59200182VD	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120 XF4	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,19
654	SO02.08	59200183VD	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 80/625/120 XF4	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,10
655	SO02.08	59200184VD	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120 XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
656	SO02.08	59200683VD	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 80/800/150 XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
657	SO02.08	59200109VD	Zákrytová deska TZK - Q 200/120 - T, XF4	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,49	2,44
658	SO02.08	59200108VD	Zákrytová deska TZK - Q 230/120 - 800 T SP, XF4	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
659	SO02.08	59200893VD	Šachtová skruž TBS-Q 1000/330/120 SK, FX4	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,31	1,24
660	SO02.08	894411251R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 600	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	2,66	5,32
661	SO02.08	59200001VD	Šachtové dno TBZ-Q 600-1085 mm XF4 s keramickým žlabem	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	2,31	4,62
662	SO02.08	59700093VD	Kameninová vložka DN 600	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,15
663	SO02.08	28600201VD	Pryžové těsnění spojů šachtových dílců pro DN 1000 - dodávka a montáž	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	SO02.08	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
665	SO02.08	55243064.A	Poklop litinový DN600, tř. D400(40 t) bez odvětrání	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,22
666	SO02.08	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
667	SO02.08	55243444	Poklop kruhový DN600 BEGU-B-1, tř. B125 bez odvětrání	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
668	SO02.08	55311151VD	Ocelový nerezový poklop DN 800 pochozí, atyp, provedení dvou otvorů DN 250 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<b>H27</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
669	SO02.08	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	217,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,68</b>	
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
670	SO02.09	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
671	SO02.09	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m vč. uložení na staveništní deponii	m3	36,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	SO02.09	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	12,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
673	SO02.09	131101102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	176,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
674	SO02.09	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	176,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	SO02.09	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	176,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	SO02.09	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	176,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	SO02.09	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	SO02.09	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	194,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	SO02.09	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konstrukce ze zemin</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
680	SO02.09	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	12,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	SO02.09	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	176,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
682	SO02.09	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	290,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	SO02.09	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	129,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	SO02.09	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	129,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	SO02.09	182201101R00	Svahování násypů	m2	126,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
686	SO02.09	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp zrnitosti 5-10 mm, trubky DN 100 mm	m	72,00		0,00	0,00	0,00	0,43	31,00
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
687	SO02.09	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	290,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
688	SO02.09	69370572	Geotextilie 500g/m2 š. do 6 m	m2	305,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,52</b>	
689	SO02.09	564751115R00	Podklad z kameniva drceného - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	345,13		0,00	0,00	0,00	0,37	126,77
690	SO02.09	567143115R00	Podklad z hrubého makadamu zpevněným cementovým mlékem tl.25 cm	m2	326,90		0,00	0,00	0,00	0,64	208,75
<b>57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,33</b>	
691	SO02.09	577112114RT2	Beton asfalt ACO 11 J (jemnozrnný - max. zrnitost 8 mm, asfalt 50/70), obrusný do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	233,50		0,00	0,00	0,00	0,13	30,28
692	SO02.09	577114114RT2	Beton asfaltový ACL 16+ (asfalt 50/70), ložný do 3 m, 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	249,85		0,00	0,00	0,00	0,13	32,40
693	SO02.09	577101601VD	Beton asfaltový ACP 16+, podkladní do 3 m, 5 cm	m2	256,85		0,00	0,00	0,00	0,13	33,31
694	SO02.09	579101801VD	Provedení krajnice z asfaltového recyklátu, tl. 0,15-0,10 m po zaválcování vč. dodávky recyklátu	m2	106,97		0,00	0,00	0,00	0,05	5,35
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
695	SO02.09	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní DN400	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	SO02.09	28697101VD	Plastová revizní šachta h=0,8 m, šachtové dno DN 400, nátok 2x DN100, odtok DN100, hladká roura dl. 0,45 m DN 400, litinový poklop D400 plný	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	
697	SO02.09	917862111RT7	Osazení pojezdového obrubníku betonového s opěrou, lože z C12/15 včetně dodávky silničního obrubníku 150x250x1000 mm, šedý	m	7,00		0,00	0,00	0,00	0,22	1,52
<b>H22 Komunikace pozemní a letiště</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
698	SO02.09	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	469,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0 Zpevněné plochy a terénní úpravy</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,41</b>	
<b>12 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
699	SO02.10	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
700	SO02.10	122101402R00	Vykopávky v zemníku do 1000 m3 (vhodná zemina pro násypy a obsypy)	m3	995,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
701	SO02.10	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	47,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
702	SO02.10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 a ornice v množství nad 100 m3	m3	1 071,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SO02.10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	995,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SO02.10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	14 928,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	SO02.10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SO02.10	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	123,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
707	SO02.10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	123,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65,49</b>
708	SO02.10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	995,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SO02.10	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	1 998,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SO02.10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	123,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	SO02.10	174101101R00	Zásyp studny ST2, ST3, ST4 a ST5 se zhutněním	m3	34,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SO02.10	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	T	65,49		0,00	0,00	0,00	1,00	65,49
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,63</b>
713	SO02.10	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 634,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SO02.10	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 vč. naložení a vodorovného přemístění ornice z meziskládky	m2	1 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SO02.10	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 vč. naložení a vodorovného přemístění ornice z meziskládky	m2	1 634,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	SO02.10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	SO02.10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 634,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SO02.10	00572400	Směs travní parková	kg	76,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
719	SO02.10	184302111R00	Výsadba sazenic do 25 cm+jamka 25x25 nezab.zem.1-3	kus	368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SO02.10	02652262	Hedera helix hibernice (břečťan popínavý), výška sazenice 10-15cm	kus	87,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
721	SO02.10	02650103VD	Cotoneaster dammeri (skalník dammerův), výška sazenice 25 cm	kus	281,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
722	SO02.10	184302211R00	Výsadba sazenic nad 25 cm+jamka 35x35 nezab.z.1-3	kus	33,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SO02.10	02650104VD	Ribes king edward (krvavá meruzalka), výška sazenice 40-60 cm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SO02.10	02650102VD	Spiraea bumalda anthony waterer (tavolník nízký), výška sazenice 30 cm	kus	55,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
725	SO02.10	02650101VD	Spiraea japonice (tavolník), výška sazenice 50-60 cm	kus	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
726	SO02.10	02652026	Forsythia intermedia spectabilis (zlatice prostřední), výška sazenice 30-40 cm	kus	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
727	SO02.10	02656001	Philadelphus coronarius (český jasmín-pustoryl), výška sazenice 40-60 cm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
728	SO02.10	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	SO02.10	02654935	Spiraea van houttei (tavolník van houeův), výška sazenice 50-60 cm	kus	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
730	SO02.10	02656011	Corylus avellana (líška obecná), výška sazenice 40-60 cm	kus	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
731	SO02.10	184004213R00	Výsadba sazenic stromů do 70 cm, jamka D 50/hl. 50	kus	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	SO02.10	02651279	Carpinus (habr), výška sazenice 50-70 cm	kus	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
733	SO02.10	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene nad 2,5 m, v rovině	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	SO02.10	02655310	Tilia Cordata (lípa malolistá) - výška koruny min. 2,5 m, obvod kmene min. 0,2 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
735	SO02.10	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	SO02.10	184353112R00	Výsadba saz. jehličnanů do 30 ks, v zem. 2	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	SO02.10	02662125	Pinus nigra (borovice černá), výška sazenice 40-60 cm	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
738	SO02.10	184101501VD	Péče o zeleň po výsadbě zahrnující 3x sečení trávy a péči o keře a stromy v délce 1,5 roku od vysazení	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,24</b>
739	SO02.10	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	323,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
740	SO02.10	69370572	Geotextilie 500g/m2 š. do 6 m	m2	340,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>456,74</b>
741	SO02.10	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti 8/16 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	171,00		0,00	0,00	0,00	0,19	32,30

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
742	SO02.10	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti 16/32 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	171,00		0,00	0,00	0,00	0,21	35,75
743	SO02.10	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	52,00		0,00	0,00	0,00	0,39	20,07
744	SO02.10	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	57,00		0,00	0,00	0,00	0,38	21,84
745	SO02.10	564751114R00	Podklad z kameniva drceného - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm, tl. 18 cm	m2	57,00		0,00	0,00	0,00	0,35	19,86
746	SO02.10	564751115R00	Podklad z kameniva drceného - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	325,00		0,00	0,00	0,00	0,37	119,38
747	SO02.10	567143115R00	Podklad z hrubého makadamu zpevněným cementovým mlékem tl.25 cm	m2	325,00		0,00	0,00	0,00	0,64	207,54
<b>57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,37</b>	
748	SO02.10	577112124R00	Beton asfalt ACO 11 J (jemnozrný - max. zrnitost 8 mm, asfalt 50/70), nad 3 m, 5 cm	m2	294,00		0,00	0,00	0,00	0,13	38,12
749	SO02.10	577114124R00	Beton asfaltový ACL 16+ (asfalt 50/70), ložný nad 3 m, 5 cm	m2	294,00		0,00	0,00	0,00	0,13	38,12
750	SO02.10	577101602VD	Beton asfaltový ACP 16+, podkladní nad 3 m, 5 cm	m2	294,00		0,00	0,00	0,00	0,13	38,13
<b>58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,39</b>	
751	SO02.10	582136113R00	Kryt cementobetonový CBIII vyztužený, tl. 200 mm	m2	57,00		0,00	0,00	0,00	0,47	26,89
752	SO02.10	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m2	t	0,43		0,00	0,00	0,00	1,15	0,50
<b>59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>	
753	SO02.10	596111111RT2	Kladení dlažby zámkové, lože z kam. 4/8 do 4 cm	m2	171,00		0,00	0,00	0,00	0,23	39,70
754	SO02.10	59245620	Dlaždice zámková betonová tl. 60 mm, šedá	m2	125,36		0,00	0,00	0,00	0,13	16,55
755	SO02.10	59248050	Dlažba zámková betonová tl. 80 mm, šedá	m2	54,60		0,00	0,00	0,00	0,18	10,05
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,59</b>	
756	SO02.10	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou, lože z C12/15 včetně dodávky silničního obrubníku 150x250x1000 mm, šedý	m	121,00		0,00	0,00	0,00	0,22	26,23
757	SO02.10	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou. lože z C12/15	m	77,00		0,00	0,00	0,00	0,14	10,48
758	SO02.10	59217465	Obrubník parkový ABO 80x250x1000 mm, šedý	kus	80,89		0,00	0,00	0,00	0,05	3,88
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,66</b>	
759	SO02.10	959101421VD	Rozebrání ploch ze silničních panelů vč. odvozu panelů - následné rozebrání staveništní panelové komunikace	m2	183,00		0,00	0,00	0,00	0,41	74,66
<b>H22 Komunikace pozemní a letiště</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
760	SO02.10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	234,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	SO02.10	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	69,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	SO02.10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	441,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H23 Plochy a úpravy území</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
763	SO02.10	998231311R00	Přesun hmot pro terénní úpravy	t	66,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M74 Elektrostavební část</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Elektromontážní práce (silnoproud)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
764	SO02.11	740000022VD	Dodávka a montáž elektroinstalací, viz. příloha "Specifikace SO 02.11 Elektrostavební část" výkazu výměr	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oplocení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,42</b>	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
765	SO03	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
766	SO03	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	9,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
767	SO03	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	SO03	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	9,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
769	SO03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
770	SO03	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26,96</b>
771	SO03	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 - práh pod vstupní bránu	m3	0,70		0,00	0,00	0,00	2,45	1,72
772	SO03	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 - základ sloupků	m3	9,23		0,00	0,00	0,00	2,45	22,64
773	SO03	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 - základ pilířku měření	m3	0,88		0,00	0,00	0,00	2,53	2,22
774	SO03	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 6x100/100 mm - dodávka a montáž	t	0,03		0,00	0,00	0,00	1,06	0,03
775	SO03	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,91		0,00	0,00	0,00	0,04	0,35
776	SO03	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
777	SO03	317121025R00	Osazení překladů keramických sv. do 105 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	SO03	59610122VD	Překlad z lícovek Klinker - Kastanjebruin 57 - staveništní prefabrikát dl. 750 mm (vyvrtání 2x otvoru d15 mm, výztuž R12, vyplnění dutin cem. maltou)	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27,98</b>
779	SO03	338121123R00	Osazení sloupků betonových do betonové patky	kus	80,00		0,00	0,00	0,00	0,25	19,65
780	SO03	59231118	Sloupek betonový plotový řadový 150x120x2500 mm (KZV 5-250)	kus	62,00		0,00	0,00	0,00	0,10	6,26
781	SO03	59231121	Sloupek betonový plotový-vzpěra 150x120x2500 mm (KZS 15-250)	kus	18,00		0,00	0,00	0,00	0,10	1,82
782	SO03	338171122R00	Osazení sloupků ocelových do 2,6 m, zabetonování do betonové patky	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,12	0,25
783	SO03	55342340	Sloupek pro vstupní branku - ocelová trubka 2400/127x7 mm - zelený nátěr	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,60</b>
784	SO03	342241160R00	Příčky z lícovek Klinker, Waldický formát 215x102x65 mm, odstín KASTANJEBRUIN 57	m2	6,25		0,00	0,00	0,00	0,26	1,60
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,19</b>
785	SO03	411121121R00	Osaz.stropních desek š. do 120, dl. do 380 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
786	SO03	59241360VD	Deska Teraco dl. 1775 x 860, tl. 50 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,76</b>
787	SO03	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	SO03	55346471	Vrata ocelová 4010x1700 mm se vstupní brankou šířky 1150 mm, vložka FAB, visací zámek (dodávka dle přílohy F.03-2)	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
789	SO03	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva h do 2 m	m	186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	SO03	31327503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x50x1600 mm se zapleteným napínacím drátem - zelené	m	186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
791	SO03	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg (práh pod vstupní bránu) vč. dodávky	kg	208,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
792	SO03	767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	SO03	42972800	Mřížka čtyřhranná vel. 125x125 mm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>H15</b>	<b>Objekty pozemní zvláštní</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
794	SO03	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t	63,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21,91</b>
795	SO03	59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x3000mm - dodávka a montáž	kus	63,30		0,00	0,00	0,00	0,10	6,01
796	SO03	58344171	Štěrkodrtě frakce 16/32 - dodávka a montáž	T	15,90		0,00	0,00	0,00	1,00	15,90
			<b>Zásobování vodou</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>49,12</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
797	SO04	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,35</b>
798	SO04	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l (odborný odhad) vč. dodávky a osazení čerpadla	hod	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	SO04	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	50,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,35
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
800	SO04	134702411R00	Výkop studny spouštěné v hor.1-4, hl.do 10 m	m3	27,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	SO04	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně vč. příplatku za lepivost	m3	53,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
802	SO04	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	53,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	SO04	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	27,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	SO04	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m na meziskládku a z meziskládky	m3	88,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	SO04	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	34,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	SO04	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	27,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	SO04	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	27,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24,08</b>
808	SO04	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,16		0,00	0,00	0,00	1,70	24,07
809	SO04	28314142.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm bílá 3,3 m/kg	kg	10,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
810	SO04	171201201R00	Uložení sypaniny na staveništní meziskládku	m3	53,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	SO04	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
812	SO04	181101102R00	Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>24</b>	<b>Studny</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19,56</b>
813	SO04	242111113R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000	m	7,25		0,00	0,00	0,00	0,02	0,18
814	SO04	59225100	Dílec pro studny SR - F 1000x250 PS 100x25x9 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
815	SO04	59225102	Dílec pro studny SR - F 1000x1000 PS 100x100x9 cm	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,74	5,18
816	SO04	247531111R00	Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm	m3	5,34		0,00	0,00	0,00	2,48	13,23
817	SO04	243571112R00	Výplň dna studny z kameniva těžného, hl. 10 m	m3	0,31		0,00	0,00	0,00	2,00	0,62
818	SO04	247681114R00	Těsnění studny se zhutněním z jílu	m3	20,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	SO04	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,15		0,00	0,00	0,00	0,10	0,02
820	SO04	59233801VD	Poklop studniční DN1000 dělený - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
821	SO04	247101101VD	Obsyp studny hutněnou hlinitou zeminou	m3	11,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,71</b>
822	SO04	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,05		0,00	0,00	0,00	1,13	4,59
823	SO04	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,05		0,00	0,00	0,00	2,50	0,13
824	SO04	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
825	SO04	767101202VD	Montáž atypických konstrukcí z kompozitu do 50 kg vč. dodávky nerezového spojovacího materiálu (dodávka výrobce kompozitního materiálu)	kg	1,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	SO04	23210181VD	Nosník z kompozitu L 51x51/6 mm, dl. 300 mm	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	SO04	23210182VD	Nosník z kompozitu I 103x100/6 mm, dl. 920 mm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
828	SO04	2320183VD	Pororošťová deska z kompozitu, půlkruhová DN 1000	m2	0,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>86</b>	<b>Potrubí z trub ocelových</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,07</b>
829	SO04	862101201VD	Montáž trubek ocelových nerezových do DN 50	m	31,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	SO04	12730112	Trubka nerezová DN 50 vč. kolen a kotevních prvků	m	5,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
831	SO04	12730111	Trubka nerezová DN 40 vč. kolen a kotevních prvků	m	25,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
832	SO04	12730110	Trubka nerezová DN 32 vč. kolen a kotevních prvků	m	2,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SO04	12710179VD	Nerezové šroubení DN50	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	SO04	12710178VD	Nerezové šroubení DN32	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>
835	SO04	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	34,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	SO04	28613434	Trubka tlaková PE100 63 x 5,8 mm, SDR11, PN16	m	35,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
837	SO04	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	8,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	SO04	28613433	Trubka tlaková PE100 d50 x 4,6 mm, SDR11, PN16	m	8,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,24</b>
839	SO04	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	74,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	SO04	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,14
841	SO04	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	SO04	42200428VD	Šoupátko vevařovací Š 5.15.50 PROFI-VAR DN40/d50, PN16	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
843	SO04	42291021VD	Zemní souprava teleskopická DN 3/4"-2", dl. 1,10-1,80 m	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	SO04	42200041VD	Podkladová deska (HAWLE č. 3481)	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	SO04	42220046VD	Poklop šoupátkový (HAWLE č. 1750)	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
846	SO04	899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, kotvená do skruží chemickými hmoždinkami - dodávka a montáž	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
		<b>H25</b>	<b>Objekty podzemní (mimo důlní)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
847	SO04	998254011R00	Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu	t	19,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
848	SO04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	29,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	SO04	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové nerezové	t	0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
850	SO04	210900523RT1	Vodič CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče	m	88,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
851	SO04	230120041R00	Čištění potrubí proplachem DN 32	m	2,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	SO04	230120042R00	Čištění potrubí proplachem DN 40	m	32,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	SO04	230120043R00	Čištění potrubí proplachem DN 50	m	39,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06</b>
854	SO04	42237514	Kohout kulový závitový 1", nerezový vč. vývodu na hadici - dodávka a montáž	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	SO04	28601630VD	Tepelná izolace potrubí AEROFLEX, tl. 19 mm na nerezové potrubí DN32, venkovní prostředí - dodávka a montáž	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	SO04	42201012VD	Litínová zakusovací příruba jištěná proti posunu d63/50, HAWLE č. 0400 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
857	SO04	2860052VD	Elektrokoleno 90° d63, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	SO04	2860053VD	Elektrokoleno 90° d50, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	SO04	2860054VD	Elektrokoleno 90° d40, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	SO04	2860163VD	Oblouk 11° d63, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
861	SO04	28601601VD	Elektroobjímka d63, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	SO04	28601602VD	Elektroobjímka d50, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	SO04	28603603VD	Redukovaná elektroobjímka, d63/40, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	SO04	42237517	Kohout kulový závitový 2", nerezový - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	SO04	551135736	Klapka zpětná závitová 2" - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	SO04	2860038VD	T-kus redukovaný - dlouhé provedení - BTR d63/50, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	SO04	2860146VD	Redukce - dlouhé provedení d63/40, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	SO04	2860186VD	Lemový nákržek BE d40, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SO04	2860187VD	Lemový nákržek BE d50, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	SO04	28601936VD	PP příruba s ocelovou výztuhou BFL d40, PN 16 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	SO04	28601937VD	PP příruba s ocelovou výztuhou BFL d50, PN 16 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	SO04	28601632VD	T-kus s prodlouženým hrdlem TA d63, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	SO04	28601633VD	T-kus s prodlouženým hrdlem TA d50, PE100, SDR11 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	SO04	1270178VD	Nerezové koleno 90° DN32, svařeno na tupo - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	SO04	1270179VD	Nerezové koleno 90° DN50, svařeno na tupo - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	SO04	1270135VD	Souprava ovládací tyče kulového ventilu vč. kotevních prvků - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	SO04	12710210VD	Kotevní spona z nerezového plechu tl. 10 mm - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Přípojka VN 22 KV - PAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
878	SO05	210130003VD	Dodávka a montáž přípojky VN 22 KV, viz. příloha "F.18 – SO-05 - Přípojka VN 22 KV - PAS" stavební dokumentace	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Přeložka stávajícího výtlaku splaškové kanalizace</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54,48</b>
	<b>0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
879	SO06	0000201VD	Individuální a garanční zkoušky, revize, hutní zkoušky, zkoušky betonu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
880	SO06	122101401R00	Vykopávky v zemníku do 100 m3 (vhodná zemina pro zpětný zásyp)	m3	61,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
881	SO06	132101201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	88,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
882	SO06	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	88,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	SO06	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	88,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	SO06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	88,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	SO06	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	61,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	SO06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	61,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	SO06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (za dalších 15 km)	m3	916,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33,81</b>
888	SO06	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	88,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SO06	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	SO06	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	19,88		0,00	0,00	0,00	1,70	33,80
891	SO06	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm hnědá 3,3 m/kg	kg	18,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14,03</b>

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
892	SO06	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože zrnitosti 5-10 mm, DN 100 mm	m	60,00		0,00	0,00	0,00	0,23	14,03
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,36</b>
893	SO06	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, tl. 100 mm	m3	5,62		0,00	0,00	0,00	1,13	6,36
		<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,21</b>
894	SO06	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	60,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	SO06	28613426	Trubka tlaková PE100 d110x10 mm PN16, SDR11	m	63,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
896	SO06	28613056VD	Elektrokoleno 11°, HDPE d110, SDR11 - dodávka a montáž	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	SO06	28613055VD	Elektrokoleno 30°, HDPE d110, SDR11 - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	SO06	28613050VD	Elektrokoleno 45°, HDPE d110, SDR11 - dodávka a montáž	kus	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>
899	SO06	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	60,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SO06	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
901	SO06	936300001VD	Utěsnění otvoru pro prostup potrubí těsněním FORSHEDA F911-2 - d110 vč. dodávky těsnění kluzného prostředku	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
902	SO06	971000594VD	Provedení jádrového vývrtu d 250 mm v betonu vč. začištění povrchu stěn	m	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
903	SO06	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
904	SO06	210900523RT1	Vodič CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče	m	128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>
905	SO06	12700101VD	Nerezové přírubové koleno 90° DN 100 s jednostrannou přírubou - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
906	SO06	552110094VD	Speciální příruba jištěná proti posunu d110/DN100, PN10 (HAWLE č.0400) - dodávka a montáž	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
			<b>Bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>464,68</b>
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>346,05</b>
907	SO07	113107123R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, kamenivo drcené tl.30 cm	m2	467,00		0,00	0,00	0,00	0,40	186,80
908	SO07	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	467,00		0,00	0,00	0,00	0,18	84,53
909	SO07	113107111R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	467,00		0,00	0,00	0,00	0,16	74,72
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
910	SO07	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 vč. příplatku za lepivost	m3	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
911	SO07	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu vč. svislého přesunu vybouraných hmot	m3	32,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
912	SO07	162307111R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 500 m vč. uložení na staveništní meziskládku	m3	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,52</b>
913	SO07	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	28,00		0,00	0,00	0,00	0,05	1,52
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>
914	SO07	764321860R00	Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30°	m	1,40		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>765</b>	<b>Krytina tvrdá</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,42</b>
915	SO07	765321810R00	Demontáž krytiny z AZC čtverců do sutí, na bednění	m2	30,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,42
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,50</b>
916	SO07	767920840R00	Demontáž vstupních vrat s brankou k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
917	SO07	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva výšky 1,6 m vč. ocelových sloupků	m	187,00		0,00	0,00	0,00	0,01	2,21
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113,53</b>
918	SO07	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	SO07	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	SO07	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	SO07	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	21,33		0,00	0,00	0,00	2,27	48,42
922	SO07	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken pl. do 2 m2 vč. parapetu	m2	2,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,12
923	SO07	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,20		0,00	0,00	0,00	2,20	4,84
924	SO07	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm - zastropení elektropilířku a zděného objektu o měření	m3	0,24		0,00	0,00	0,00	2,40	0,58
925	SO07	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,88		0,00	0,00	0,00	2,00	15,76
926	SO07	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí beton DN do 300 mm	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,19
927	SO07	964011221R00	Vybourání ŽB překladů dl. do 3 m	m3	0,27		0,00	0,00	0,00	2,40	0,65
928	SO07	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - zpevněné betonové plochy	m3	15,54		0,00	0,00	0,00	2,20	34,19
			sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm								
929	SO07	962000251VD	Demontáž a následná montáž ocelového poklopu s rámem rozměrů 950x1200 mm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
930	SO07	961000201VD	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a elektrozařízení	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
931	SO07	962310002VD	Demontáž betonového poklopu	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
932	SO07	968000501VD	Vybourání poklopu z kompozitního pororoštu plochy 0,6 m2 vč. následné likvidace	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	SO07	966101255VD	Vybourání kanalizačního potrubí kamenina DN 600 mm	m	29,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	SO07	96600101VD	Zrušení stávající kanalizační šachty z betonových dílců vč. poklopu	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
935	SO07	969011131R00	Vybourání PE potrubí DN do 125 mm vč. lože a obsypu	m	64,00		0,00	0,00	0,00	0,04	2,37
936	SO07	966068001R00	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná	m2	177,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	SO07	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	5,00		0,00	0,00	0,00	0,43	2,16
938	SO07	966101809VD	Demontáž ocelového ochranného trubkového zábradlí výšky 1100 mm vč. jeho ekologické likvidace	m	95,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	SO07	966101502VD	Demontáž ocelové lávky a žebříku vč. následné ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
940	SO07	966101503VD	Demontáž ocelového žebříku dl. 5,5 m s ochranným košem vč. následné ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
941	SO07	966101504VD	Demontáž ocelového žebříku dl. 6 m s ochranným košem vč. následné ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
942	SO07	966101505VD	Demontáž ocelové lávky s ochranným zábradlím vč. žebříku dl. 2 m vč. následné ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
943	SO07	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,15
944	SO07	966101601VD	Demontáž ocelového poklopu plochy do 1 m2 vč. rámu a následné ekologické likvidace	kompl.	8,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,40
945	SO07	963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. do 20 cm	m2	3,69		0,00	0,00	0,00	0,48	1,77

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00	0,66	
946	SO07	210000101VD	Demontáž stávajících svítidel v rámci provozního objektu vč. kabelových rozvodů pro svítidla vč. následné ekologické likvidace svítidel a kabelů	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
947	SO07	210000501VD	Přepojení stávajícího kabelu podzemní přípojky NN na dočasně přesunutý elektroměrový pilíř	m	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	SO07	210101001VD	Demontáž stávajícího stožáru osvětlení vč. jeho ekologické likvidace	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,60
949	SO07	210136101VD	Provedení dočasného staveništního elektropilíře vč. přesunutí a přepojení vystrojení stávajícího elektropilíře	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	SO07	210136102VD	Provedení dočasného staništního elektrorozvaděče vč. přesunutí a přepojení na stávající rozvody elektro	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	SO07	210136103VD	Demontáž elektrorozvaděčů vč. nosné konstrukce se stříškou	soubor	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M23	Montáže potrubí				0,00	0,00	0,00	0,00	
952	SO07	230101107VD	Demontáž vystrojení uskladňovací nádrže vč. navazujících trubních rozvodů vč. ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SO07	230101106VD	Demontáž vystrojení biologického filtru vč. navazujících trubních rozvodů vč. ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	SO07	230101108VD	Demontáž vystrojení dosazovací nádrže vč. navazujících trubních rozvodů vč. ekologické likvidace	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M35	Montáže čerpadel a kompresorů				0,00	0,00	0,00	0,00	
955	SO07	350333005VD	Demontáž ocelových česlí a jejich následná ekologická likvidace 3x ruční česle	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	SO07	35000012VD	Demontáž zvedecího zařízení čerpadel	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	SO07	353101301VD	Demontáž čerpadel a vystrojení čerpací stanice	kompl.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00	0,00	0,00	
958	SO07	460030092RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých obrubníky do suti	m	149,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	SO07	460030057RT3	Vytrhání betonových dlaždic, lože MC, vysypané spáry z plochy nad 10 m2	m2	42,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		S	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00	0,00	
960	SO07	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	464,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SO07	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (odvozová vzdálenost 7 km)	t	3 252,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	SO07	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	464,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	SO07	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	464,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SO07	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	380,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	SO07	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	84,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Předběžné a všeobecné položky				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	0,00	0,00	0,00	
966		001VD	Zařízení staveniště, provozní vlivy	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967		0012VD	Pracoviště správce stavby	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968		0013VD	Publicita a propagace projektu	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969		0014VD	Záchranný archeologický dohled	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970		0015VD	Doklady požadované k předání a převzetí díla	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971		0016VD	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
972		0017VD	Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973		0018VD	Vytyčení stavby	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:									0,00		