


# STŘECHA 1 : 50



TŘÍDA LPS	III
POČET SVODŮ CELKEM	4
VZDÁLENOST JÍMAČŮ	6,5m
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST	0,39m
SVODY MAX ROZESTUP PO OBV. OBJEKTU	15m

## POZNÁMKA

DOKUMENTACE HROMOSVODU JE SCHEMATICKÁ A SLOUŽÍ POUZE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ  
 DETAILNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DALŠÍHO STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZEMNÍCI PÁSEK FeZn 30/4 BUDE ULOŽEN DO ZEMĚ-HL. ULOŽENÍ MIN. 90CM.  
V MÍSTĚ SVODU BUDE NA PÁSEK FeZn 30/4 NAVÁŘEN DRÁT FeZn pr. 10 A VYTAŽEN 2 M NAD TERÉN  
DO KŮŽEBNÍ SVORKY DÁLE BUDE PŘIPRAVEN VÝVOD PRO SBĚRNÍCI HL. POSPOJOVÁNÍ /PŘÍPOJNICE  
K 9259/Z / 0,5 M NAD TERÉN Z FeZn pr. 8. VEŠKERÉ SPOJE A VÝVODY NAD TERÉN / 10CM /  
BUDOU ISOLOVÁNY ASFALTOVOU SMĚSÍ SVODY BLESKOSVODU LZE VÝVODNÝM ZPŮSOBEM UMÍSTIT NA  
SVODY OKAPŮ – NUTNO DODRŽET BEZPEČNOST VZDÁLENOST OD VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE.  
JIMACÍ SOUSTAVA VČ. SVODŮ BUDE PŘEVEDENA Z MATERIÁLU ALMAGSi.

V OBJEKTU BUDOU OSAZENY SVODIČE PŘEPĚTÍ TYPU B A C. Lokálními svodiči přepětí musí být také vybavena veškerá zařízení el. zařízení umístěná na střešní kci / vpustě, VZT, atd. /.

PROJEKTANT		PROJEKTANT SPECIALISTA			
		Petr Odnoha IČO 620 10 093 17. listopadu 1284, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz			
KRAJ:	Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD:	Mnichovo Hradiště	DATUM:	9/2021
INVESTOR:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav			STUPEN:	DSP
NÁZEV AKCE:	<b>STAV. ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 267 v ul. V. Nejedlého v Mn. Hradišti na poz. st.p.č.1854/2, p.č.1854/10, p.č.1854/8, k. ú. MNICHOVO HRADIŠTĚ</b>			MĚŘITKO:	1:50
OBSAH VÝKRESU:				ZAK. ČÍSLO:	
				FORMÁT:	4A4
<b>ELEKTROINSTALACE - BLESKOSVOD</b>				ELEKTROINSTALACE	
				PROFES:	ČÍSLO VÝKRESU:
				<b>D1.4.3</b>	<b>4</b>