


KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA DN1000 S POKLOPEM B125



č.	šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	objednací číslo dna	DN potř. [mm]	DN šach. roury [mm]	délka roury [mm]
1	358476	210.08	206.60	3.48	TEGRA 1000 NG	přímé	MF723000	315	1000	2300

	<p>Šachta 3584765, TEGRA 1000 NG, výška: 3480</p> <p>Pokloповá sestava: POKLOP LIT. B125; BET. KÓNUS</p> <p>1ks RF710000 POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12.5T B125</p> <p>1ks RF999000 TĚSNĚNÍ TELESKOPU + BET. PRSTENCE 600/1000</p> <p>1ks RF600000 BETONOVÝ PRSTENEC 600/1000</p> <p>Šachtová roura:</p> <p>1ks MP000024 TEGRA 1000 NG; ŠACHT. ROURA 1000/2400</p> <p>Délka šachtové roury: 2300</p> <p>Konus:</p> <p>1ks MF720040 TEGRA 1000 NG; PŘECHODOVÝ KONUS 1000/600</p> <p>Žebřík:</p> <p>1ks MF720060 TEGRA 1000 NG; ŽEBŘÍK L=2,83</p> <p>Počet stupadel: 9</p> <p>Stavební délka: 2.53m</p> <p>Těsnění:</p> <p>2ks MF720020 TĚSNĚNÍ TEGRA 1000 NG</p> <p>Šachtové dno:</p> <p>1ks MF723000 TEGRA 1000 NG; DNO PP KG 315 PŘÍMÉ</p>
--	--

		ING. PETR ČEPICKÝ		Vejiřichova 272, 511 01 Tumbov tel. 606 465 721 petr.cepicky@gmail.com	
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB		ING. PETR ČEPICKÝ		petr.cepicky@gmail.com	
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPICKÝ		Datum: 11/2020	
Vyracoval:		ING. PETR ČEPICKÝ		Zak. číslo: 2015	
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.		Stupeň dokumentace: DSP/DPS		Měřitko: 1:20	
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV				Paré č.:	
Název akce:					
JIŘICE, ÚPRAVY VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD					
Příloha:				Příl. číslo: D.1-7.2	
REVIZNÍ ŠACHTA 3584768 - WAVIN					