


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE

ŘAD A  
ŘAD B

KT DN 300 tř. FN 160  
KT DN 300 tř. FN 160



Pokud je během stavby nutný přístup k vnější stěně stavebních objektů, např. šachet, ležících pod terénem, musí být dodržena a zajištěna nejmenší šířka pracovního prostoru 0,50m.

Nejmenší pracovní prostor pro vzdálenost mezi potrubími v téže rýze nebo v tomtéž násypu musí být 0,35m pro trouby do DN 700 včetně a 0,50m pro trouby větší než DN 700.

Nejmenší šířka rýhy kanalizace se stanoví dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

<div><div>RYVE</div><div>PROJEKT s. r. o.</div></div> <div>Masarykova 633/318 400 01 Ústí nad Labem www.ryve-projekt.cz</div>	Stavebník / Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.	Č. zakázky: ...
	K.ú.: Mnichovo Hradiště (697575)	Stupeň : DPS
	Vypracoval: Ing. Eva Sochorová	Formát : 1x A4
	Kontroloval: Ing. Eva Sochorová	Měřítko : 1: 25
	Zodp. proj.: Ing. Tomáš Rys	Datum: 04/2021
Název zakázky: MNICHOVO HRADIŠTĚ VÍTA NEJEDLÉHO, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE Objekt: SO 02 - Obnova kanalizace	Příloha č.  D.4	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		