



DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU  Ing. Roman Bárta	VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Zbirovský	KONTROLOVAL	AUTORIZACE Ing. Zdeněk Zbirovský	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236	
KRAJ: Středočeský		STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mláda Boleslav		FORMÁT	2 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bezno (535478), Chotětov (535931) INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  Vodovod Bezno-Chotětov D.5.2. - PS 02.1 Elektrotechnická část a přenos dat				DATUM	září 2022
				STUPEŇ	DUR/DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	20220059
				SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	S-JTSK/Bpv
				INTERVAL VRSTEVNIC	
Rozpočet				MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE
				Č. VÝKRESU	

**Vodovod Bezno-Chotětov - D.5.2. - PS 02.1 Elektrotechnická část a přenos dat**

Odíl	Název	cena bez DPH
<b>A.</b>	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	
1	Instalační material	34567,60
2	C21M - Elektromontáže	44524,36
3	C46M - Zemní práce	1066,92
	<b>A CELKEM</b>	<b>80158,88</b>
<b>B.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	
4	Ostatní náklady	24500,00
	<b>B CELKEM</b>	<b>24500,00</b>
<b>C.</b>	<b>DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>	
	<b>C CELKEM</b>	<b>37000,00</b>
	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>141 659 Kč</b>

poř.č.	číslo pol.	Instalační materiál	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	90020	telemetrická stanice 4xDI, 4xAI, GSM/GPRS, SIM, IP adresa	15000,00	1,00	ks	15000,00
2	90021	zálohovaný napájecí zdroj 12VDC+24VDC - montáž do rozvaděče 01RM1	1000,00	1,00	ks	1000,00
1	218	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm včetně příchytů a kolen	60,00	5,00	m	300,00
2	351	rozvodná plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	124,30	2,00	ks	248,60
3	780	zásuvka 16A/230V/16A, IP44	250,00	1,00	ks	250,00
4	1400	FeZn 30x4	85,00	12,00	m	1020,00
5	1404	FeZn d10mm	60,00	10,00	m	600,00
6	1500	Svorky SR3 +SP	100,00	6,00	ks	600,00
7	2781	JYTY 2x1mm2	25,00	12,00	m	300,00
8	2784	JYTY 4x1mm2	40,00	30,00	m	1200,00
9	2914	CY4/zž	15,00	10,00	m	150,00
10	2914	CY10/zž	45,00	5,00	m	225,00
11	2914	CY16/zž	57,00	5,00	m	285,00
12	2914	CYKY-J 3x2.5mm2	30,00	2,00	m	60,00
13	2914	CYKY-O 2x1.5mm2	35,00	5,00	m	175,00
14	2944	CYKY-J 3x6mm2	105,00	2,00	m	210,00
15	90002	dveřní magnetický koncový spínač	300,00	2,00	ks	600,00
16	2914	podružná přípojnice doplňujícího pospojení	500,00	1,00	m	500,00
17	90020	servopohon pro kulové kohouty, napájení 24...240 V.	10000,00	1,00	ks	10000,00
18	90020	impulsní snimač vodoměru K 1:10, kabel 5m + držák	500,00	1,00	ks	500,00
19	91031	chránička kabelová PE90	34,40	10,00	m	344,00
20	R	podružné náklady	1000,00	1,00	ks	1000,00

**Celkem 34567,60**

poř.č.	číslo pol.	C21M - Elektromontáže	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	R	zapojení telemetrické stanice	3000,00	1,00	ks	3000,00
2	R	programování telemetrické stanice	10000,00	1,00	ks	10000,00
3	R	zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele	1000,00	20,00	hod	20000,00
1	210010022	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	26,80	25,00	m	670,00
2	210010022	kabelová chránička PVC D=90 (PU)	20,00	10,00	m	200,00
3	210010351	rozvodka krabicová IP54	120,00	3,00	ks	360,00
4	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	17,80	20,00	ks	356,00
5	210100014	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2	32,10	6,00	ks	192,60
6	210111062	zásuvka nástěnná 16/230V	150,00	1,00	ks	150,00
7	210190121	montáž rozvaděče RTDŠ	5000,00	1,00	ks	5000,00
8	210220022	FeZn 30x4	35,00	12,00	m	420,00
9	210220022	FeZn D10	10,00	10,00	m	100,00
10	210220022	Svorky zemnicí RS03,SP	20,00	6,00	m	120,00
11	210220451	montáž ekvipotencialní přípojnice + pospojení	500,00	1,00	ks	500,00
12	210810005	CY4/zž	17,00	10,00	m	170,00
13	210810005	CY10/zž	17,00	5,00	m	85,00
14	210810005	CY16/zž	17,00	5,00	m	85,00
15	210810005	CYKY 3x2.5 mm2 (VU)	17,00	2,00	m	34,00
16	210810013	CYKY 3x6 mm2 (VU)	21,40	2,00	m	42,80
17	210810015	CYKY 2x1.5mm2	17,00	2,00	m	34,00
18	210860201	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (VU)	17,00	12,00	m	204,00
19	210860202	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU)	17,00	30,00	m	510,00
20	210950201	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	7,22	68,00	m	490,96
21	210999001	montáž - zapojení servopohonu	500,00	3,00	ks	1500,00
22	210999003	montáž - zapojení koncového spínače	100,00	2,00	ks	200,00
23	210999020	montáž - zapojení impulsního čítače průtokoměru	100,00	1,00	ks	100,00

**Celkem 44524,36**

poř.č.	číslo pol.	C46M - Zemní práce	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	460150153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	179,00	3,00	m	537,00
2	460490012	folie výstražná z PVC šířky 22cm	9,94	3,00	m	29,82
3	460510054	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	17,70	20,00	m	354,00
4	460560153	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	48,70	3,00	m	146,10

**Celkem 1066,92**





