


Jedná se o posouzení rozhledových poměrů v místě nového samostatného sjezdu v extravilánu v těsné blízkosti hranice obce Hřívno. Vzdálenost osy nového sjezdu od označníku obce je 5,0m. Hlavní komunikace je místní obslužná komunikace funkční skupiny C – sil.III/2752. Délka rozhledu je posouzena dle ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic, kapitola 8.5, tabulka č. 8. – Délky rozhledu pro zastavení. Délka rozhledu odpovídá délce pro zastavení Dz, v trojúhelníku jsou povoleny ojedinělé překážky ve vzdálenostech >10m, Podélný sklon jízdního pásu sil. III/2752 je max. 1,0%. Mezní maximální rychlost vozidel přijíždějících zleva je odhadnuta na 60km/h – délka rozhledu pro zastavení je zde tedy 55m. Maximální rychlost vozidel přijíždějících zprava je omezena na 50km/h – délka rozhledu pro zastavení je tedy 40m.



LEGENDA:

- KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ KRYT
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZÁŘEZ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - NÁSYP

SO 04 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE,
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|---|
| Výškový systém : Bpv. | | Souřadnicový systém: S-JTSK | |
| Zodp. projektant: | Ing. M. Ulbrych | Obec: Chotětov | Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav |
| Vypracoval: | Z. Bursa | KÚ: Hřívno | |
| <div>GEVOS</div> <div>DVORSKÁ 748/9 466 01 JABLONEC NAD NISOU tel. 602 584 458</div> | | Datum: | III. 2023 |
| | | Č. zakázky: | 2006 |
| | | Číslo kopie: | |
| | | DÚR + DSP | |
| <div>HŘIVNO</div> <div>ŘEŠENÍ VODOVODU</div> <div>SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ</div> | | Měřítko: | Č. přílohy: |
| | | 1 : 250 | D.4.8 |