VCES
A BOBYGUES CONSTRUCTION COMPANY

HARMONOGRAM KOMUNIKACÍ
Písková Lhota

Ind	Date	Notes
1	02/09/2021	
2	22/11/2021	
3	07/12/2021	

Done By	M.Duda	
Checked By		

SILNICE I/16

ZMĚNA KOSTKY

ZMĚNA - ASFALT

SILNICE III/610

SILNICE D1/0

Mladá Boleslav

LEGENDA:

napojení stavby na dopravní infrastrukturu
směrové značky
353/19 katastrální číslo katastrální hranice
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ZNAČKA	POVRCH	DÉLKA CELKEM (bm)
	ŽIVICE	3718
	LITÝ ASFALT	823
	BETON	22
	DLAŽEBNÍ KOSTKY	830
	ŠTĚRKOVÁ CESTA	1033
	LESNÍ CESTA	343
	TRÁVA	1063

POZNÁMKA: ŠÍŘE RÝHY, ROZDĚLENÍ NA UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY A SOUBĚHY S OBNOVOU VODOVODŮ DLE VZOROVÉHO ULOŽENÍ POTRUBÍ A PODROBNÉ SITUACE STAVBY V KOMUNIKACI II/610 OPRAVA ½ ŠÍŘE VOZOVKY

	ABS Celoplošně		POWERCEM 11/2021
	POWERCEM 03/2022		Asfaltový recyklát v rýze
	Dlažební kostky v celé šířce		Dle PD
	Štěrk		Tráva

odpočet z důvodu výstavby vodovodu