PODÉLNÝ PROFIL
ŘAD "A"

MĚŘÍTKO:
1:500/1:100

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO
ROZSAH PLATNOSTI SOND

Staré Benátky
silnice místní – živičný povrch
bez sond

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

Poř. DN – Materiál– Délka úseku
1 80 – DŘÍVE PROVEDENÉ POTRUBÍ – 12.68

poř. sklon–délka
1 –2.69 – 13.20
2 –25.00 – 11.38
3 19.18 – 4.17
4 –9.40 – 8.51

SONDAMI OVĚŘIT HLOUBKY STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK (ZEJMÉNA OD ULIČNÍCH VPUSTÍ) PŘED VYTÝČENÍM NIVELETY POTRUBÍ !

DŘÍVE PROVEDENÉ POTRUBÍ

VP 01 VP 02 VP 03 VP 04 VP 05 VP 06 VP 07 HP1=VP1 STÁV. TLT DN150 VP 08 VP 09 VP 10 VP 11 VP 12 HP2=VP2 VP 13 VP 14 VP 15 VP 16 VP 17 VP 18 VP 19 VP 20 VP 21 VP 22 STÁV. LT DN100

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ÚSEKU OVĚŘIT NADMOŘSKOU VÝŠKU VOD. POTRUBÍ !

POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ TRASA A NIVELETA NOVÉHO VODOVODU NAVAZUJE NA HOTOVÝ ÚSEK !

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ÚSEKU KOPANÝMI SONDAMI TRVALE OVĚŘOVAT VZDÁLENOST STÁV. POTRUBÍ OD SILNIČNÍ OBRUBY ! V PŘÍPADĚ VZDÁL. <1,4m NEUMÍSŤOVAT NOVÉ POTRUBÍ MEZI STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A OBRUBU !

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ÚSEKU KOPANÝMI SONDAMI TRVALE OVĚŘOVAT VZDÁLENOST STÁV. POTRUBÍ OD SILNIČNÍ OBRUBY ! V PŘÍPADĚ VZDÁL. <1,4m NEUMÍSŤOVAT NOVÉ POTRUBÍ MEZI STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A OBRUBU !

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA ÚSEKU OVĚŘIT NADMOŘSKOU VÝŠKU VOD. POTRUBÍ !

HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 180.00
STANIČENÍ [Km],[m]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.3353

SKLON [promile], DÉLKA [m]
DN [mm], MATERIÁL, DÉLKA [m]

1 | 2 | –10.02 – 51.89 | –13.22 – 63.52 | 3 | 4 | –3.26 – 83.18 | 5.72 – 78.93 | –4.87 – 20.53

80 – TLT CLASS100 DN80 ČSN EN 545 – 139.99

80 – TLT CLASS100 DN80 ČSN EN 545 – 182.64

VP 01

VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČS JNS/Balt p.v.

Pořadové čís.	Staničení napojení na řad	Materiál a dimenze řadu	Označení přípojky	Základní údaje o přípojce: Materiál a profil přípojky-STÁV.	Materiál a profil přípojky-NÁVRH	Napojená nemovit. číslo popisné, parcelní	Vlastník/uživatel nemovitosti (jméno a příjmení / firma)	Typ přípojky	Přípoj. zirus, zprava	Propoj hradí prov-rovatel	Celk. délka přípoj.
	km			mm	mm	č.p. / p.p.č.			L / P	m	m
	ŘAD "A" - ul. Komenského										
1	0,024.58	TLT 80	VP 01	PE 32	PE 32	471	Šorský Miroslav	propoj	L	1,0	1,0
2	0,039.36	TLT 80	VP 02	PE 32	PE 32	469	Trojan Milan Ing.	propoj	P	1,0	1,0
3	0,060.57	TLT 80	VP 03	PE 32	PE 32	15	Svobodová Jana	propoj	L	1,0	1,0
4	0,061.57	TLT 80	VP 04	PE 32	PE 32	770	Fisich Vladimír	propoj	P	1,0	1,0
5	0,076.47	TLT 80	VP 05	PE 32	PE 32	423	Straka Jan	propoj	P	1,0	1,0
6	0,077.26	TLT 80	VP 06	PE 32	PE 32	14	Černý František	propoj	L	1,0	1,0
7	0,107.98	TLT 80	VP 07	PE 32	PE 32	385	Najmanová Marie	propoj	L	1,0	1,0
8	0,159.94	TLT 80	VP 08	PE 32	PE 32	383	Šulc Stanislav	propoj	L	1,0	1,0
9	0,165.03	TLT 80	VP 09	PE 32	PE 32	369	Stajs Lukáš	propoj	P	1,0	1,0
10	0,190.40	TLT 80	VP 10	PE 32	PE 32	798	Stehlík Miroslav	propoj	L	1,0	1,0
11	0,211.68	TLT 80	VP 11	PE 32	PE 32	367	Armstrong Jana	propoj	L	1,0	1,0
12	0,212.56	TLT 80	VP 12	PE 32	PE 32	365	Hála Josef	propoj	P	1,0	1,0
13	0,243.58	TLT 80	VP 13	PE 32	PE 32	238	Mareš Pavel	propoj	L	1,0	1,0
14	0,244.83	TLT 80	VP 14	PE 32	PE 32	258	Sedláček Miloš	propoj	P	1,0	1,0
15	0,255.56	TLT 80	VP 15	PE 32	PE 32	237	Nováková Věra	propoj	L	1,0	1,0
16	0,257.25	TLT 80	VP 16	PE 32	PE 32	248	Dvořák Oldřich	propoj	P	1,0	1,0
17	0,267.00	TLT 80	VP 17	FE 25	PE 32	235	Piller Václav	nová	L	1,0	4,0
18	0,279.57	TLT 80	VP 18	PE 25	PE 32	246	Straka Tomáš	propoj	P	1,0	1,0
19	0,281.51	TLT 80	VP 19	PE 32	PE 32	236	Urban Miloslav	propoj	L	1,0	1,0
20	0,292.42	TLT 80	VP 20	FE 25	PE 32	247	Brodský Zdeněk	nová	P	1,0	6,3
21	0,299.84	TLT 80	VP 21	PE 32	PE 32	234	Lojdová Šárka	propoj	L	1,0	1,0
22	0,312.26	TLT 80	VP 22	PE 32	PE 32	233	Houdková Jarmila	propoj	L	1,0	1,0

ING. PETR ČEPICKÝ
VaK ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	02/2023
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	2340
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DSP/DPS	Měřítko:	1:500/1:100
Název akce: BENÁTKY NAD JIZEROU KOMENSKÉHO, V KOREJI, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Parel č.:	
Příloha: **PODÉLNÝ PROFIL ŘAD "A"**		Příl. číslo:	**D.1.01-3**