


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 50

Víta Nejedlého 267, Mnichovo Hradiště



ZNAČENÍ HMOT

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Dozdívané konstrukce - cihly plné
- Tepelná izolace
- Systémová SDK příčka min. Rw 48 Db
- Sádkartonová deska - instalační předstěna do vlhkých prostor
- SDK konstrukce na ocelovém nosném roštu - deska do vlhkých prostor
- Dozdívka obvodového zdíva- ker. bloky Porotherm 44 EKO Plus Profi Dryfix

ZS

Skladba zateplovacího systému:
Stávající zdivo
Stávající omítka
DEK THERM KLASIK -cementová hmota pro lepení
Zateplovací systém - minerální desky ISOVER FASSIL- tl. 160 mm
kotvená do podkladu talířovými hmoždinkami
Difuzní fólie (např. DEKTEN FASSADE II)
Závěsná odvětrávaná fasáda z probarveného betonu - MARMONOC

ZS1

DEK fasádní systém TL.4201B (DEK THERM KLASIK MINERAL)
(ETICS, mechanicky kotvený s doplňkovým lepením, MW, tenovrstvá pastovitá omítka:
Stávající zdivo
Stávající omítka
DEK THERM KLASIK -cementová hmota pro lepení 8-30 mm
ISOVER TF PROFI (160/30 mm)+ Ejotherrm STR-U 2G - talířová šroubovací hmoždinka s ocelovým šroubem
Cementová hmota pro lepení DEK THERM KLASIK 3-6 mm + sklovláknitá tkanina VERTEX R 131 zatlačená do do vrstvy stěrkové hmoty
Penetrace - WEBERPAS podklad UNI
Tenkovrstvá omítka WEBERPAS extra Clean active (na silikonsilikátové bázi), zrnitost 1-3 mm

V celém objektu bude provedena demontáž všech palubkových obkladů a vyspravení omítek

V celém objektu bude provedena výměna rozvodů UT, včetně radiátorů

POZNÁMKA : Před zahájením stavby je nutné provést tahové zkoušky obvodového zdíva z důvodu kotvení zateplovacího systému

LEGENDA

číslo	účel místnosti	plocha	povrch podlahy	povrch stěn
2.01	CHODBA	8,95	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká
2.02	LOŽNICE	12,20	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká
2.03	OBÝVACÍ POKOJ	21,15	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká
2.04	KUCHYŇ	7,45	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká -oprava stávající omítky
2.05	WC	4,85	keramická dlažba + sokl 1200 mm	omítka vápenná štuková hladká+ker.obkl. 1500 mm
2.06	KOUPELNA	10,55	keramická dlažba	omítka vápenná štuková hladká+ker.obkl. 2200 mm
2.07	LOŽNICE	16,20	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká
2.08	KOMORA	1,65	Vinylová plovoucí podlaha + sokl 50 mm	omítka vápenná štuková hladká

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 267 NA p.č 1854/2 , p.č. 1854/8 p.č. 1854/10 ul.VÍTA NEJEDLÉHO, 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ Obec: Mnichovo Hradiště [536326] Katastrální území: Mnichovo Hradiště [697575]		 Safatíkova 277/III, Mladá Boleslav tel. 732 228 566, mail. krbuskova@seznam.cz PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
PROJEKTANT:	PROJEKTANT - SPECIALISTA	KRAJ : Středočeský
Ing. Simona Skrbková Lhotická 333, Dolní Bousov	Jarmila Krbošková Šlikova 753, Mnichovo Hradiště IČO 45098166	DATUM: 06/2021
INVESTOR: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU:	2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 50	D.1.1.b - 2