


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1 : 50

Víta Nejedlého 267, Mnichovo Hradiště



LEGENDA

číslo	účel místnosti	plocha
1.01	ZÁDVEŘÍ	9,95
1.02	CHODBA	2,80
1.03	ŠATNA	14,70
1.04	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	11,40
1.05	CHODBA	7,20
1.06	SKLAD	22,60
1.07	SOC.ZAŘÍZENÍ	2,40
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,10
1.09	KOTELNA	5,70

PP-HTEM-110 1.NP
PP-HTEA-110/50
ČK-HTRE-110-1.NP
PP-HTEM-110 1.NP
2x PP-HTB-110-87°
PP-HTEM-110 1.NP-2.NP
PP-HTEA-110/110
3x PP-HTEA-110/50
ČK-HTRE-110-2.NP
PP-HTEM-110 2.NP
Ventilační souprava
HL-810 DN-110
nad střešní konstrukci

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- Kanalizační svodní potrubí z hrdlových trub a tvarovek KG SN-4(8) PVC (OSMA) s pryžovým těsněním. DN-110, DN-125, DN-160, DN-200, DN-225, DN-250.
 - Odpadní, přípojovací a větrací potrubí ze systému HT - polypropylen (OSMA) DN-40, DN-50, DN-75, DN-110, DN-160.
 - V případech vyžadujících odhlučnění vnitřní kanalizace bude použito odpadní a přípojovací potrubí ze systému SKOLAN-dB - polypropylen (OSMA) DN-40, DN-50, DN-75, DN-110, DN-160.
 - Od firmy -HL- je dodávka veškerých zápachových uzávěrek, vpustí, přívzdušňovacích hlavice a ventilačního systému.
 - Kanalizační vstupní šachty a uliční (dvorní) vpustě jsou od firmy BOCR Trading spol. s.r.o.
 - Pro revizní šachty lze použít systémových prvlů firmy WAVIN-TEGRA.

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A VYZNAČENÍ VEŠKERÝCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY A V MÍSTECH PRACÍ DANÝCH ZÁMĚREM A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ !!!
VEDENÍ PŘIPOJENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KOORDINOVAT S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL.
SÍTĚ ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ - PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, BUDE PROBÍHAT DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ !!!
PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ NOVĚ PROVÁDĚNÝCH TRAS INŽ.SÍTÍ S DALŠÍMI PODZEMNÍMI INŽ. SÍTĚMI JE NUTNÉ BEZVÝHRADNĚ DODRŽET MINIMÁLNÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ ODSTUPY, NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 - UMYVADLO NÁSTĚNNÉ
JIKA MIO - 550x175x430mm
+ kryt na sifon JIKA MIO
+ umyvadlová zápachová uzávěrka HL-132/40 DN-40
 - UM1 - UMYVATKO NÁSTĚNNÉ
umyvátko JIKA MIO - 450x160x370mm
+ JIKA MIO umyvadlový sifon 374710 DN-32
 - SM1 - SPRCHOVÁ MÍSA - ČTVERCOVÁ - OBDELNÍKOVÁ
sprchová vanička keramická LAUFEN - (1000x900/1000x45mm)
sprchová stěna JIKA CUBITO PURE - (1000x1950mm)
+ sprchová zápachová uzávěrka HL-514/SN DN-40/50
 - VA1 - VANA SYMETRICKÁ
akrylátová JIKA CUBITO - (1700/1750 x 700/750mm)
+ zápachová uzávěrka HL-555N DN-50
 - DJ1 - DŘEZ S ODKAPAVACÍ PLOCHOU
nerezový drez REGINOX PRESIDENT-P (950x500x180/130/32mm)
+ dřevěné prkénko S-1130 + nerezový košík R-1190
+ dřezová zápachová uzávěrka HL-100G/50 DN-50
 - WC1 - Kombinační klozet JIKA MIO
hluboké splachování, vario odpad
 - WC2 - ZÁVESNĚ WC
závěsný klozet - JIKA MIO
+ podomítkový modul JIKA ZKR(P)
+ tlačítko dual-flush s příslušenstvím - chrom matný
 - MN - MYČKA NADOBI
podomítková zápachová uzávěrka HL-400 DN-40/50
s krycí deskou z nerez - 160x110mm
 - AP - PRÁČKA
podomítková zápachová uzávěrka HL-400 DN-40/50
 - FZ - FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZPĚTNÝM PROPLACHEM
a/ potubní zápachová uzávěrka DN-75 + napojení na kanalizaci
b/ přímé vypouštění do podlahové vpustě
 - VP1 - VPUST PODLAHOVÁ
podlahová vpust' - svislý odpad - HL310NPr DN-50/75/110
systém PRIMUS - mokrá + suchá zápachová uzávěrka
 - VP2 - VPUST PODLAHOVÁ
podlahová vpust' - svislý odpad - HL510NPr DN-40/50
systém PRIMUS - mokrá + suchá zápachová uzávěrka
 - OV1 - OHRIVAC ZASOBNÍKOVÝ - elektrický - TUV - DZD - 160 litrů
pojistný ventil T-1847 DN20 0,6MPa a vypouštěcí potrubí DN15 zaústěno do kanalizace pomocí podomítkové zápachové uzávěrky HL-400 DN-40/50 s krycí deskou z nerez - 160x110mm
 - OV2 - OHRIVAC ZASOBNÍKOVÝ - TUV - Stávající plynový kotel
pojistný ventil T-1847 DN15 0,6MPa a vypouštěcí potrubí DN15 zaústěno do kanalizace pomocí podomítkové zápachové uzávěrky HL-400 DN-40/50 s krycí deskou z nerez - 160x110mm
- KO - odvodnění kondenzátu
VO - větrací otvor, průduch
PV - přívzdušňovací ventil

HLAVNÍ PROJEKTANT ing. Simona Skrbková Lhotecká č.p.333, 294 04 Dolní Bousov IČO - 71042288 tel.736 677 012, email : skrbkova@volny.cz	PROJEKTANT Vladimír Erben Jeřábkova č.p.68, 507 43 SOBOTKA IČO - 42707790	 Safatíkova č.p.277/II, 29301 Mladá Boleslav tel. 326 735 391, fax. 326 735 390 PROJEKČNÍ KANELÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště		DATUM: 9/2021
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301		STUPEŇ: Projektová dokumentace (DSP)
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.267 v ulici Víta Nejedlého v Mnichově Hradišti na pozemcích st.p.č.1854/2, p.č.1854/10, p.č.1854/8, k.ú. Mnichovo Hradiště - 697 575		MĚŘÍTKO: M = 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU :
OBSAH : KANALIZACE - 1.NP - PŮDORYS		D.1.4. ZTI - b7