




SVISLÝ ŘEZ A-A'



DLAŽEBNÍ KOSTKY DO BETONOVÉHO LOŽE



1. VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA BUDE OSAZENA NA NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ VÝTLAČNÉHO ŘADU
2. KALNÍKOVÁ ŠACHTA BUDE OSAZENA NA NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ VÝTLAČNÉHO ŘADU
3. VE VZOROVÉM ŘEZU JE ZOBRAZEN VZOROVÝ VÝKRES VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY-V PŘÍPADĚ KALNÍKOVÉ ŠACHTY BUDE V ŠACHTĚ OSAZENO TOTO VYSTROJENÍ -> 2xDESKOVÉ ŠOUPĚ S RUČNÍM KOLEM DN100, MEZI NĚ BUDE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN100, NA ODBOČKU BUDE OSAZENO ŠOUPĚ DN50, X-PŘÍRUBA, C-RYCHLOSPojKA, BAJONET
4. PO URČITÉ VZDÁLENOSTI BUDOU NA VÝTLAČNÉM ŘADU OSAZENY PROPLACHOVACÍ ŠACHTY - MÍSTO VZDUŠNÍKU NAMONTOVAT RYCHLOSPojKU - BUDE TAK UMOŽNĚN PROPLACH TLAKOSACÍM VOZEM

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.		
	Křížová 47, 150 00 PRAHA 5		
Vypracoval: Ing. V. Pittnerová		Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor	
Projektant: Ing. V. Pittnerová		Ved. atelieru: Ing. L. Kužel	
ŽERČICE, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČS A VÝTLAK D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 02 VÝTLAČNÝ ŘAD		Datum: leden 2022	
		Stupeň: DPS	
		Formát: 3 A4	
		Zak.číslo: VIS 2/18-031	
Investor: VaK Mladá Boleslav, Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav		Měřítko: 1:25	Číslo přílohy: D.2.07
VZDUŠNÍKOVÁ A PROPLACHOVACÍ ŠACHTA			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			