



VÝTLAČNÝ ŘAD

ULOŽENÍ V POZEMKU VE VLASTNICTVÍ TEREOS TTD,a.s.




ULOŽENÍ MIMO POZEMKY TEREOS TTD, a.s.



POS.	POPIS
①b	POTRUBÍ HDPE100 RC SDR11 d110 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM v tyčích min. po 12 m
②	OBSYP - PÍSEK, HUTNĚNÝ PO 150mm, dmax 4,0mm
③	ZÁSYP VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU - HUTNĚNOU PO 300mm (V TERÉNU)
④	neobsazeno
⑤	neobsazeno
⑥	LOŽE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ dmax 4,0mm
⑦	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (CYKY-O 2*4mm2)
⑧	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (hnědá s nápisem KANALIZACE)

POZN.: VZHLEDEM K ULOŽENÍ POTRUBÍ DO NÁSYPU DRÁHY
NENÍ NAVRŽENA VE VÝKOPU DRENÁŽ

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.	
	Křížová 47, 150 00 PRAHA 5	
Vypracoval: Ing. V. Pittnerová		Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor
Projektant: Ing. V. Pittnerová		Ved. atelieru: Ing. L. Kužel
ŽERČICE, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ČS A VÝTLAK D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 02 VÝTLAČNÝ ŘAD	Datum: prosinec 2021	
	Stupeň: DPS	
Investor: VaK Mladá Boleslav, Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav	Formát: 3 A4	
	Zak.číslo: VIS 2/18-031	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.2.04
	TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM	