

MLADÁ BOLESLAV, DUBCE
REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

SO 02.1 - KANALIZAČNÍ STOKA V ULICI NA DUBCÍCH

CELKOVÁ DÉLKA STOKY 264,27m
KAMENINOVÁ TROUBA DN400 tř.160 dl. 262,67m
KAMENINOVÁ TROUBA DN300 tř.160 dl. 1,60m

NAPOJENÍ STOKY V ULICI ŠÁMALOVA
KAMENINOVÁ TROUBA DN300 tř.160 dl. 1,60m


PROPOJENÍ KT DN400
KAMENINOVÁ TROUBA DN400 tř.160 dl. 7,73m

PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
KAMENINOVÁ TROUBA DN150 tř.34 dl. 33,76m - 22ks

SO 01.1 - VODOVODNÍ ŘAD V ULICI NA DUBCÍCH

ŘAD - CELKOVÁ DÉLKA 137,95m
LITINOVÁ TROUBA HRDLOVÁ DN80 PN16 dl. 132,21m
HDPE PE100 RC2 POTRUBÍ d63 SDR11 dl. 4,74m

PŘÍPOJKY - 4 ks - HDPE PE100 RC2 POTRUBÍ d32 SDR11 dl. 14,87m



LEGENDA:

— PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
— PROJEKTOVANÁ KANALIZAČNÍ STOKA

SO 01.1 - VODOVODNÍ ŘAD V ULICI NA DUBCÍCH
SO 02.1 - KANALIZAČNÍ STOKA V UL. NA DUBCÍCH

Souřadnicový systém: S-JTSK			
Zodp. projektant:		Vypracoval:	
Ing. M. Ulbrých		Z. Zobal	
Obec: Mladá Boleslav		KÚ: Mladá Boleslav	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Datum: II. 2022	
MLADÁ BOLESLAV, DUBCE REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE		Č. zakázky: 2112	
		Číslo kopie:	
		DÚR + DSP	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Měřítka:	
		1 : 500	
		Č. přílohy: C.2	