



ROZPOČET

Stavba: 10 - Neuznatelné náklady Horní Stakory

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.07.2022

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	22004S	Jizera, část C				
	10 ZLD	Horní Stakory - Změnový list 011 - doměrkový rozpočet				
	10	Neuznatelné náklady Horní Stakory				
	04 -	04 - Přípojky				
						78 486,68

1	Zemní práce					
12	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	20,55	416,51	8 559,47
13	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	15,67	416,51	6 526,76
14	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	4,702	23,8	111,9
15	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	94,32	53,56	5 051,78
16	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	94,32	23,8	2 244,82
17	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	18,112	101,16	1 832,17
18	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	13,565	416,51	5 649,82
19	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	23,191	650	15 074,45
21	58331202	* štěrkodrt' netříděná do 100mm	T	25,045	297,51	7 451,11
22	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	13,029	178,5	2 325,70
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	4,746	416,51	1 976,94
1	Zemní práce					
4	Vodorovné konstrukce					
31	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	3,93	1 154,32	4 536,48
4	Vodorovné konstrukce					
8	Trubní vedení					
48	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	M	26,2	59,5	1 558,90
49	2861359532	potrubí PE100 SDR 11 32x3,0	M	26,2	35,7	935,34
8	Trubní vedení					
998	Přesun hmot					
						2 494,24

60	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	35,176	416,51	14 651,04
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

998 Přesun hmot 14 651,04
04 - Celkem 04 - Přípojky 78 486,68
Nový objekt Nový objekt BD 1-4

259 442,78

1 Zemní práce

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	20,35	71,4	1 452,99
10	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	74	23,8	1 761,20
11	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	20,35	101,16	2 058,61
12	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	22,2	416,51	9 246,52
13	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	19,2	650	12 480,00
14	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	22,2	130,9	2 905,98
15	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	22,2	178,5	3 962,70
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	8,51	416,51	3 544,50
17	58331201	šterkopisek netříděný	T	17,02	416,51	7 089,00
2	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	20,35	89,26	1 816,44
3	113154353	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	18,5	107,1	1 981,35
4	113154365-R	Frézování živiničního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm	M2	21,45	107,1	2 297,30
5	115101201	* Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	Hod	88,8	79,34	7 042,99
6	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	19,24	416,51	8 013,65
7	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	17,76	416,51	7 397,22
8	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	5,33	23,8	126,85
9	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	74	53,56	3 963,44

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

77 143,14

18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	M3	0,070	1 154,32	80,8
19	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1	238,01	238,01
20	59224013	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x12 cm	kus	1	306,13	306,13
21	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1	297,51	297,51

2	592240132	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x12x12 cm	kus	1	350,39	350,39
23	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	M3	2,66	3 629,58	9 654,68
24	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,780	3 629,58	2 831,07
						13 758,60

4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace pozemní

25	554251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	20,35	208,26	4 238,09
26	554341111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	M2	20,35	202,3	4 116,81
27	554371111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	20,35	339,16	6 901,91
28	555155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	20,35	523,32	10 649,56
29	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	M2	20,35	37,98	772,89
30	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	M2	38,85	16,75	650,74
31	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I., po zhutnění tl. 50 mm	M2	38,85	334,46	12 993,77
						40 323,77

5 Komunikace pozemní
8 Trubní vedení

34	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	18,5	535,51	9 906,94
35	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	16,3	939,02	15 306,03
36	59710009	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	1 001,03	600,62
37	59710002	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	1 001,03	600,62
42	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	1	1 011,52	1 011,52
43	892492121-R	Tlaková zkouška vzduchem šachet těsnícím vakem ucpávkovým	kus	1	1 249,53	1 249,53
44	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3	892,52	2 677,56
45	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2	687,77	1 375,54
46	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2	1 130,52	2 261,04
47	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	2	1 356,96	2 713,92
48	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2	2 558,55	5 117,10
49	59224339-R	dno betonové šachty kanalizační přímé jednolitě 100/KOM tl. 15 cm	kus	2	14 372,86	28 745,72
50	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5	186,9	934,5
51	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2	714,02	1 428,04
52	5524103103	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání	kus	1	5 355,11	5 355,11
53	5524103102	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 s odvětráním	kus	1	5 355,11	5 355,11
56	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	18,5	23,8	440,3
65	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1	1 065,74	1 065,74
						86 144,93

8 Trubní vedení
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

57	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	37	65,82	2 435,34
58	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	M	37	80,87	2 992,19
59	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	M	37	29,92	1 107,04
60	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	37	71,4	2 641,80

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
997	Přesun sutě					
61	997221551-R	Likvidace sutí v souladu s platnou legislativou o odpadech	T	27,88	700	19 516,00
	997	Přesun sutě				19 516,00
	998	Přesun hmot				
62	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	28,6	416,51	11 912,19
	998	Přesun hmot				11 912,19
	OST	Ostatní				
63	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	18,5	79,34	1 467,79
	OST	Ostatní				1 467,79
	Nový objekt	Celkem Nový objekt BD 1-4				259 442,78
	SO 04	SO 04 - Kanalizační přípojky				
						299 314,75
1	Zemní práce					
16	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	29,801	416,51	12 412,39
17	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	44,701	416,51	18 618,43
18	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	13,41	23,8	319,16
19	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	24,431	476,01	11 629,58
20	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	M3	7,33	23,8	174,45
21	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	M3	4,967	1 428,03	7 092,60
22	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	243,56	53,56	13 045,07
23	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	243,56	23,8	5 796,73
24	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	49,467	101,16	5 004,05
25	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	2,484	416,51	1 034,50
26	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	61,59	416,51	25 652,96
27	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	47,605	650	30 943,39
28	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	64,629	130,9	8 459,93
29	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	16,668	297,51	4 958,98
30	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	56,295	178,5	10 048,63
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	27,236	416,51	11 344,14
32	58331201	šterkopísek netříděný	T	54,472	416,51	22 688,28
1	Zemní práce					189 223,25
4	Vodorovné konstrukce					
39	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	M3	6,954	1 154,32	8 026,60

4	Vodorovné konstrukce					
8	Trubní vedení					
55	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	M	101,32	357,01	36 172,25
56	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F	M	101,32	611,57	61 964,27
57	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	M	-37,77	357,01	-13 484,27
58	59710703	trouba kameninová glazovaná DN 200mm L2,50m spojovací systém F,C Třída 160	M	-17,21	672,94	-11 581,30
63	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	-3	416,51	-1 249,53
64	59711853	ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř.160	kus	-3	167,38	-502,14
65	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	M	-2,66	166,6	-443,16
66	28613381	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče s ochranným pláštěm se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	M	-2,66	141	-375,06
8	Trubní vedení					70 501,07
998	Přesun hmot					
80	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	75,782	416,51	31 563,83
998	Přesun hmot					31 563,83
SO 04	Celkem SO 04 - Kanalizační přípojky					299 314,75
SO 05.1.	SO 05.1. - Přeložka vodovodu B - a					-8 345,31
1	Zemní práce					
10	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	M3	-0,271	23,8	-6,45
11	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-6,546	53,56	-350,6
12	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-6,546	23,8	-155,79
13	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	-1,13	101,16	-114,26
14	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-1,498	416,51	-624,11
15	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,76	650	-494,31
16	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-1,498	130,9	-196,14
17	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem.	M3	-1,498	178,5	-267,47
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,456	416,51	-189,74
19	58331201	štěrkopisek netříděný	T	-0,911	416,51	-379,47
8	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-1,355	416,51	-564,5
9	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,904	416,51	-376,36
1	Zemní práce					-3 719,21
4	Vodorovné konstrukce					
21	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopisku do 63 mm	M3	-0,293	1 154,32	-337,67
4	Vodorovné konstrukce					-337,67
8	Trubní vedení					

30	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	M	-1,95	214,2	-417,69
31	552530008	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 80 mm	M	-1,95	1 080,24	-2 106,47
55	891241811-R	Demontáž vodovodního potrubí v otevřeném výkopu DN 80	M	-1,95	330,56	-644,59
61	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	-1,95	29,76	-58,03
62	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	-1,95	47,6	-92,82
70	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	-2,95	24,49	-72,25
71	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	-1,95	23,8	-46,41
						-3 438,26

8 Trubní vedení

998 Přesun hmot

80	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	-1,015	654,51	-664,52
						-664,52

998 Přesun hmot

OST Ostatní

83	8999905.R1	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80	M	-1,95	95,2	-185,64
						-185,64
						-8 345,31
						13 071,38

OST

Ostatní

SO 05.1. Celkem SO 05.1. - Přeložka vodovodu B - a

SO 05.10 SO 05.10 - Přeložka vodovodu BD - 4 - 2 - h

1 Zemní práce

10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	1,992	416,51	829,74
11	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	M3	0,598	23,8	14,22
12	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	10,656	53,56	570,72
13	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	10,656	23,8	253,61
14	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	2,125	101,16	214,92
15	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2,791	416,51	1 162,46
16	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	1,458	650	947,65
17	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,791	130,9	365,34
18	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem.	M3	2,791	178,5	498,19
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,763	416,51	317,85
20	58331201	šterkopisek netříděný	T	1,526	416,51	635,69
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	2,257	416,51	939,96
						6 750,35

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	M3	0,442	1 154,32	510,71
						510,71

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

32	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	2,95	214,2	631,89
33	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	2,95	1 196,43	3 529,47
62	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	7,5	29,76	223,19

63	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	7,5	47,6	356,99
69	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	2,976	24,49	72,88
70	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	2,95	23,8	70,21
8	Trubní vedení					4 884,63
998	Přesun hmot					
79	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	1,717	416,51	715,07
998	Přesun hmot					715,07
OST	Ostatní					
80	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	2,95	71,4	210,63
OST	Ostatní					210,63
SO 05.10	Celkem SO 05.10 - Přeložka vodovodu BD - 4 - 2 - h					13 071,38
SO 05.2.	SO 05.2. - Přeložka vodovodu BA - b					
						13 763,45
1	Zemní práce					
13	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	2,014	416,51	838,88
14	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	1,612	416,51	671,58
15	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,484	23,8	11,51
16	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	9,717	53,56	520,44
17	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	9,717	23,8	231,26
18	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	1,813	101,16	183,43
19	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,054	416,51	439,19
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	2,572	650	1 671,81
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,288	130,9	299,46
22	58331202	* štěrkodrt' netříděná do 100mm	T	2,466	297,51	733,81
23	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítí.	M3	1,054	178,5	188,22
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,730	416,51	303,96
1	Zemní práce					6 093,55
4	Vodorovné konstrukce					
35	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	0,423	1 154,32	488,42
4	Vodorovné konstrukce					488,42
8	Trubní vedení					
48	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	2,821	214,2	604,26
49	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	2,821	1 196,43	3 375,14
80	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	2,821	29,76	83,95
81	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	2,821	47,6	134,28
90	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	2,828	24,49	69,25
91	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	2,821	23,8	67,14
8	Trubní vedení					4 334,03
998	Přesun hmot					

104	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	4,043	654,51	2 646,04
	998	Přesun hmot				2 646,04
	OST	Ostatní				
105	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	2,821	71,4	201,42
	OST	Ostatní				201,42
	SO 05.2.	Celkem SO 05.2. - Přeložka vodovodu BA - b				13 763,45
	SO 05.3.	SO 05.3. - Přeložka vodovodu BA - 1 - c				-6 156,44
1		Zemní práce				
10	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-4,338	53,56	-232,33
11	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-4,338	23,8	-103,24
12	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	-0,74	101,16	-74,81
13	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-1,479	650	-961,25
14	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,827	130,9	-109,23
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,34	416,51	-141,74
7	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,814	416,51	-339,02
8	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,665	416,51	-276,94
9	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	-0,199	23,8	-4,75
1		Zemní práce				-2 242,31
4		Vodorovné konstrukce				
21	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	-0,197	1 154,32	-227,78
4		Vodorovné konstrukce				-227,78
8		Trubní vedení				
27	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	-1,316	214,2	-281,8
28	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	-1,316	1 196,43	-1 574,04
52	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	-1,316	29,76	-39,15
53	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	-1,316	47,6	-62,62
62	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	-1,335	24,49	-32,68
63	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	-1,316	23,8	-31,31
8		Trubní vedení				-2 021,61
998		Přesun hmot				
69	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	-2,4	654,51	-1 570,81
	998	Přesun hmot				-1 570,81
	OST	Ostatní				
70	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	-1,316	71,4	-93,93
	OST	Ostatní				-93,93
	SO 05.3.	Celkem SO 05.3. - Přeložka vodovodu BA - 1 - c				-6 156,44
	SO 05.4.	SO 05.4. - Přeložka vodovodu BB - d				2 586,89
1		Zemní práce				

10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,356	416,51	148,16
11	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,107	23,8	2,54
12	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	2,17	53,56	116,21
13	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	2,17	23,8	51,64
14	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	0,400	101,16	40,44
15	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,502	416,51	209,28
16	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,297	650	193,06
17	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,502	130,9	65,77
18	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	0,502	178,5	89,69
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,149	416,51	62,26
20	58331201	štěrkopisek netříděný	T	0,299	416,51	124,53
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,444	416,51	184,82
1	Zemní práce					1 288,39
4	Vodorovné konstrukce					
24	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	0,096	1 154,32	110,83
4	Vodorovné konstrukce					110,83
8	Trubní vedení					
33	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	M	0,640	214,2	137,09
34	552530008	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 80 mm	M	0,640	1 080,24	691,35
52	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	0,640	29,76	19,05
53	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	0,640	47,6	30,46
52	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	0,650	24,49	15,92
33	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	0,640	23,8	15,23
8	Trubní vedení					909,1
998	Přesun hmot					
38	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	0,333	654,51	217,64
998	Přesun hmot					217,64
OST	Ostatní					
39	8999905.R1	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80	M	0,640	95,2	60,93
OST	Ostatní					60,93
SO 05.4.	Celkem SO 05.4. - Přeložka vodovodu BB - d					2 586,89
SO 05.5.	SO 05.5. - Přeložka vodovodu BC - e					
1	Zemní práce					2 467,19
10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,320	416,51	133,23

11	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,096	23,8	2,28
12	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	2,055	53,56	110,06
13	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	2,055	23,8	48,91
14	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	0,375	101,16	37,94
15	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,463	416,51	192,92
16	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,287	650	186,37
17	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,463	130,9	60,63
18	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	0,463	178,5	82,68
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,145	416,51	60,34
20	58331201	šterkopisek netříděný	T	0,290	416,51	120,67
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,430	416,51	179,11
1	Zemní práce					1 215,13
4	Vodorovné konstrukce					
24	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	M3	0,093	1 154,32	107,32
4	Vodorovné konstrukce					107,32
8	Trubní vedení					
33	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	M	0,620	214,2	132,8
34	552530008	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 80 mm	M	0,620	1 080,24	669,75
48	891241811-R	Demontáž vodovodního potrubí v otevřeném výkopu DN 80	M	0,620	330,56	204,95
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	0,620	29,76	18,45
54	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	0,620	47,6	29,51
63	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	0,633	24,49	15,5
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	0,620	23,8	14,76
8	Trubní vedení					1 085,72
998	Přesun hmot					
70	8999905.R1	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80	M	0,620	95,2	59,02
998	Přesun hmot					59,02
SO 05.5.	Celkem SO 05.5. - Přeložka vodovodu BC - e					2 467,19
SO 05.6.	SO 05.6. - Přeložka vodovodu BD - f1					
						663,57
1	Zemní práce					
020	58331201	šterkopisek netříděný	T	0,070	416,51	29,16
10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,084	416,51	35,06
11	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,025	23,8	0,60
12	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	0,497	53,56	26,64

13	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	0,497	23,8	11,84
14	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	0,097	101,16	9,8
15	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,124	416,51	51,72
16	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,070	650	45,23
17	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,124	130,9	16,26
18	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítí.	M3	0,124	178,5	22,17
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,035	416,51	14,59
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,110	416,51	45,65

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

308,7

24	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	0,022	1 154,32	25,96
----	-----------	--	----	-------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

25,96

33	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	M	0,150	214,2	32,13
34	552530008	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 80 mm	M	0,150	1 080,24	162,04
48	891241811-R	Demontáž vodovodního potrubí v otevřeném výkopu DN 80	M	0,150	330,56	49,58
53	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	0,150	29,76	4,46
54	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	0,150	47,6	7,14
63	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	0,153	24,49	3,74
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	0,150	23,8	3,57

8 Trubní vedení

998 Přesun hmot

262,67

71	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	0,079	654,51	51,96
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

998 Přesun hmot

OST Ostatní

51,96

74	8999905.R1	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80	M	0,150	95,2	14,28
----	------------	---------------------------------------	---	-------	------	-------

OST Ostatní

SO 05.6. Celkem SO 05.6. - Přeložka vodovodu BD - f1

SO 05.7. SO 05.7. - Přeložka vodovodu BD - f2

14,28

663,57

21 359,87

10	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	3,513	416,51	1 463,07
11	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	2,985	416,51	1 243,39
12	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	M3	0,896	23,8	21,31
13	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	16,101	53,56	862,38
14	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	16,101	23,8	383,21

1 Zemní práce

15	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	3,249	101,16	328,67
16	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4,386	416,51	1 826,98
17	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	2,112	650	1 372,51
18	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	4,386	130,9	574,18
19	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	4,386	178,5	782,97
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	1,064	416,51	443,17
21	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	2,128	416,51	886,35
						10 188,19
1	Zemní práce					
4	Vodorovné konstrukce					
25	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrku do 63 mm	M3	0,683	1 154,32	788,57
4	Vodorovné konstrukce					
8	Trubní vedení					
37	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	4,555	214,2	975,59
38	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	4,555	1 196,43	5 449,25
77	891261811-R	Demontáž vodovodního litinového potrubí v otevřeném výkopu DN 100	kus	4,555	330,56	1 505,57
84	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	4,555	29,76	135,54
85	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	4,555	47,6	216,8
94	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	4,578	24,49	112,12
95	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	4,555	23,8	108,4
8	Trubní vedení					
998	Přesun hmot					
						8 503,27
106	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	2,375	654,51	1 554,64
107	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	4,555	71,4	325,2
998	Přesun hmot					
SO 05.7.	Celkem SO 05.7. - Přeložka vodovodu BD - f2					
SO 05.8.	SO 05.8. - Přeložka vodovodu BD - 1 - g1					
						1 879,84
						21 359,87
1	Zemní práce					
16	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	1,016	416,51	423,16
17	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,781	416,51	325,46
18	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,234	23,8	5,58
19	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	4,804	53,56	257,29
20	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	4,804	23,8	114,33
21	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	0,899	101,16	90,91
22	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,749	416,51	311,83
23	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	1,154	650	750,38

24	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,088	130,9	142,48
26	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	0,643	178,5	114,76
27	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,372	416,51	155,15
28	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	0,745	416,51	310,3
1	Zemní práce					3 001,61
8	Trubní vedení					
51	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	1,44	214,2	308,45
52	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	1,44	1 196,43	1 722,86
87	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	1,44	29,76	42,85
88	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	1,44	47,6	68,54
94	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	1,448	24,49	35,46
95	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	1,44	23,8	34,27
8	Trubní vedení					2 212,44
998	Přesun hmot					
110	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	1,713	654,51	1 121,19
998	Přesun hmot					1 121,19
OST	Ostatní					
111	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	1,44	71,4	102,82
OST	Ostatní					102,82
SO 05.8.	Celkem SO 05.8. - Přeložka vodovodu BD - 1 - g1					6 438,05
SO 05.9.	SO 05.9. - Přeložka vodovodu BD - 1 - g2					
1	Zemní práce					-479 283,57
10	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	-18,805	23,8	-447,56
11	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-360,852	53,56	-19 327,23
12	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	-360,852	23,8	-8 588,28
13	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	-70,66	101,16	-7 147,98
14	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-88,269	416,51	-36 765,07
15	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-53,051	650	-34 483,16
16	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-88,269	130,9	-11 554,46
17	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-88,269	178,5	-15 756,08
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-27,719	416,51	-11 545,43
19	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	-55,439	416,51	-23 090,85
8	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-78,632	416,51	-32 751,09

9	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-62,688	416,51	-26 110,26
						-227 567,44
	1	Zemní práce				
	4	Vodorovné konstrukce				
22	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	M3	-16,074	1 154,32	-18 554,97
						-18 554,97
	4	Vodorovné konstrukce				
	8	Trubní vedení				
31	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	M	-107,16	214,2	-22 953,67
32	55253001100	trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 100 mm	M	-107,16	1 196,43	-128 209,44
49	891261811-R	Demontáž vodovodního litinového potrubí v otevřeném výkopu DN 100	kus	-65,937	330,56	-21 796,00
53	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	-107,16	29,76	-3 189,08
54	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	-107,16	47,6	-5 100,82
59	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	-107,533	24,49	-2 633,47
60	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	M	-107,16	23,8	-2 550,41
						-186 432,89
	8	Trubní vedení				
	998	Přesun hmot				
65	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	T	-59,704	654,51	-39 077,05
						-39 077,05
	998	Přesun hmot				
	OST	Ostatní				
66	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	-107,16	71,4	-7 651,22
						-7 651,22
	OST	Ostatní				
	SO 05.9.	Celkem SO 05.9. - Přeložka vodovodu BD - 1 - g2				-479 283,57
	SO 06.1.	SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu				
1	R020	Přeložka plynovodu	kpl	0,017	148 158,11	2 518,69
						2 518,69
	SO 06.1.	SO 06.1. - Přeložka STL plynovodu				
	10	Celkem Neuznatelné náklady Horní Stakory				206 327,97



ROZPOČET

Stavba: 10 - Uznatelné náklady Horní Stakory

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.07.2022

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	22004S	Jizera, část C				
	10 ZLD	Horní Stakory - Změnový list 011 - doměrkový rozpočet				
	10	Uznatelné náklady Horní Stakory				
	03	03 - Vedlejší a ostatní náklady				-30 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4	01.4	Publicita a propagace stavby	soub	-0,6	50 000,00	-30 000,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-30 000,00
	03	Celkem 03 - Vedlejší a ostatní náklady				-30 000,00
	SO 01.1.	SO 01.1. - Stoka A				-6 455,07

1 Zemní práce

10	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-2,106	476,01	-1 002,60
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,632	23,8	-15,04
12	132401201-R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu skalní frézou v hornině tř. 5 pro jakýkoliv množství s naložením na dopravní prostředek	M3	-0,274	4 152,51	-1 137,08
13	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-7,061	53,56	-378,2
14	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-7,061	23,8	-168,06
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-1,946	89,26	-173,74
16	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-0,149	89,26	-13,32
17	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-2,404	416,51	-1 001,42
	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-1,408	650	-915,52
19	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-2,404	130,9	-314,72
20	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-2,404	178,5	-429,17
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,725	416,51	-302
22	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	-1,45	416,51	-604,01
8	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-1,433	416,51	-596,74
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,43	23,8	-10,23

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,006	1 154,32	-7,43
33	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,072	3 629,58	-260,53

4	Vodorovné konstrukce					-267,97
8	Trubní vedení					
37	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	8,64	535,51	4 626,81
38	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-1,56	939,02	-1 464,87
39	59710009	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	1 001,03	600,62
40	59710002	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	1 001,03	600,62
43	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	M	-1,4	214,2	-299,88
44	55253129	trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná s obalem z cementové malty 6 m DN 200	M	-1,4	1 670,85	-2 339,19
63	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-1,4	23,8	-33,32
8	Trubní vedení					1 690,78
998	Přesun hmot					
65	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-1,693	416,51	-704,95
998	Přesun hmot					
OST	Ostatní					
66	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	-1,4	79,34	-111,08
OST	Ostatní					-111,08
SO 01.1.	Celkem SO 01.1. - Stoka A					-6 455,07
SO 01.10.	SO 01.10. - Stoka BD-1-1					
1	Zemní práce					-57 075,17
10	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-58,1	53,56	-3 111,84
11	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-58,1	23,8	-1 382,78
12	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-15,35	101,16	-1 552,81
13	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-30,7	650	-19 955,00
14	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-17,9	130,9	-2 343,11
15	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	-35,8	297,51	-10 650,86
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-7,07	416,51	-2 944,73
7	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-14,43	416,51	-6 010,24
8	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-16,27	416,51	-6 776,62
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-4,88	23,8	-116,14
1	Zemní práce					-54 844,12
4	Vodorovné konstrukce					
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	-0,13	1 154,32	-150,06
22	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,63	3 629,58	-2 286,64
4	Vodorovné konstrukce					-2 436,70
8	Trubní vedení					
29	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	0,900	535,51	481,96
30	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-0,1	939,02	-93,9
45	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-3,7	23,8	-88,06
8	Trubní vedení					300

998 Přesun hmot

51	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,398	416,51	-165,75
						-165,75

998 Přesun hmot
OST Ostatní

52	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	0,900	79,34	71,41
						71,41
						-57 075,17
						9 751,58

OST Ostatní
SO 01.10. Celkem SO 01.10. - Stoka BD-1-1
SO 01.11. SO 01.11. - Stoka BD-1-2

1 Zemní práce

13	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,715	416,51	297,8
14	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,715	416,51	297,8
15	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,215	23,8	5,11
16	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,611	476,01	291,03
	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,183	23,8	4,37
18	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	3,845	53,56	205,92
19	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	3,845	23,8	91,5
20	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	1,123	89,26	100,22
21	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,156	416,51	481,56
22	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,885	650	575,39
23	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,376	130,9	180,06
24	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	0,439	297,51	130,51
25	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	1,156	178,5	206,38
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,360	416,51	149,75
						3 017,39

1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce

30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,003	1 154,32	3,54
36	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,036	3 629,58	130,01
						133,56

4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení

46	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	9,7	535,51	5 194,45
47	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	0,100	939,02	93,9
						5 288,35

8 Trubní vedení
998 Přesun hmot

77	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	1,303	416,51	542,69
						542,69

998 Přesun hmot
OST Ostatní

78	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	9,7	79,34	769,6
						769,6
						9 751,58
						-81 203,79

OST Ostatní
SO 01.11. Celkem SO 01.11. - Stoka BD-1-2
SO 01.13. SO 01.13. - Stoka BD-1-3

1 Zemní práce

12	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,854	416,51	355,84
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,256	23,8	6,1
14	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,781	476,01	371,61
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,234	23,8	5,57
16	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	M3	0,247	1 428,03	352,35
17	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,011	53,56	268,41
18	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,011	23,8	119,27
19	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	1,369	89,26	122,21
20	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	0,136	89,26	12,12
21	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,962	416,51	817,3
22	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,774	650	503
23	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,962	130,9	256,86
24	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	1,962	178,5	350,26
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,414	416,51	172,6
26	58331201	šterkopisek netříděný	T	0,829	416,51	345,2
1	Zemní práce					4 058,69
4	Vodorovné konstrukce					
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,004	1 154,32	4,65
34	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,040	3 629,58	146,82
4	Vodorovné konstrukce					151,47
8	Trubní vedení					
43	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	3,8	535,51	2 034,94
44	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-2,2	939,02	-2 065,84
58	59224339-R	dno betonové šachty kanalizační přímé jednolitě 100/KOM tl. 15 cm	kus	-6	14 372,86	-86 237,76
65	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,500	23,8	11,9
8	Trubní vedení					-86 256,17
998	Přesun hmot					
72	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	1,298	416,51	540,72
998	Přesun hmot					540,72
OST	Ostatní					
73	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	3,8	79,34	301,49
OST	Ostatní					301,49
SO 01.13.	Celkem SO 01.13. - Stoka BD-1-3					-81 203,79
SO 01.14.	SO 01.14. - Stoka BD-2					
1	Zemní práce					7 413,88
11	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,471	416,51	196,25
12	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,460	416,51	191,79
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,138	23,8	3,29

14	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,180	476,01	85,77
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,054	23,8	1,29
16	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	2,278	53,56	122,01
17	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	2,278	23,8	54,22
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,556	101,16	56,24
19	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,394	416,51	163,95
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,718	650	466,84
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,652	130,9	85,33
22	58331202	* štěrkodřť netříděná do 100mm	T	0,517	297,51	153,68
23	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	0,394	178,5	70,26
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,258	416,51	107,58

1 Zemní práce 1 758,49

4 Vodorovné konstrukce

32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	0,002	1 154,32	2,59
40	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,025	3 629,58	89,14
52	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	7,5	535,51	4 016,33
53	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	0,500	939,02	469,51
77	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,500	23,8	11,9

4 Vodorovné konstrukce 4 589,46

998 Přesun hmot

83	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	1,131	416,51	470,88
998	Přesun hmot					470,88
OST	Ostatní					

84	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	7,5	79,34	595,05
OST	Ostatní					595,05
SO 01.14.	Celkem SO 01.14. - Stoka BD-2					7 413,88
SO 01.16.	SO 01.16. - Stoka BD-4					

-3 784,54

1 Zemní práce

10	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,192	416,51	-79,95
11	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,192	416,51	-79,95
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,058	23,8	-1,37
13	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,125	476,01	-59,43
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,037	23,8	-0,89
15	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,898	53,56	-48,1
16	151811141	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-0,112	95,2	-10,65
17	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,898	23,8	-21,38
18	151811241	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-0,112	47,6	-5,33
19	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-0,28	89,26	-24,98
20	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-0,319	416,51	-132,72

21	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,19	650	-123,56
22	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,322	130,9	-42,1
23	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	-0,006	297,51	-1,79
24	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-0,319	178,5	-56,88
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,104	416,51	-43,4
1		Zemní práce				-732,48
4		Vodorovné konstrukce				
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	-0,001	1 154,32	-0,88
35	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,01	3 629,58	-37,53
4		Vodorovné konstrukce				-38,41
8		Trubní vedení				
46	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	7,8	535,51	4 175,98
47	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-8,2	939,02	-7 699,96
71	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,2	23,8	-4,76
8		Trubní vedení				-3 527,75
998		Přesun hmot				
77	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,252	416,51	-104,76
998		Přesun hmot				-104,76
OST		Ostatní				
78	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	7,8	79,34	618,85
OST		Ostatní				618,85
SO 01.16.		Celkem SO 01.16. - Stoka BD-4				-3 784,54
SO 01.17.		SO 01.17. - Stoka BD-4-1				
1		Zemní práce				-1 680,11
10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,445	416,51	-185,52
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,134	23,8	-3,18
12	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,445	476,01	-212,11
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,134	23,8	-3,18
14	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trřavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	M3	-0,133	1 428,03	-189,26
15	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-2,609	53,56	-139,73
16	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-2,609	23,8	-62,09
17	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-0,736	89,26	-65,7
18	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-0,073	89,26	-6,51
19	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-1,075	416,51	-447,61
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,394	650	-256,18
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-1,075	130,9	-140,67
22	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-1,075	178,5	-191,83
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,206	416,51	-86,01
1		Zemní práce				-1 989,48

27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	-0,002	1 154,32	-2,32
33	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,02	3 629,58	-73,28
4	Vodorovné konstrukce					-75,6
8	Trubní vedení					
44	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	1,6	535,51	856,82
45	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-0,4	939,02	-375,61
63	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,4	23,8	-9,52
8	Trubní vedení					471,69
998	Přesun hmot					
69	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,513	416,51	-213,65
998	Přesun hmot					-213,65
OST	Ostatní					
70	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	1,6	79,34	126,94
OST	Ostatní					126,94
SO 01.17.	Celkem SO 01.17. - Stoka BD-4-1					-1 680,11
SO 01.19.	SO 01.19. - Stoka BD-4-3					5 965,74



11	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,791	416,51	329,47
12	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,791	416,51	329,47
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	M3	0,237	23,8	5,65
14	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,611	476,01	290,98
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	M3	0,183	23,8	4,36
16	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	3,773	53,56	202,1
17	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	3,773	23,8	89,8
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	1,206	89,26	107,68
19	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	1,469	416,51	612,01
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,724	650	470,57
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,469	130,9	192,34
	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem.	M3	1,469	178,5	262,28
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,364	416,51	151,47
						3 048,18
1	Zemní práce					
4	Vodorovné konstrukce					

27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,005	1 154,32	6,31
34	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,034	3 629,58	122,06
						128,38
4	Vodorovné konstrukce					
8	Trubní vedení					
43	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	2,7	535,51	1 445,88
44	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	0,700	939,02	657,31
62	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,700	23,8	16,66
						2 119,85
8	Trubní vedení					
998	Přesun hmot					
71	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	1,093	416,51	455,11
						455,11
998	Přesun hmot					

OST	Ostatní					
72	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	2,7	79,34	214,22
	OST	Ostatní				214,22
	SO 01.19.	Celkem SO 01.19. - Stoka BD-4-3				5 965,74
	SO 01.2.	SO 01.2. - Stoka A-1				
						-12 127,89
1	Zemní práce					
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,812	23,8	-19,33
11	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-8,429	53,56	-451,44
12	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-8,429	23,8	-200,6
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-2,536	101,16	-256,57
14	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-2,883	416,51	-1 200,69
15	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-2,189	650	-1 422,70
16	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-2,883	130,9	-377,35
17	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-2,883	178,5	-514,57
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	-1,099	416,51	-457,61
19	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	-2,197	416,51	-915,22
8	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-2,362	416,51	-984
9	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-2,709	416,51	-1 128,33
1	Zemní práce					-7 928,40
4	Vodorovně konstrukce					
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,012	1 154,32	-14,33
31	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,104	3 629,58	-377,66
4	Vodorovně konstrukce					-391,98
8	Trubní vedení					
35	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	-1,1	535,51	-589,06
36	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-2,1	939,02	-1 971,94
50	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-2,1	23,8	-49,98
8	Trubní vedení					-2 610,98
998	Přesun hmot					
52	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-2,663	416,51	-1 109,24
998	Přesun hmot					-1 109,24
OST	Ostatní					
53	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	-1,1	79,34	-87,27
	OST	Ostatní				-87,27
	SO 01.2.	Celkem SO 01.2. - Stoka A-1				-12 127,89
	SO 01.20.	SO 01.20. - Stoka BD-4-4				
						-9 168,65
1	Zemní práce					
10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,686	416,51	-285,75
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,206	23,8	-4,9
12	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,145	476,01	-69,19

13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,044	23,8	-1,04
14	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-3,001	53,56	-160,74
15	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-3,001	23,8	-71,43
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-0,759	101,16	-76,75
17	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-0,883	416,51	-367,92
18	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,634	650	-412,2
19	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,883	130,9	-115,63
20	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-0,88	178,5	-157,08
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,365	416,51	-152,21
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,686	416,51	-285,75

1	Zemní práce	-2 160,59
4	Vodorovné konstrukce	

25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,002	1 154,32	-2,62
32	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,037	3 629,58	-132,7
4		Vodorovné konstrukce				-135,32
8		Trubní vedení				

0	59710703	trouba kameninová glazovaná DN 200mm L2,50m spojovací systém F,C Třída 160	M	22,2	672,94	14 939,27
0	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	22,2	416,51	9 246,52
43	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	-18,5	535,51	-9 906,93
44	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-22,5	939,02	-21 127,95
62	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,7	23,8	-16,66
8		Trubní vedení				-6 865,75
998		Přesun hmot				

68	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,836	416,51	-348,15
	998	Přesun hmot				-348,15
	OST	Ostatní				

69	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	4,3	79,34	341,16
	OST	Ostatní				341,16
	SO 01.20.	Celkem SO 01.20. - Stoka BD-4-4				-9 168,65
	SO 01.21.	SO 01.21. - Stoka BD-4-5				
						615,4
1		Zemní práce				

11	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,111	416,51	-46,41
12	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,101	416,51	-42,19
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,03	23,8	-0,72
14	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,057	476,01	-27,13
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,017	23,8	-0,41
16	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,457	53,56	-24,48
17	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,457	23,8	-10,88
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-0,135	101,16	-13,64

19	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-0,161	416,51	-66,94
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,109	650	-70,85
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,161	130,9	-21,04
22	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-0,161	178,5	-28,69
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,05	416,51	-20,98
1		Zemní práce				-374,36
4		Vodorovné konstrukce				
27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisku	M3	-0,001	1 154,32	-1,07
31	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,005	3 629,58	-16,84
4		Vodorovné konstrukce				-17,91
8		Trubní vedení				
40	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	1,9	535,51	101,7
41	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-0,1	939,02	-93,9
57	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,1	23,8	-2,38
8		Trubní vedení				921,19
998		Přesun hmot				
66	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,154	416,51	-64,26
998		Přesun hmot				-64,26
OST		Ostatní				
67	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	1,9	79,34	150,75
OST		Ostatní				150,75
SO 01.21.		Celkem SO 01.21. - Stoka BD-4-5				615,4
SO 01.22.		SO 01.22. - Stoka BD-4-6				
1		Zemní práce				-27 240,71
11	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,228	416,51	-94,87
12	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,228	416,51	-94,87
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,068	23,8	-1,63
14	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,228	476,01	-108,43
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,068	23,8	-1,63
16	132401201-R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu skalní frézou v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství s naložením na dopravní prostředek	M3	-0,193	4 152,51	-800,44
17	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,657	53,56	-35,2
18	151811141	Zřízení pažicových boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-0,872	95,2	-83,02
19	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,657	23,8	-15,64
20	151811241	Odstranění pažicových boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-0,872	47,6	-41,51
21	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-0,376	89,26	-33,55
22	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-0,106	89,26	-9,46
23	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-0,681	416,51	-283,59

24	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,195	650	-126,9
25	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,681	130,9	-89,13
26	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-0,681	178,5	-121,54
27	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,102	416,51	-42,43
						-1 983,83
1	Zemní práce					
4	Vodorovné konstrukce					
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,001	1 154,32	-1,56
35	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,01	3 629,58	-35,61
						-37,16
4	Vodorovné konstrukce					
8	Trubní vedení					
44	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	2,8	535,51	1 499,43
45	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-0,2	939,02	-187,8
48	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	-1	1 011,52	-1 011,52
49	892492121-R	Tlaková zkouška vzduchem šachet těsníci vakem ucpávkovým	kus	-1	1 249,53	-1 249,53
54	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-1	1 356,96	-1 356,96
55	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1	2 558,55	-2 558,55
56	59224339-R	dno betonové šachty kanalizační přímé jednolitě 100/KOM tl. 15 cm	kus	-1	14 372,86	-14 372,86
58	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1	714,02	-714,02
59	5524103103	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání	kus	-1	5 355,11	-5 355,11
61	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,2	23,8	-4,76
						-25 311,69
8	Trubní vedení					
998	Přesun hmot					
70	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,313	416,51	-130,18
						-130,18
998	Přesun hmot					
OST	Ostatní					
71	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	2,8	79,34	222,15
						222,15
OST	Ostatní					
SO 01.22.	Celkem SO 01.22. - Stoka BD-4-6					
SO 01.23.	SO 01.23. - Stoka BD-4-7					
						-27 240,71
						-179,28
1	Zemní práce					
10	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-2,531	23,8	-60,23
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-0,628	101,16	-63,5
12	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-0,756	416,51	-314,78
13	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,5	650	-324,76
14	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,756	130,9	-98,93
15	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-0,756	178,5	-134,9
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,312	416,51	-130,05

6	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,992	416,51	-413,08
7	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,264	416,51	-109,81
8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,079	23,8	-1,88
9	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-2,531	53,56	-135,54
1	Zemní práce					-1 787,45
4	Vodorovné konstrukce					
18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,002	1 154,32	-2,53
23	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,031	3 629,58	-112,88
4	Vodorovné konstrukce					-115,41
8	Trubní vedení					
27	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	2,4	535,51	1 285,22
28	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	0,600	939,02	563,41
47	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-0,6	23,8	-14,28
8	Trubní vedení					1 831,77
998	Přesun hmot					
49	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,723	416,51	-301,19
998	Přesun hmot					-301,19
OST	Ostatní					
50	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	2,4	79,34	190,42
OST	Ostatní					190,42
SO 01.23.	Celkem SO 01.23. - Stoka BD-4-7					-179,28
SO 01.24.	SO 01.24. - VÝTLAK V3					
1	Zemní práce					4 271,18
12	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,306	53,56	284,16
13	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,306	23,8	126,27
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,948	101,16	95,88
15	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,241	416,51	517,07
16	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,654	650	425,17
17	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,241	130,9	161,66
18	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	1,241	178,5	221,6
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,507	416,51	211,08
7	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	1,062	416,51	442,13
8	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,834	416,51	347,39
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,250	23,8	5,96
1	Zemní práce					2 839,20
4	Vodorovné konstrukce					
21	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	0,145	1 154,32	167,79
4	Vodorovné konstrukce					167,79
8	Trubní vedení					

29	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	M	2,2	166,6	366,52
30	28613381	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče s ochranným pláštěm se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	M	2,2	141	310,2
42	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	2,2	29,76	65,47
44	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	1,2	24,49	29,39
45	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	2,2	23,8	52,36

8 Trubní vedení
998 Přesun hmot

823,94

51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	1,057	416,51	440,24
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

998 Přesun hmot
SO 01.24. Celkem SO 01.24. - VÝTLAK V3
SO 01.3. SO 01.3. - Stoka B

440,24
4 271,18

-132 777,07

1 Zemní práce

11	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-4,204	416,51	-1 751,16
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-1,261	23,8	-30,02
13	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-5,757	476,01	-2 740,60
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-1,727	23,8	-41,11
15	132401201-R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu skalní frézou v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství s naložením na dopravní prostředek	M3	-3,337	4 152,51	-13 855,80
16	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-21,661	53,56	-1 160,14
17	151811141	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-2,036	95,2	-193,86
18	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-21,661	23,8	-515,52
19	151811241	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	-2,042	47,6	-97,22
20	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-5,479	89,26	-489,06
21	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-1,835	89,26	-163,81
22	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-9,168	416,51	-3 818,76
23	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-4,13	650	-2 684,54
24	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-9,168	130,9	-1 200,15
25	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem.	M3	-9,168	178,5	-1 636,57
26	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-2,041	416,51	-850,13
27	58331201	šterkopisek netříděný	T	-4,082	416,51	-1 700,27

1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce

-32 928,74

32	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	-0,021	1 154,32	-24,07
41	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,211	3 629,58	-765,95

4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení

-790,02

49	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	8,99	535,51	4 814,23
----	-----------	---	---	------	--------	----------

50	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	7,79	939,02	7 314,97
51	59710009	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 250mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	-2,4	1 001,03	-2 402,47
52	59710002	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	-2,4	1 001,03	-2 402,47
53	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	M	0,110	654,51	72
54	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	M	-5,09	2 870,29	-14 609,78
55	59710004	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	2 149,06	1 289,44
56	59710011	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	M	0,600	2 149,06	1 289,44
62	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	-2	1 011,52	-2 023,04
64	892492121-R	Tlaková zkouška vzduchem šachet těsnícím vakem ucpávkovým	kus	-3	1 249,53	-3 748,59
65	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-3	892,52	-2 677,56
68	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	-3	1 753,52	-5 260,56
69	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-3	1 130,52	-3 391,56
70	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-3	1 356,96	-4 070,28
71	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-3	2 558,55	-7 673,65
72	59224339-R	dno betonové šachty kanalizační přímé jednolitě 100/KOM tl. 15 cm	kus	-3	14 372,86	-43 118,58
73	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-9	186,9	-1 682,10
77	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3	714,02	-2 142,06
79	5524103103	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání	kus	-3	5 355,11	-16 065,33
83	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-4	23,8	-95,2

8 Trubní vedení -96 585,76
998 Přesun hmot

89	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-5,174	416,51	-2 155,20
998	Přesun hmot					-2 155,20
OST	Ostatní					

90	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	-4	79,34	-317,36
OST	Ostatní					-317,36
SO 01.3.	Celkem SO 01.3. - Stoka B					-132 777,07
SO 01.4.	SO 01.4. - Stoka BA					

1 Zemní práce -6 771,6

12	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-2,145	416,51	-893,62
13	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-2,145	416,51	-893,62
14	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,644	23,8	-15,32
15	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-1,018	476,01	-484,7
16	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,305	23,8	-7,27
17	132401201-R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu skalní frézou v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství s naložením na dopravní prostředek	M3	-0,067	4 152,51	-276,72
18	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-16,965	53,56	-908,64
19	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-16,965	23,8	-403,76
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-2,655	101,16	-268,54

21	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	-0,033	416,51	-13,89
22	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-1,861	416,51	-775,04
23	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-3,458	650	-2 247,76
24	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-3,34	130,9	-437,16
25	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	-2,958	297,51	-879,93
1	Zemní práce					-8 505,98
4	Vodorovné konstrukce					
37	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	-0,01	1 154,32	-11,32
46	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,112	3 629,58	-408,04
4	Vodorovné konstrukce					-419,36
8	Trubní vedení					
60	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	10,8	535,51	5 783,51
61	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-2,2	939,02	-2 065,84
	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-2,2	23,8	-52,36
8	Trubní vedení					3 665,30
998	Přesun hmot					
97	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-5,694	416,51	-2 371,68
998	Přesun hmot					-2 371,68
OST	Ostatní					
98	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	10,8	79,34	856,87
OST	Ostatní					856,87
SO 01.4.	Celkem SO 01.4. - Stoka BA					-6 774,84
SO 01.5.	SO 01.5. - Stoka BA-1					
1	Zemní práce					332,3
10	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-0,094	416,51	-39,2
11	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-0,092	416,51	-38,19
	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,027	23,8	-0,65
	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,055	476,01	-26,04
14	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,016	23,8	-0,39
15	132401201-R	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu skalní frézou v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství s naložením na dopravní prostředek	M3	-0,009	4 152,51	-36,75
16	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,515	53,56	-27,57
17	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-0,515	23,8	-12,25
18	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-0,132	89,26	-11,81
19	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-0,005	89,26	-0,43
20	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-0,249	650	-162,08
21	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	-0,157	130,9	-20,54
22	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	-0,314	297,51	-93,37
23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-0,05	416,51	-20,83
1	Zemní práce					-490,11

27	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,001	1 154,32	-0,59
32	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,005	3 629,58	-18,33
4		Vodorovné konstrukce				-18,92
8		Trubní vedení				

39	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	1,9	535,51	1 017,47
40	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-0,1	939,02	-93,9
58	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-1,9	23,8	-45,22
8		Trubní vedení				878,35
998		Přesun hmot				

64	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-0,451	416,51	-187,76
998		Přesun hmot				-187,76
OST		Ostatní				

65	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	1,9	79,34	150,75
OST		Ostatní				150,75
SO 01.5.		Celkem SO 01.5. - Stoka BA-1				332,3
SO 01.6.		SO 01.6. - Stoka BB				

1 Zemní práce

-12 858,39

10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	-2,267	416,51	-944,04
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-0,68	23,8	-16,18
12	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	-0,738	476,01	-351,32
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-0,222	23,8	-5,27
14	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-11,196	53,56	-599,68
15	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	-11,196	23,8	-266,48
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-2,636	101,16	-266,63
17	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-3,278	416,51	-1 365,27
18	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	-1,993	650	-1 295,40
19	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	-3,278	130,9	-429,07
20	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	-3,278	178,5	-585,27
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	-1,25	416,51	-520,45
22	58331201	Štěrkopisek netříděný	T	-2,499	416,51	-1 040,91
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	-2,267	416,51	-944,04

1 Zemní práce

-8 629,86

4 Vodorovné konstrukce

23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	-0,009	1 154,32	-10,62
28	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-0,124	3 629,58	-449,67
4		Vodorovné konstrukce				-460,29
8		Trubní vedení				

36	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	-0,4	535,51	-214,2
37	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-2,4	939,02	-2 253,65
54	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-2,4	23,8	-57,12

8 Trubní vedení

-2 524,97

998 Přesun hmot

60	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	-2,908	416,51	-1 211,34
998		Přesun hmot				-1 211,34
OST		Ostatní				

61	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	-0,4	79,34	-31,74
OST		Ostatní				-31,74
SO 01.6.		Celkem SO 01.6. - Stoka BB				-12 858,20
SO 01.7.		SO 01.7. - Stoka BC				

16 067,71

1 Zemní práce

10	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	2,521	416,51	1 050,06
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	M3	0,756	23,8	18
12	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,762	476,01	362,81
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	M3	0,228	23,8	5,44
14	151811131	Osazení pažic boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	11,047	53,56	591,65
	151811231	Odstranění pažic boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	11,047	23,8	262,91
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	2,932	101,16	296,55
17	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	3,649	416,51	1 519,98
18	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	2,208	650	1 435,34
19	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3,649	130,9	477,7
20	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	3,649	178,5	651,4
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	1,203	416,51	500,95
22	58331201	šterkopisek netříděný	T	2,405	416,51	1 001,91
9	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	2,58	416,51	1 074,48

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

9 249,19

23	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,022	1 154,32	25,3
29	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,112	3 629,58	407,71

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

433,01

37	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	5,4	535,51	2 891,75
38	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	2,4	939,02	2 253,65
56	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	-21,6	23,8	-514,08

8 Trubní vedení

998 Přesun hmot

4 631,32

62	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	3,183	416,51	1 325,76
998		Přesun hmot				1 325,76
OST		Ostatní				

63	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	5,4	79,34	428,44
OST		Ostatní				428,44
SO 01.7.		Celkem SO 01.7. - Stoka BC				16 067,71
SO 01.8.		SO 01.8. - Stoka BD				

18 100,72

13	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m ³	M3	1,105	416,51	460,31
14	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m ³	M3	1,105	416,51	460,31
15	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,332	23,8	7,89
16	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	M3	1,441	476,01	685,84
17	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,432	23,8	10,29
18	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	6,56	53,56	351,35
19	151811141	Zřízení pažicových boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	0,224	95,2	21,37
20	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	6,56	23,8	156,13
21	151811241	Odstranění pažicových boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka do 1,2 m	M2	0,224	47,6	10,69
22	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	2,008	89,26	179,25
23	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2,084	416,51	867,25
24	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	1,567	650	1 018,41
25	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,635	130,9	344,97
26	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	1,102	297,51	327,86
27	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	2,08	178,5	371,28
28	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,530	416,51	220,75

1 Zemní práce

4 Vodorovně konstrukce

5 494,86

36	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,005	1 154,32	5,99
45	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,053	3 629,58	191,17
4	Vodorovně konstrukce					197,16
8	Trubní vedení					

58	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	17,6	535,51	9 424,98
59	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	0,600	939,02	563,41
80	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,600	23,8	14,28

8 Trubní vedení

998 Přesun hmot

10 002,67

88	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	2,424	416,51	1 009,65
998	Přesun hmot					
OST	Ostatní					1 009,65

89	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	17,6	79,34	1 396,38
OST	Ostatní					1 396,38
SO 01.8.	Celkem SO 01.8. - Stoka BD					18 100,72
SO 01.9.	SO 01.9. - Stoka BD-1					

1

Zemní práce

21 831,44

14	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m ³	M3	1,44	416,51	599,9
----	-----------	---	----	------	--------	-------

	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	1,481	416,51	617
16	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,444	23,8	10,58
17	151811131	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,976	53,56	320,06
18	151811231	Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	5,976	23,8	142,22
19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	1,461	101,16	147,78
20	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,416	416,51	589,71
21	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	1,506	650	978,78
22	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,644	130,9	215,26
23	58331202	* šterkodrt' netříděná do 100mm	T	0,457	297,51	136,05
24	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	1,42	178,5	253,47
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,720	416,51	299,89

1 Zemní práce 4 310,69
4 Vodorovné konstrukce

33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,007	1 154,32	8,3
42	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,071	3 629,58	256,5
58	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	M	24,4	535,51	13 066,44
59	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	M	1,4	939,02	1 314,63
85	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	1,4	23,8	33,32

4 Vodorovné konstrukce 14 679,19
998 Přesun hmot

94	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	T	2,174	416,51	905,66
998	Přesun hmot					905,66
OST	Ostatní					


95	R0001	Čištění kanalizace před provedením kamerové prohlídky	M	24,4	79,34	1 935,90
OST	Ostatní					1 935,90
SO 01.9.	Celkem SO 01.9. - Stoka BD-1					21 831,44
SO 02.1.	SO 02.1. - Výtlačný řad V1					

994,66
1 Zemní práce

22	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,099	416,51	41,2
23	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,040	416,51	16,8
24	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,012	23,8	0,29
25	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	M3	0,006	476,01	3,08
26	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,002	23,8	0,05
27	141720017-R	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 250 do 350 mm	M	0,001	9 377,40	13,32
33	151811131	Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	0,065	53,56	3,51
34	151811231	Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	M2	0,065	23,8	1,56
35	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,073	101,16	7,41
36	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,100	416,51	41,53
37	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,051	650	33,18

38	171103101	Zemní hrázky přivodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4	M3	0,000	202,3	0,06
39	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,096	130,9	12,54
41	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím.	M3	0,095	178,5	17,02
42	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,025	416,51	10,25
43	58331201	šterkopisek netříděný	T	0,049	416,51	20,49
1		Zemní práce				
4		Vodorovné konstrukce				222,26
57	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,011	1 154,32	12,51
4		Vodorovné konstrukce				
8		Trubní vedení				12,51
91	871219111-R	Kladení plastového PE nebo PP potrubí bezvýkopovým způsobem řízeným pluhováním průměru potrubí do 200 mm bez obsypu	M	0,405	605,36	2
92	28613388	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, v tyčích s ochranným pláštěm se signalizační vrstvou 160 x 14,6 mm	M	0,405	1 128,63	457,64
8		Trubní vedení				
998		Přesun hmot				703,1
163	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	0,058	416,51	24,06
998		Přesun hmot				
OST		Ostatní				24,06
167	8999905.R3	Zkouška průchodnosti potrubí De 160	M	0,500	65,46	32,73
OST		Ostatní				
SO 02.1.		Celkem SO 02.1. - Výtlačný řad V1				32,73
SO 02.2		Přípojka NN ČS1				994,66
C		Materiály				-724,68
2	2135	AYKY-J 4x25mm2	M	-0,915	62,27	-56,96
7	91005	folie z polyetylenu šíře 220mm	M	-0,9	2,58	-3
8	91027	chránička kabelová PE40	M	-0,93	16,75	-15,57
C		Materiály				
C21M		elektromontáže				-74,85
8	210901070	AYKY-J 4x25mm2 750V (VU)	M	-0,915	51,66	-47,26
9	210950201	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	M	-0,93	61,5	-57,16
C21M		elektromontáže				
C46M		C46M - Zemní práce				-104,42
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	KM	-0,001	2 127,90	-1,98
4	460150183	kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3	M	-0,9	289,05	-260,14
6	460490012	folie výstražná z PVC šířky 22cm	M	-0,9	46,74	-42,07
7	460510054	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	M	-0,93	71,34	-66,31
8	460560183	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	M	-0,9	194,34	-174,91
C46M		C46M - Zemní práce				
SO 02.2		Celkem Přípojka NN ČS1				-545,41
SO 03.1.		SO 03.1. - Výtlačný řad V2				-724,68
1		Zemní práce				63,15
10	162401102-R	Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,026	416,51	10,65

11	162701105-R	Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech	M3	0,013	650	8,66
12	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	0,021	130,9	2,78
13	174201101-R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách. Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem.	M3	0,021	178,5	3,79
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,008	416,51	3,35
4	132101204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	M3	0,016	416,51	6,85
5	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	M3	0,018	416,51	7,33
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,005	23,8	0,13
7	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	0,075	53,56	4,03
8	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	0,075	23,8	1,79
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,017	101,16	1,72
1	Zemní práce					51,09
8	Trubní vedení					
26	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	M	0,020	142,8	2,86
27	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, v tyčích s ochranným pláštěm se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm	M	0,020	498,56	9,97
35	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	M	0,020	29,76	0,60
37	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	-0,5	24,49	-12,24
38	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	0,020	23,8	0,48
8	Trubní vedení					1,65
998	Přesun hmot					
40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	0,022	416,51	8,98
998	Přesun hmot					8,98
OST	Ostatní					
41	8999905.R2	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100	M	0,020	71,4	1,43
OST	Ostatní					1,43
SO 03.1.	Celkem SO 03.1. - Výtlačný řad V2					63,15
SO 03.2.	přípojka NN ČS2					
01	elektromontáže					-3 174,34
7	210810013	CYKY 4x10 mm2 (VU)	M	-4,055	46,74	-189,52
8	210950201	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	M	-3,852	61,5	-236,9
01	elektromontáže					-426,42
C	Materiály					
1	245	trubka ochr. z PE R=50mm	M	-0,152	17,77	-2,7
3	2944	CYKY-J 4x10mm2	M	-4,055	105,12	-426,24
7	91005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	M	-3,7	2,58	-9,55
8	91027	chránička kabelová PE40	M	-3,852	16,75	-64,52
C	Materiály					-503,01
C46M	C46M - Zemní práce					
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	KM	-0,004	2 127,90	-8,62
4	460150183	kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3	M	-3,7	289,05	-1 069,48
6	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	M	-3,7	46,74	-172,94



7	460510054	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	M	-3,852
8	460560183	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	M	-3,7

C46M C46M - Zemní práce
 SO 03.2. Celkem přípojka NN ČS2
 10 Celkem Uznatelné náklady Horní Stakory

-3 174,34
 -299 816,58