


OBNOVA KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY


NA p.p.č. 1482, k.ú. STARÉ BENÁTKY



TECHNOLOGICKÝ POSTUP OBNOVY KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PO PROVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚPRAVĚ ZEMNÍ PLANE V ROZSAHU ZPEVNĚNÉ PLOCHY (VIZ VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA č. D.1-2.2), BUDE PLAŇ PŘEHUTNĚNA NA POŽADOVANOU MINIMÁLNÍ HODNOTU MODULU PŘĚTVARNOSTI ZE STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DESKOU, Z DRUHÉHO ZATĚŽOVACÍ CYKLU, $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$ (MUSÍ PLATIT, ŽE: $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$). PO PŘEVZETÍ TAKTO PŘIPRAVENÉ SPÁRY TECHNICKÝM DOZOREM STAVEBNÍKA BUDE PROVEDENA VLASTNÍ OBNOVA KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY.

NEJPRVE BUDE POLOŽENA SE ZHUTNĚNÍM OCHRANNÁ VRSTVA ZE ŠTĚKODRTI (ŠD) FR. 0/63 A NA NÍ BUDE POLOŽENA SE ZHUTNĚNÍM VRSTVA MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA (MZK).

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>ING. PETR ČEPICKÝ</div></div><div><div>V&K ENGINEERING</div><div>PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB</div></div></div><div><div><div></div><div>Veřejichova 272, 511 01 Tumbov</div><div>tel. 606 465 721</div><div>petr.cepicky@gmail.com</div></div></div></div></div></div>			
Zodpovědný projektant:		ING. PETR ČEPICKÝ	
Vyracoval:		ING. PETR ČEPICKÝ	
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.		Stupeň dokumentace:	
ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV		DSP/DPS	
Název akce:		Paré č.:	
JIŘICE, ÚPRAVY VÝTLAKU ODPADNÍCH VOD			
Příloha:		Příl. číslo:	
OBNOVA KONSTR. ZPEVNĚNÉ PLOCHY		D.1-6.2	