



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Vak Mladá Boleslav a.s.

Došlo: 13 -12- 2016

Pril.

Č.j. 4361

VP-1

NAŠE ZN.: č.j. :56641/2016 OStRM

VYŘIZUJE: Ing. Šulitková Marie

TEL.: 326 716 145

FAX: ---

E-MAIL: sulitkova@mb-net.cz

DATUM 6.prosince 2016

Vodovody a kanalizace

Mladá Boleslav a.s.

Ing. Vocol

Čechova 1151

293 01 Mladá Boleslav

Vyjádření k dokumentaci na stavbu „MB, Dukelská – kanalizace a vodovod“

Odbor stavební a rozvoje města Magistrátu města Mladá Boleslav jako pověřený správce městské zeleně k předložené PD na výše uvedenou stavbu sděluje:

- souhlasíme s rekonstrukcí vodovodu a zkapacitnění kanalizace v ulici Dukelská v Mladé Boleslavi dle předložené projektové dokumentace, kterou vyhotovila firma Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Šindlar s.r.o., Na Brně 372/3a, 500 06 Hradec Králové, č.zak. 20160268
- Dne 25. listopadu 2016 byla podána žádost o povolení pokácet 1 kus dřeviny – jasanu ztepilého, rostoucí mimo les, k příslušnému orgánu ochrany přírody. Vydané rozhodnutí bude vykonatelné až po nabytí právní moci a účinnosti tohoto rozhodnutí. Do té doby v této věci nebudeme konat žádná další opatření. Pokácení dřeviny a přesazení zbývajících 5 kusů dřevin (jasan ztepilý) bude provedeno na náklady žadatele. Přesazení dřevin bude provedeno nejpozději v předjaří, před zahájením stavebních prací. Přesazení bude provádět odborná zahradnická firma. Dřeviny budou přesazeny na jiné místo v rámci Dukelské a Zalužanské ulice. Přesné místo určí správce zeleně – OStRM – odd. služeb, který bude v dostatečném předstihu informován o termínu přesazení dřevin.
- Náhradní výsadba dřevin za pokácenou dřevinu a ostatní přesazené dřeviny bude provedena na náklady žadatele. Dřeviny budou vysazeny opět do středové refýže, eventuálně, pokud to nebude technicky možné, na jiném vlastním pozemku v této lokalitě, které určí správce zeleně. Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci komunikace v tomto úseku, bude náhradní výsadba uskutečněna až po celkové rekonstrukci, aby se zabránilo případnému poškození dřevin během stavebních prací. K výsadbě budou použity kvalitní zapěstované sazenice Quercus robur 'Fastigiata Koster' 6 kusů, s nasazenou korunkou, s obvodem kmínku alespoň 12 cm a se zemním balem. Výsadba bude provedena ve vhodné vegetační době.
- v případě nutnosti ořezání, přesazení či ošetření dalších dřevin na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav je nutné tuto skutečnost, před zahájením stavebních prací, v dostatečném předstihu nahlásit správci zeleně, aby se zabránilo nevratnému poškození dřevin
- bude beze zbytku respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) – zejména je nutné v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona zabezpečit, aby v průběhu realizace navrhované stavby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, ke zraňování a úhynu živočichů či ničení jejich biotopů (zejména je nutné zabránit ohrožování a rušení ptactva během hnízdení), kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

- stávající zeleň bude při pracích chráněna v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Stávající vzrostlá zeleň bude před zahájením prací zabezpečena proti poškození v takovém rozsahu, aby žádné stromy a jiné dřeviny nebyly při stavbě poškozeny – nesmí být poškozeny nadzemní ani podzemní části stromů a dřevin, zejména nesmí být překopány tzv. kotevní kořeny.
- při kopání vlastního výkopu v plochách zeleně budou výkopky rozděleny na ornici a podorničí. Po skončení výkopových prací bude na dno výkopu umístěno zpět podorničí a na povrchu bude umístěna ornice. Nesmí dojít k záměně jednotlivých vrstev výkopu. Povrch výkopu bude uveden do původního stavu tj. řádně upraven uhrabáním a oset travní směsí (dle vegetačního období)
- stavební materiál, kontejnery na odpad, mobilní WC a jiné velkokapacitní kontejnery nebo odpady vzniklé při stavebních a výkopových pracích nebudou ani přechodně skladovány v porostech zeleně a především v těsné blízkosti dřevin
- na dřeviny, ani na jejich ochranné prvky nebudou umísťovány žádné ochranné pásy, reflexní stuhy, vymezující provázky, reklamy, informační tabulky, upoutávky apod ...).
- okolí stavby bude udržováno v čistotě a pořádku (je na dodavateli, aby zaměstnancům zajistil dostatečné hygienické zázemí)
- investor zajistí předání těchto podmínek subdodavatelům tak, aby nedocházelo ke zbytečným přestupkům a protiprávnímu jednání v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany sídelní zeleně.
- veškeré případné změny vůči předloženému projektu budou v dostatečném předstihu konzultovány se správcem městské zeleně, kontrola provedeního zásahu tj. nepoškození zeleně bude, na základě oznámení investora, provedena nejpozději do 10 dnů od ukončení stavebních prací

Z pohledu správce sídelní zeleně považujeme za dostatečné uplatnění výše uvedených připomínek s možností následné kontroly v průběhu stavby. Případné dotazy lze konzultovat v úřední dny na odboru stavebním a rozvoje města Magistrátu města Mladá Boleslav nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Mladá Boleslav
Odbor stavební a rozvoje města
233 49 Mladá Boleslav

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí odboru stavebního a rozvoje města

Na vědomí: OStRM – odd. stavebního úřadu

