IO 01.1–ŘAD "A", 171,36m

km 0,0–0,171.36–TLT CLASS100 DN80–171,36m

POLOHOVĚ A VÝŠKOVĚ TRASA A NIVELETA NOVÉHO VODOVODU NAVAZUJE NA HOTOVÝ ÚSEK !

POLOHOVĚ A VÝŠKOVĚ TRASA A NIVELETA NOVÉHO VODOVODU NAVAZUJE NA HOTOVÝ ÚSEK !

VP 01–0,022.69 PE32–10,8m–čp.675

VP 02–0,035.41 PE32–10,8m–čp.674

VP 03–0,054.87 PE32–1,0m–čp.623

VP 04–0,057.43 PE32–10,8m–čp.613

VP 05–0,079.92 TLT80–1,0m–ppč.3550

VP 07–0,112.72 PE50–1,0m–čp.1479

VP 08–0,171.323 PE50–1,0m–čp.1480

VP 09–0,119.54 PE50–5,4m–čp.1476

VP 06–0,110.33 PE32–5,4m–čp.795

V1–0,01 PE32–10,8m–čp.693

V2–0,011.92 PE32–10,8m–čp.693

V3–0,158.67 PE32–10,8m–čp.1480

V4–0,158.67 PE32–10,8m–čp.1480

V5–0,121.36 PE32–10,8m–čp.1480

Mácholova

U STADIONU

Jiráskova

Zahradní ulice

CENTROTHERM

OBNOVOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVODNÍ ŘAD (IO 02.1)

PROPOJOVANÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (IO 02.1)

PROPOJOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU Z NEVYHOVUJÍCÍHO MATERIÁLU PRO čp. 675, 674, 613 HRADÍ V CELÉ DÉLCE MAJITEL NEMOVITOSTI ! V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO MATERIÁLOVĚ A MONTÁŽNĚ POUZE PŘEPOJENÍ VYMĚNĚNÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY.

OBNOVOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V KOORDINACI

KANALIZAČ. STOKA SANOVANÁ VÝKOPEM / BEZVÝKOPOVĚ (IO 01.2)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ / DEŠŤOVÁ (IO 01.2)

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VODOVOD VAK MB

KANALIZACE VAK MB

PLYNOVOD NTL GASNET

PLYNOVOD NTL GASNET – PLÁNOVANÝ

EL. KABEL NN ČEZ

EL. KABEL VN ČEZ

EL. KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ TS BAKOV N. J.

SPOJOVÝ KABEL MÍSTNÍ–CETIN

SPOJOVÝ KABEL MÍSTNÍ–FIBERNET

ROZSAH PLÁNOVANÉ ŽIVIČNÉ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTNÍ KOMUNIKACI–1206m2; 100% VAK MB–1206m2

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOP. PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEM. VEDENÍ JEJICH SPRÁVCI. V PRŮBĚHU STAVBY SONDAMI TRVALE OVĚŘOVAT POLOHU STÁJÍCÍCH VEDENÍ !

Souřadnicový systém S–JTSK

Výškový systém ČS JNS/Balt p.v.

ING. PETR ČEPICKÝ
V&K ENGINEERING
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 606 465 721
petr.cepicky@gmail.com

Zodpovědný projektant:	ING. PETR ČEPICKÝ	Datum:	06/2023
Vypracoval:	ING. PETR ČEPICKÝ	Zak. číslo:	2347
Stavebník: VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV,a.s. ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV	Stupeň dokumentace: DSP/DPS	Měřítko:	1:500
Název akce: MLADÁ BOLESLAV MÁCHOVA, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE		Paré č.:	
Příloha: **SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY**		Pří. číslo:	**D.1.01.1-2**