Horky nad Jizerou

ŘAD A
LT DN 100 DI. 528,78 m

ŘAD A4
LT DN 80 DI. 159,84 m

ŘAD A5
LT DN 80 DI. 75,22 m

ŘAD A4
LT DN 80 DI. 185,84 m

ŘAD A3
LT DN 80 DI. 246,60 m

ŘAD A2
LT DN80 DI. 116,10 m

ŘAD A1
LT DN80 DI. 55,07 m

ŘAD A1a
LT DN 80 DI. 63,40 m

Zásah do místní komunikace
Asfalt - plocha opravy 84,88 m²

Zásah do místní komunikace
Asfalt - plocha opravy 20,87 m²

Zásah do místní komunikace ve správě SÚS
Asfalt - plocha opravy 1 585,11 m²

Zásah do místní komunikace
Asfalt - plocha opravy 138,24 m²

Zásah do místní komunikace
Asfalt - plocha opravy 343,24 m²

Zásah do místní komunikace
Štěrk - plocha opravy 7,16 m²

Zásah do místní komunikace
Štěrk - plocha opravy 4,73 m²

Zásah do místní komunikace
Štěrk - plocha opravy 71,16 m²

Zásah do místní komunikace
Štěrk - plocha opravy 85,36 m²

Y=1085450m
X=1020900m

Y=1085800m
X=1020900m

KLAD LISTŮ

Legenda sítí:

- Kanalizace I. etapa
- Kanalizace II. etapa
- Veřejná část kanalizační přípojky napojená na veřejnou stoku
- Tlaková kanalizační přípojka s domovní čerpací stanicí napojená na veřejnou stoku
- DČS
- Opravovaný vodovod s uzávěrem a přepojovanou vodovodní přípojkou
- S10
- Řad A — Název řadu
- LT DN 80 DI. 510,86 m — Materiál, profil, délka
- Oprava v komunikacích SÚS
- Oprava v místních komunikacích

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- TELECOM PODZEMNÍ
- TELECOM NADZEMNÍ
- TELECOM PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ 22 kV
- STL PLYNOVOD
- VODOVOD OBNOVENÝ V I. ETAPĚ
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ – OPRAVOVANÁ ČÁST VODOVODU II. ETAPA
- SEŠTOVÁ KANALIZACE – ORIENTAČNÍ ZÁKRES

HORKY NAD JIZEROU

OPRAVA VODOVODU - II. ETAPA
STAVEBNÍ SITUACE č.1
M 1:500

PROJEKT IV

PROJEKT IV, s.r.o.
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.JAN CHUDÝ	ING.JAN CHUDÝ	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAN CHUDÝ

MÍSTO STAVBY: k. ú. Horky nad Jizerou
OBJEDNATEL: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

NÁZEV STAVBY:
Horky nad Jizerou
Oprava vodovodu při stavbě KNL - II. etapa
(SO 01 - VODOVOD)

STUPEŇ PD	Spol. povolení
ČÍSLO ZAKÁZKY	128/2020
DATUM DOKONČENÍ	IX/2023
MĚŘÍTKO	1:500

VÝKRES:
Situace zásahů do komunikací č.1

PŘÍLOHA
D.1.1.i.1.