

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
VODOVODNÍ ŘAD - HDPE100 d63 SDR11 DL. 230,00m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 19Ks - 155,00m

PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK PROBLEHNE SKRZ SKLEPNÍ OKENKA NA STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ ROZVOD PŘED
DOMOVNÍMI VODOMĚRY. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SMĚREM K ŘADU SE PROVIZORNĚ ZASLEPI. ZNOVU NÁPOJENÍ PROBLEHNE
AŽ PO ZPROVOZVNĚNÍ NOVOHO VODOVODNÍHO ŘADU.

BAKOV NAD JIZEROU, ALEŠOVA
OPRAVA VODOVODU
VODOVODNÍ ŘAD - LITINOVÁ TROUBA HŘDLOVÁ DN80 PN16 DL. 209,44m
PŘEPOJENÍ ŘADU PE d80 - LITINOVÁ TROUBA HŘDLOVÁ DN80 PN16 DL. 2,50m
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - HDPE100 d32 SDR11 19Ks - 19,00m



LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
- PROVIZORNÍ VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ ŘAD + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- KANALIZAČNÍ STOKA
- KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- PLYNOVOD + DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
- EL. KABEL NN
- VRCHNÍ VEDENÍ NN
- SĐELOVACÍ KABEL
- VRCHNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA:
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TĚTO SITUACI JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ
JAKÝCHKOLI ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT A NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ A NOVÉ I.S. P R
ED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BYT SÍŤ VYTÝČEN JEJICH SPRÁVCI V BLÍZKOSTI I.S. PROVÁDĚT
VÝKOP RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE.

Výškový systém : Bpv.
Souřadnicový systém: S-JTISK

Zodp. projektant:		Výpracoval:		GEVOS	
Ing. M. Ulbrich		Z. Zobal		DVOŘSKÁ 748/9 466 01 Mladá Boleslav	
Obec: Bakov nad Jizerou		JKÚ: Bakov nad Jizerou		Datum: X. 2017	
Objednatel: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Č. zakázky: 1712		Číslo kopie: DPS	
BAKOV NAD JIZEROU, ALEŠOVA		OPRAVA VODOVODU		Měřítko: 1 : 200	
SITUACE		Č. přílohy: 5			