

[illegible]

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SKRÝVKA ORNICE V tl. 150 mm,
ORNICE SE ULOŽÍ NA STAVĚNÍSTĚ MEZIDEPONII
ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT VÝHRADNĚ ZA PŘÍTOMNOSTI ODBORNÉHO GEOTECHNICKÉHO
DOZORU
ZAKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘEVZATA STATIKEM A GEOLOGEM, KTERÝ UPŘESNÍ ZPŮSOB
ZAKLÁDÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH
ZAKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘEVZATA STATIKEM A GEOLOGEM ZAJIŠTĚNÝ
ZHOTOVITELEM!

PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZČERPAT HLADINU PODZEMNÍ VODY 0,5 m POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V PROSTORU STAVEBNÍ JÁMY, MIMO STAVEBNÍ JÁMU NA KÓTU 222,05 m n.m. PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY ZAJISTIT POMOCÍ DVOU POZOROVACÍCH STUDNÍ REALIZOVANÝCH MIMO VÝKOP (JEDNU STUDNU JE MOŽNO POUŽÍT STÁVAJÍCÍ).

TRÍDY TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 3050

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

	VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.		
	Křížová 47, 150 00 PRAHA 5		
Vypracoval: Ing. L. Kužel Projektant: Ing. L. Kužel	 Ved. atelieru: Ing. M. Butor	Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor	
SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Datum: květen 2018 Stupeň: DÚR/DSP/DPS Formát: 10 A4 Zak. číslo: VIS 2/17 - 050	
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav		Měřítko: 1:50 Číslo přílohy: D.04.02	
VÝKOPOVÝ PLÁN - ŘEZY			